



ANVIL MINING CONGO SA

RCCM Number: CD/L'SHI/RCCM/14B-1690 - Id. Nat. 05-B0500-N37015X Numéro Impôt : A0700172W

2622, Avenue USOKE, Commune de Kampemba, Lubumbashi – RD CONGO
Capital social : 92.000.000 CDF

VERSION
FINALE

**CAHIER DES CHARGES DEFINISSANT LA
RESPONSABILITE SOCIETALE D'ANVIL MINING
CONGO SA VIS-A-VIS DES COMMUNAUTES LOCALES
DE LA CHEFFERIE M'PWETO IMPACTEES
PAR SES ACTIVITES MINIERES**

Elaboré sous la Facilitation



Décembre 2021

TABLE DES MATIERES

TABLE DES MATIERES.....	1
PREAMBULE	4
CHAPITRE I : DU CONTENU DU CAHIER DES CHARGES DE RESPONSABILITE SOCIETALE D'ANVIL MINING CONGO SA.....	5
Section 1.: Des Communautés concernées par le présent Cahier des charges	5
Article 1.: De l'espace géographique	5
Article 2.: Des bénéficiaires	5
Section 2.: Des projets prioritaires et de la durée du Cahier des Charges	6
Article 3.: De la définition des priorités	6
Article 4.: De la durée du Cahier de Charges.....	12
Article 5.: Des stratégies de mise en œuvre	12
Section 3.: Du budget	12
Article 6.: Du financement des projets.....	12
Article 7.: Des affectations des fonds	12
CHAPITRE II : DES OBLIGATIONS DES PARTIES	13
Section 1.: Des obligations de la société Minière.....	13
Article 8.: De la consultation et de la participation des Communautés Locales	13
Article 9.: De l'exécution	13
Article 10.: Du rôle de la structure de mise en œuvre.....	13
Section 2.: Des obligations des Communautés Locales	14
Article 11.: De la protection des infrastructures et biens de la société Minière.....	14
Article 12.: De l'appropriation des ouvrages/infrastructures	14
Section 3.: Du Rôle du témoin.....	14
Article 13.: De la responsabilité du témoin.....	14
CHAPITRE III : DU SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU CAHIER DES CHARGES	15



Article 14.: De la composition du CLS	15
Article 15.: Du fonctionnement du CLS	15
Article 16.: Des missions et rôles du CLS	15
CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS FINALES	16
Article 17.: De l'octroi des marchés.....	16
ANNEXES	18

**CAHIER DES CHARGES DES RESPONSABILITES SOCIETALES D'ANVIL
MINING CONGO SA VIS-A-VIS DES COMMUNAUTES LOCALES AFFECTEES
PAR SON PROJET MINIER COUVERT PAR LE PE 1697**

Entre :

1. **Les communautés locales affectées par le Projet Minier couvert par le PE 1697 d'Anvil Mining Congo SA**, ici représentées par : Messieurs et Mesdames Mpundu Kibwe Théodore, Kibwe Makaya Jean, Kipepa Martin, Kaniki Kabaso, Ngombe Benonie, Kalondo Kakwele, Kafindo Mpundu, Elwati Makosa, Bitu Nene, Kibwili Kalunga, Zawadi Kasongo, Saini Mwale et Kasama Jaela, respectivement Président, Premier vice-président, Deuxième vice-présidente, Secrétaire, Secrétaire adjoint et Membres du Comité Local de Développement du Cahier des Charges de Responsabilité Sociétale d'Anvil Mining Congo SA dans les Groupements Kapulo, Kizabi et Pweto, Chefferie de M'Pweto, Territoire de Pweto, Province du Haut-Katanga, République Démocratique du Congo,
Et ci-après dénommés les « **Communautés Locales** » d'une part

Et

2. **La Société minière Anvil Mining Congo (AMC)**, société anonyme de droit Congolais sise au n°2622, Avenue Usoke, Quartier Industriel, Commune Kampemba, Ville de Lubumbashi, Province du Haut-Katanga, en République Démocratique du Congo, immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier sous le numéro CD/L'SHI/RCCM/14-B1690, titulaire du numéro d'identification nationale 01-118-N37015X et du titre d'exploitation PE 1697 ; ici représentée par *Madame Maguy Bazola Hermabessiere*, en sa qualité de Président-Directeur Général accompagnée par Monsieur *Séraphin Mutombo Tshikala*, Manager de Health, Safety Environnement and Community (HSEC).

Ci-après dénommée « **Société Minière** » d'autre part ;

Les Communautés Locales et la Société Minière étant ci-après désignées individuellement la « **Partie** » et, collectivement les « **Parties** » ;

En présence du Grand-Chef de Chefferie M'Pweto, en qualité de témoin et garant de la bonne application du présent accord en développement dont le contenu est repris ci-dessous.



PREAMBULE

La Société Minière Anvil Mining Congo SA est titulaire du Permis d'Exploitation (PE) 1697, valide du 27 Janvier 2012 au 26 Janvier 2042 comme notifié par l'Arrêté ministériel n°0007/CAB.MINES/01/2012 du 27 Janvier 2012, couvrant une superficie de 471 Carrés miniers situés dans les Groupements Kapulo, Kizabi et Pweto, Chefferie M'Pweto, Territoire de Pweto, Province du Haut-Katanga, République Démocratique du Congo ;

Entendu que l'article 285 sexies de la loi N°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier, telle que modifiée et complétée par la loi N°18/001 du 09 mars 2018, oblige le titulaire des droits miniers d'exploitation et de l'autorisation d'exploitation de carrières permanentes de contribuer, durant la période de son projet, à la définition et à la réalisation des projets de développement socio-économiques et industriels des communautés locales affectées par les activités du projet sur la base d'un cahier des charges, pour l'amélioration des conditions de vie desdites communautés.

Considérant la zone d'influence des activités de la Société Minière Anvil Mining Congo SA telle que déterminée par son Etude d'Impact Environnemental et Social révisée en Septembre 2020 ; et confirmée par le Procès-verbal de détermination de l'espace géographique de la zone affectée, signé par les autorités locales et les forces sociales ;

La Société Minière a négocié et signé le présent Cahier des Charges avec les Communautés Locales se trouvant dans la zone géographique définie.

Le présent Cahier des Charges est l'expression de la volonté des Parties.

CHAPITRE I : DU CONTENU DU CAHIER DES CHARGES DE RESPONSABILITE SOCIETALE D'ANVIL MINING CONGO SA

Section 1.: Des Communautés concernées par le présent Cahier des charges

Article 1.: De l'espace géographique

Les limites de la concession minière concernée par le présent Cahier des Charges sont celles fixées par le PE 1697 et consignées dans l'Etude d'Impact Environnemental et Social et le Plan de Gestion Environnemental et Social (« **EIES** » et « **PGES** ») de la Société Minière au moment de leur validation et approbation tel qu'il ressort de l'Avis Environnemental et de la Décision portant approbation de l'EIE/PGES relatif au PE 1697. Cette concession minière couvre une superficie de 471 carrés miniers situés à cheval des Groupements Kapulo, Kizabi et Pweto, Chefferie de M' Pweto, Territoire de Pweto, province du Haut-Katanga, en République Démocratique du Congo. Il est l'espace sur lequel sont établies les Communautés Locales qu'on trouve sur l'axe Kapulo-Pweto (voir la carte à l'Annexe 1).

Il a été déterminé conformément aux dispositions des articles 414 bis premier trait, 480 et 11 premiers traits de l'Annexe XVII du Règlement Minier de la RDC révisé en Juin 2018.

Article 2.: Des bénéficiaires

Conformément aux dispositions de l'article 414 bis du Décret N°038/2003 du 26 mars 2003 portant « **Règlement Minier** » tel que modifié et complété par le Décret N°18/024 du 08 juin 2018 et en prenant en compte les critères repris à son article 480 ainsi que l'article 11 de l'annexe XVII du même Règlement se rapportant à la directive relative au modèle-type de cahier des charges de Responsabilité Sociétale ; les participants aux Réunions de détermination de l'espace Géographique ont validé la Zone d'influence tel qu'il ressort sur la carte en Annexe. Cette zone d'influence comprend 32 communautés/villages dont Kapulo, Mposha, Kipeto, Sendwe, Kankese, Kapondo, Kikonkwa, Kayoko, Kansabala, Bwilika, Kawama, Kaselekela, Mwash, Village 25, Kinyanta, Kabangale, Shikasongo, Kazana, Mabenga, Kimpute, Kalankolola, Shikipoka, Shibupe, Kabundi 1, Kabundi 2, Kitwe, Kafunga, Santé, Mukulukusha, Kabala, Somboshi et le centre commercial de Pweto dans la chefferie de M'Pweto, Territoire de Pweto, Province du Haut-Katanga, en République Démocratique du Congo.

La carte de la Zone d'influence de la Société Minière illustre la zone ainsi déterminée et qui a été validée de commun accord avec les autorités politico-administratives Locales, les



représentants de la Société Minière, les représentants des Communautés Locales, avec la facilitation d'Elba Afrika SARL et sous la supervision du Ministère Provincial ayant les mines dans ses attributions dans la Province du Haut-Katanga.

Section 2.: Des projets prioritaires et de la durée du Cahier des Charges

Article 3.: De la définition des priorités

Après échanges et organisation des différentes réunions de négociation entre les parties prenantes, les projets prioritaires retenus sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Note : les détails relatifs aux différentes priorités sont repris en **Annexe 2** du présent Cahier des Charges.



Tableaux 1 : Synthèse des engagements convenus entre le CLD et Anvil Mining Congo SA

N°	Dénomination de l'infrastructure/projet à réaliser	Secteur d'intervention	Localisation de l'infrastructure/projet	Brève description de l'infrastructure/projet à réaliser	Chronogramme de réalisation	Budget du projet
1	Construire et équiper les infrastructures scolaires remplissant les normes exigées	Education	Kabundji (EP Dilenda) Kapulo (EP Kwesha) Kipeto (EP Ketika) Somboshi (Ecole technique) Kabangale (EP Kabangale) Lunkinda (EP Cawama)	Construire et équiper 5 écoles primaires et 1 école technique (mécanique auto cycle long) : 6 salles de classe, 1 bureau, 1 salle des enseignants, 1 dépôt/magasin et 6 portes des toilettes pour chaque école séparées garçons – filles. Forer 1 puit d'eau borne fontaine manuel pour chaque école. Mettre en place les COGE-ECOLE et organiser 2 campagnes de sensibilisation sur la scolarisation des enfants particulièrement des filles. Redynamiser les comités des parents pour l'accompagnement des écoles dans l'encadrement des enfants. Les espaces de construction seront disponibles par les communautés bénéficiaires	2 écoles chaque année allant de 2022 à 2024 (Avril à Septembre)	630 488,7 \$
2	Construire et équiper 1 centre de santé de Référence avec maternité	Santé	Mwashi	Construction d'un bâtiment en matériaux durables en commençant par les études géotechniques et topographiques. Ce centre sera composé de : 1 salle d'infirmier, 1 salle de Laboratoire, 2 salles d'observation (6 lits par salle), 1 maternité (1 salle d'attente, 1 salle technique, 1 salle de pédiatrie, 1 salle d'accouchement), 1	Deuxième année : de d'Avril à Octobre 2023	178 826,8 \$

N°	Dénomination de l'infrastructure/projet à réaliser	Secteur d'intervention	Localisation de l'infrastructure/projet	Brève description de l'infrastructure/projet à réaliser	Chronogramme de réalisation	Budget du projet
				Pharmacie, 1 cabinet du médecin, 1 bloc sanitaire de 6 portes séparées hommes et femmes Equiper le centre de 5 balances, 5 tensions mètre, 5 glucomètres, 2 lits d'accouchement, 6 lits d'observation, 6 matelas et 1 kit solaire composé de 6 panneaux solaires de 265 W/12V, 2 convertisseurs de 1500W, 4 batteries de 200Ah/12V Forer 1 puit d'eau avec une pompe manuel (borne fontaine) L'espace de construction sera donné par la communauté bénéficiaire et sera soumis à l'appréciation de la zone de santé)		
3	Construire et équiper une maternité (extension du poste de santé Somboshi) plus salles de médecine interne	Santé	Somboshi	Construire une maternité en annexe du poste de santé Somboshi composé d' : 1 salle d'attente, 1 salle technique, 1 salle d'accouchement et 1 salle de pédiatrie. Equiper la maternité des matériels nécessaires pour son fonctionnement (1 fosse à placenta, 1 incinérateur, 2 balances, 3 tensionmètres, 2 glucomètres, 2 lits d'accouchement, 5 lits d'observation + 5 matelas) et 1 kit solaire composé de 6 panneaux solaires de 265 W/12V, 2 convertisseurs de 1500W, 4 batteries de 200Ah/12V	Première année : d'Avril à Août 2022	87 353,8 \$

N°	Dénomination de l'infrastructure/projet à réaliser	Secteur d'intervention	Localisation de l'infrastructure/projet	Brève description de l'infrastructure/projet à réaliser	Chronogramme de réalisation	Budget du projet
				Forer 1 puit d'eau avec une pompe manuel (borne fontaine) L'espace de construction sera donné par la communauté bénéficiaire et sera soumis à l'appréciation de la zone de santé)		
4	Construction des toilettes et douches publiques	Santé	Pweto : Centre commercial	Construire 2 blocs sanitaires de 5 toilettes chacun avec fosse septique humide et un bloc de 5 douches publiques dotés de deux réservoirs de 5.000 L	Avril à Juin 2022	34 015,9 \$
5	Réhabiliter le réseau d'adduction d'eau de Lubula	Energie	Pweto : centre commercial (Lubula)	Pour l'accessibilité du site, organiser les travaux manuels sur la route qui mène vers le site (déroussaillage) se trouvant à 20 Km du centre de consommation d'eau Mener une étude hydrologique pour la certification de la qualité d'eau à capter Construction du captage d'eau ; Modification de la tuyauterie existante ; Placement des tuyaux en plastiques sur la rivière Luvua ; Construction de deux citernes d'eau de 1000 m³ chacun » Mettre en place le comité de gestion du réseau d'eau aménagé en impliquant les autorités étatiques et former ses membres sur la maintenance du réseau Organiser les campagnes de sensibilisation sur la chloration de l'eau et la lutte contre les maladies hydriques	Première année : de Juin à Septembre 2022	53 864,3 \$

N°	Dénomination de l'infrastructure/projet à réaliser	Secteur d'intervention	Localisation de l'infrastructure/projet	Brève description de l'infrastructure/projet à réaliser	Chronogramme de réalisation	Budget du projet
6	Appuyer les agriculteurs en intrants agricoles (Semences, insecticides et pesticides)	Agriculture	Toutes les communautés de la zone affectée excepté Somboshi et centre commercial Pweto	Dessoucher, labourer et herser 90 hectares pour les trois saisons culturales (30 hectares/saisons) au bénéfice des regroupements des cultivateurs par communauté, soit 3 hectares pour chaque communauté pour la culture de maïs. Les communautés seront réparties en 3 groupes de 10 communautés chacun ; correspondant aux trois ans d'accompagnement dans le cadre de projet. Donner les intrants agricoles (semences et engrais). Assurer une assistance technique aux cultivateurs bénéficiaires L'accompagnement facilitera aussi la mise en place des mécanismes d'autofinancement et des micro-crédits pour permettre la pérennisation du projet	Groupe 1 : saison culturale 2023-2024 Groupe 2 : saison culturale 2024-2025 Groupe 3 : Saison culturale 2025-2026	96 462,4 \$
7	Vocational training on Soap making	Economie	Village 25	Formation de 15 Femmes (7 la première année et 8 la deuxième année) sur les techniques de production du savon, Octroi d'un kit de démarrage à chaque ménage bénéficiaire (2 Thermomètres, 2 litrière, 1 Balance, 1 bol en acier, 1 mixeur manuel, 1 moule de savon, 1 fus plastique, 1 bidon vide, 1 Gant plastique, 1 PPE, 1 sac de Soude caustique, 1 marmite, 20 litres d'huile et 1 colorant), accompagnement	Novembre 2025 et Décembre 2026	11 523,8 \$

N°	Dénomination de l'infrastructure/projet à réaliser	Secteur d'intervention	Localisation de l'infrastructure/projet	Brève description de l'infrastructure/projet à réaliser	Chronogramme de réalisation	Budget du projet
				dans la commercialisation de leurs produits et mise en place des mécanismes des micro-crédits pour l'accompagnement d'autres ménages bénéficiaires		
8	Construction d'un Pont sur la rivière Kanfisha	Infrastructure (route)	Centre commercial de Pweto : Rivière Kanfisha	Sur base des études préliminaires et des aspects techniques, construire un pont de 14 m de longueur et 6 m de largeur en bétons armés d'une capacité de 45 tonnes maximum et doté de deux garde-fous métalliques de part et d'autre.	Juillet à Novembre 2022	70 000,0 \$
9	Construire 3 Ponceaux sur les rivières Kyambo et Kanfisha	Infrastructure (route)	Rivière Kyambo (2) et rivière Kanfisha (1)	Sur base des études préliminaires et des aspects techniques, construire 3 ponceaux en bétons armés de 6 m de longueur et 3 m de largeur et d'une capacité de 15 tonnes chacun	Juillet à Novembre 2023	33 000,0 \$
Budget Total des projets du Cahier des Charges						1 195 535,6 \$
Coordination des projets						232 000 \$
TOTAL GENERAL						1 427 535,6 \$

Article 4.: De la durée du Cahier de Charges

Ce Cahier des Charges est élaboré pour une durée de 5 ans allant de Janvier 2022 à Décembre 2026. L'exécution des projets prioritaires retenus commencera à la date d'approbation du présent Cahier des Charges par la Commission Provinciale Permanente d'Instructions des Cahiers des Charges jusqu'en Décembre 2026.

A la fin de cette période, les Parties conviendront des conditions de négociation d'un nouveau cahier des charges, suivant la révision de l'Etude d'Impact Environnemental et Social et le Plan de Gestion Environnemental et Social d'Anvil Mining Congo SA pour son PE 1697.

Article 5.: Des stratégies de mise en œuvre

La mise en œuvre des projets repris dans le tableau 1 à l'article 3 se fera sur base des stratégies élaborées lors de la mise en œuvre après consultation des Communautés Locales. Néanmoins les stratégies de mise en œuvre seront adaptées au regard du contexte propre à chaque projet retenu et de son milieu d'exécution (localisation).

Section 3.: Du budget

Article 6.: Du financement des projets

Conformément à l'article 7 de l'annexe XVII du Règlement Minier, la Société Minière s'engage à procéder au financement des projets selon le chronogramme convenu dans le présent Cahier des Charges. Tous les frais nécessaires à l'exécution du présent Cahier de Charges sont couverts par la Société Minière en sa qualité de titulaire du droit minier. Toutefois, les Communautés Locales apporteront leurs contributions, le cas échéant, les espaces appropriés pour l'exécution des différents projets ou toute autre contribution de quelque nature que ce soit.

Article 7.: Des affectations des fonds

Sans préjudice au budget prévisionnel prévu au tableau 1, les affectations des fonds se feront conformément au chronogramme de chaque projet retenu. Les ajustements techniques et budgétaires peuvent être proposés et discutés entre parties prenantes pour l'adoption, si nécessaire.

CHAPITRE II : DES OBLIGATIONS DES PARTIES

Section 1.: Des obligations de la société Minière

Article 8.: De la consultation et de la participation des Communautés Locales

Dans le but de faciliter la circulation des informations entre Parties et d'assurer la participation des Communautés Locales, un forum de dialogue sera mis en place par la Société Minière.

Le forum de dialogue se réunira avant le lancement de chaque projet retenu dans le Cahier des Charges pour partage d'informations sur le projet à exécuter au regard de l'évolution du contexte et des éventuelles contraintes liés à chaque projet.

Article 9.: De l'exécution

L'exécution du présent Cahier des Charges se fera dans le respect des obligations légales. La Société Minière s'engage à exécuter de bonne foi tous les projets contenus dans le présent Cahier de Charges.

Article 10.: Du rôle de la structure de mise en œuvre

Sans préjudice à l'article 8, Anvil Mining Congo SA se réserve le droit de recourir à une institution de son choix ayant de l'expertise sur les questions des Responsabilités Sociétales des Entreprises (RSE) et une bonne connaissance des acteurs intervenant dans la zone d'influence de ses activités, dénommée le « **Partenaire de Mise en Œuvre** ».

A ce titre le Partenaire de Mise en Œuvre aura pour mission de :

- Coordonner les activités des différents projets et veiller au respect du chronogramme de mise en œuvre ;
- Alerter l'Entreprise Minière pour le financement au regard du chronogramme des activités ;
- Exécuter les recommandations issues des différentes missions du comité local de suivi ;
- Préparer les documents liés à la réalisation du Cahier de Charges et faire le rapportage des activités (secrétariat) ;
- Préparer et mettre en œuvre les activités des fora de dialogue ;
- Assurer le rôle de secrétariat technique des tous les projets mis œuvre dans le cadre de ce cahier des charges ;
- Faire le relai d'informations entre les Parties.

Section 2.: Des obligations des Communautés Locales

Article 11.: De la protection des infrastructures et biens de la société Minière

Les Communautés Locales dans la mesure où elles bénéficient des projets du présent Cahier des Charges, sont tenues de contribuer à la protection des biens et infrastructures de la Société Minière se trouvant dans sa zone d'intervention. Les Communautés Locales informent leurs délégués de toute action (vol, attaque, destruction, ...) pouvant nuire aux activités de la Société Minière. Elles contribuent à la pleine et libre jouissance du droit minier par la société Minière.

En cas de vol, attaque, destruction ou autres choses causant préjudice à la Société Minière par les communautés, les réparations se feront conformément à l'article 10 de l'annexe XVII du Règlement Minier.

Article 12.: De l'appropriation des ouvrages/infrastructures

Les délégués des Communautés Locales, les autorités administratives et le Partenaire de mise en œuvre sensibilisent les membres des différentes communautés à participer à la mise en œuvre des projets du Cahier des Charges qui les concernent et à s'approprier des résultats (infrastructures et biens) liés à l'exécution des différents projets.

Le Partenaire de mise en œuvre propose les mécanismes et stratégies de mise en œuvre des activités pouvant permettre la participation des membres des Communautés Locales lors de réalisation des projets et garantir la durabilité des infrastructures dans le long terme.

Section 3.: Du Rôle du témoin

Article 13.: De la responsabilité du témoin

Le Grand-Chef de Chefferie M'Pweto, signant ce Cahier des Charges en qualité de témoin, a le rôle de garantir l'exécution de ce Cahier des Charges en offrant des lieux d'exécution des différents projets dans l'espace d'influence retenu, en mobilisant les communautés à la participation, à la protection des infrastructures de la Société Minière et à la sécurisation des biens des projets.

CHAPITRE III : DU SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU CAHIER DES CHARGES

Aux fins d'assurer le suivi et l'évaluation de l'exécution des engagements pris en vertu de ce Cahier des Charges, un Comité Local de Suivi (CLS) sera institué dès l'approbation du Cahier des Charges conformément à l'article 14 de l'Annexe XVII du Règlement Minier.

Article 14.: De la composition du CLS

Le CLS est composé de l'Administrateur du Territoire ou son délégué, du médecin chef de zone de santé de l'espace impacté ou son délégué, d'un délégué de la Société Minière et 10 délégués des Communautés Locales.

Article 15.: Du fonctionnement du CLS

Conformément à l'article 14 de la Directive, le CLS sera présidé par l'Administrateur de Territoire ou son délégué.

Le contrôle par le CLS se fera à travers des missions de suivi, visites sur terrain, les échanges avec les exécutants, etc. Deux missions de suivi seront organisées par an, soit une mission chaque six mois. D'autres missions peuvent être réalisées à l'initiative de l'entreprise minière et/ou sur approbation de cette dernière.

Le CLS peut recourir à l'expertise des services techniques de l'Etat en cas de nécessité. Néanmoins la société Minière devra être informée préalablement pour tout recours à un expert et la nécessité d'un tel recours devra être suffisamment motivée par l'initiateur et discutée avec le représentant de la Société Minière.

Les frais relatifs aux différentes missions sont couverts par la Société minière.

Article 16.: Des missions et rôles du CLS

Le CLS est chargé de faire le suivi de la manière dont les Parties s'acquittent de leurs obligations. Le CLS devra également organiser des réunions des médiations en cas de contentieux entre les Parties.

Les attributions du CLS porteront sur le contrôle et le suivi de la réalisation des infrastructures et services économiques suivant le chronogramme contenu dans le présent Cahier des Charges. Un rapport écrit adressé aux Parties sera rédigé à la fin de chaque mission du CLS.

CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 17.: De l'octroi des marchés

La passation des marchés dans le cadre du présent Cahier des Charges se fera conformément aux lois et règlements en vigueur en République Démocratique du Congo et selon la politique interne de la Société Minière en cette matière. Toutefois, dans la sélection des entreprises/organisations en vue de la réalisation d'un quelconque projet du présent Cahier des Charges, il sera accordé priorité aux entreprises et/ou structures locales dans le cadre de promouvoir l'entrepreneuriat local et la main d'œuvre locale pour autant que ces entreprises et/ou structures locales aient les compétences nécessaires pour réaliser le projet envisagé.

Le présent Cahier des Charges est établi et signé en six exemplaires originaux, le 12 Juillet 2021.

A. Pour les Communautés Locales :

Le Comité Local de Développement (CLD)

1. **MPUNDU KIBWE Théodore**
Président du CLD

Lu et approuvé 12/07/2021
Signature [Signature]

2. **KIBWE MAKAYA Jean**
Premier Vice-Président du CLD

Lu et approuvé 12/07/2021
Signature [Signature]

3. **KIPEPA MARTIN**
Deuxième vice-présidente du CLD

Lu et approuvé 12/07/2021
Signature [Signature]

4. **KANIKI KABASO**
Secrétaire du CLD

Lu et approuvé 12/07/2021
Signature [Signature]

5. **NGOMBE BENONIE**
Secrétaire adjoint du CLD

Lu et approuvé 12/07/2021
Signature [Signature]

6. **KALONDO KAKWELE**
Membre du CLD

Lu et approuvé 12/07/2021
Signature [Signature]

7. **KAFINDO MPUNDU**
Membre du CLD

Lu et approuvé 12/07/2021
Signature [Signature]

8. **ELWATI MAKOSA**
Membre du CLD

Lu et approuvé 12/07/2021
Signature [Signature]

9. **BITA NENE**
Membre du CLD

Lu et approuvé 20/06/2021
Signature [Signature]

10. **KIBWILI KALUNGA**
Membre du CLD

Lu et approuvé 12/07/2021
Signature [Signature]

11. ZAWADI KASONGO

Membre du CLD

Lu et approuvé 12/07/2021Signature [Signature]**13. KASAMA JAELA**

Membre du CLD

Lu et approuvé 12/07/2021Signature [Signature]**12. SAINI MWALE**

Membre du CLD

Lu et approuvé 12/07/2021Signature [Signature]**B. Pour Anvil Mining Congo SA****1. Madame MAGUY BAZOLA***Hermabessiere*

Présidente-Directrice Générale

Lu et approuvé 12/07/2021Signature [Signature]**2. Monsieur Séraphin MUTOMBO***TSHIKALA*Manager Health, Safety Environment and
CommunityLu et approuvé 12/07/2021Signature [Signature]**C. Pour la facilitation**..... Des TUB MUBUE McDonald

Consultants Elba Afrika SARL

Lu et approuvé 12/07/2021Signature [Signature]**D. Pour la supervision**.....
Délégué du ministère provincial en Charge des Mines

Superviseur

Lu et approuvé _____

Signature _____

Visa du Chef de l'Entité Territoriale Décentralisée

Le Grand-Chef de chefferie M'Pweto _____

(Témoin)

Signature et cachet

[Signature]


**BOBO NGOY FRANÇOIS
KUNAKA KUNAKA
GRAND-CHEF DE CHEFFERIE M'PWETO**

ANNEXES

Annexe 1. Carte de l'espace géographique des communautés affectées par le projet minier d'Anvil Mining Congo SA (PE 1697)

Annexe 2. Description détaillée de chaque infrastructure/projet à réaliser

Annexe 3. Diverses lettres et correspondances administratives

Annexe 4. Divers Procès-verbaux des étapes d'élaboration du cahier des charges

Annexe 5. Liste des invités et photos de la cérémonie de signature du cahier des charges.



**Annexe 1. CARTE DE L'ESPACE GEOGRAPHIQUE DES COMMUNAUTES AFFECTEES PAR LE PROJET
MINIER D'ANVIL MINING CONGO SA (PE 1697)**



ANNEXE 2.: DESCRIPTION DETAILLEE DE CHAQUE INFRASTRUCTURE/PROJET A REALISER

1. Détail du projet de Construction et équipement de 5 écoles primaires et 1 école technique (mécanique auto cycle long)

1.1. Fiche du projet N°1

Domaine d'intervention	Education
Contexte et justification du projet	Le secteur de l'éducation reste l'un des piliers de développement d'une entité ou d'un pays. Mais au regard des observations réalisées dans la zone couverte par les actions du cahier, ce secteur connaît une multitude de problèmes et d'obstacles qui demandent une intervention pouvant permettre l'amélioration des conditions d'accès à l'éducation pour les enfants de 6 à 18 ans. Parmi les obstacles nous citerons la qualité des infrastructures scolaires, les barrières culturelles (pour les filles) et la motivation des enseignants qui pour la plus part sont des nouvelles unités. C'est dans ce sens que ce projet mettant l'accent sur la construction des infrastructures tient à contribuer à l'amélioration de la qualité de l'enseignement dans la zone affectée par les activités minières d'Anvil Mining Congo SA. Ce projet est venu des besoins prioritaires des communautés impactées tel que négocié et s'inscrit dans le cinquième axe stratégique du Plan de Développement Economique et Social (PDES), 2018-2022, de la Province du Haut-Katanga, relatif au « Développement Social » en son onzième résultat stratégique (... accès à l'enseignement...), d'une part, et prend en compte le développement social tel que défini comme l'un des axes des « retombées positives les plus évidentes » pour les communautés impactées tel que libellé dans le Plan de Développement Durable (PDD) d'Anvil Mining Congo SA, d'autre part
Description du projet	Construire et équiper 5 écoles primaires et 1 école technique (mécanique auto cycle long) : 6 salles de classe, 1 bureau, 1 salle des enseignants, 1 dépôt/magasin et 6 portes des toilettes pour chaque école séparées garçons – filles. Forer 1 puit d'eau équipé d'une pompe solaire et d'un tank de 5 000 litres pour chaque école. Mettre en place les COGE-ECOLE et organiser 2 campagnes de sensibilisation sur la scolarisation des enfants particulièrement des filles.

	Redynamiser les comités des parents pour l'accompagnement des écoles dans l'encadrement des enfants. Les espaces de construction seront disponibilisés par les communautés bénéficiaires.
<i>Bénéficiaires</i>	Les enfants dont l'âge varie entre 6 et 18 ans des communautés de Kabundji, Kapulo, Kipeto, Somboshi, Kabangale, Lunkinda et de leurs environs
<i>Localisation du projet (lieu de mise en œuvre)</i>	Kabundi 1 (EP Dilenda) ; Kapulo (EP Kwesha) ; Kipeto (EP Ketika) ; Somboshi (Ecole technique) ; Kabangale (EP Kabangale) ; Lunkinda (EP Cawama)
<i>Objectifs</i>	Améliorer l'accès à l'éducation pour les enfants de 6 à 18 ans
<i>Durée du projet</i>	3 ans (Avril à septembre de chaque année allant de 2022 à 2024)
<i>Activités</i>	✓ Travaux préparatoires ✓ Terrassement ✓ Gros-œuvre ✓ Travaux de finition ✓ Equipements salle des classes ✓ Meubles des bureaux ✓ Suivi et évaluation
<i>Stratégie de mise en œuvre</i>	Implication de l'inspection de l'enseignement dans le processus de construction Participation des communautés bénéficiaire pour l'accompagnement des travaux de construction Mise en place et formation des COGE-ECOLE
<i>Résultats attendus</i>	6 écoles construite et équipée conformément aux recommandations de l'EPST contenu dans la note circulaire N°MINEPSP/CABMIN/010/2012 du 11/10/2012 relative aux directives sur les normes des constructions scolaire Amélioration des conditions d'enseignement dans les écoles bénéficiaires
<i>Mécanismes de suivi et évaluation</i>	Planning des travaux, cahier des attachements, fiche d'évaluation
<i>Coût global du projet</i>	630 488,7 USD

1.2. Etat des besoins estimatifs

1.2.1. Estimation de coût de construction

a. Coût de construction de 5 écoles primaires

N°	Spécification	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix Total (USD)
1	Terrassement				
1.1	Installation du chantier	Chantier	5	2400	12000
1.2	Implantation	Chantier	5	1400	7000
1.3	Déblais d'excavation	fft	5	1400	7000
1.4	Préparation de la plate-forme	Chantier	5	1400	7000
2	Semelle (Béton de propreté)				
2.1	Ciment	Sac	250	12	3000
2.2	Sable	m ³	25	20	500
2.3	Gravier	m ³	40	25	1000
3	Fondation				
3.1	Moellon	m ³	400	30	12000
3.2	Sable	m ³	157	20	3140
3.3	Ciment	Sac	1200	12	14400
4	Chappe d'égalisation				
5.1	Ciment	Sac	175	12	2100
5.2	Sable	m ³	10	20	200
5.3	Gravier	m ³		27	0
5.4	PVC Toilettes	pièce	15	25	375
5.5	Coude toilette	pièce	30	5	150
6	Elévation des murs				
6.1	Briques cuites 27 cm x 14 cm x 15 cm	pièce	102040	0,15	15306
6.2	Ciment	Sac	1025	12	12300
6.3	Sable	m ³	205,1	20	4102
7	Armature				
7.1	Fer à Béton (diamètre 10 cm)	pièce	1070	7,5	8025
7.2	Fer à béton (diamètre 6 cm)	pièce	540	5	2700
7.3	Planche	pièce	770	5	3850
7.4	Fil à ligaturer	Kg	150	5	750
7.5	Clous N°5	Kg	250	3	750
8	Toiture				
8.1	Tôles BG 28	pièce	1290	15	19350
8.2	Planches plateaux	pièce	3350	5	16750
8.4	Fil à ligaturer	Kg	250	5	1250
8.5	Clous de tôle	Kg	405	3	1215
8.6	Clous de 10 cm	Kg	410	3	1230

N°	Spécification	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix Total (USD)
9	Enduisage				
9.1	Ciment	Sac	745	12	8940
9.2	Sable	m³	250	20	5000
10	Pavement				
10.1	Ciment	Sac	1050	12	12600
10.2	Sable	m³	67,5	20	1350
10.3	Gravier	m³	132	25	3300
11	Peinture				
11.1	Latex	Boite de 20 L	50	60	3000
11.2	Tintol	pièce	200	5	1000
11.3	Chaux	Sac	30	15	450
11.4	Peinture à huile	litres	200	7,5	1500
11.5	Sel	Sac	10	20	200
12	Plafond				
12.1	Triplex	pièce	1250	15	18750
12.2	Planche	pièce	1000	5	5000
12.3	Clous	Kg	252,5	3	757,5
13	Frame				
13.1	Porte métallique	pièce	70	350	24500
13.2	Porte en bois	pièce	5	100	500
13.3	Fenêtre	pièce	225	120	27000
13.4	Accessoire	fft	5	1000	5000
	Total				276290,5
14	Autres frais				
14.1	Main d'œuvre (30 %)	%	30%	276290,5	82887,2
14.2	Transport suivi du projet	fft	1	3085,0	3085,0
14.3	Imprévu	%	5%	362262,7	18113,1
	Total construction				380375,8

b. Construction de l'école technique

N°	Spécification	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix Total (USD)
1	Terrassement				
1.1	Installation du chantier	Chantier	1	2400	2400
1.2	Implantation	Chantier	1	1400	1400
1.3	Déblais d'excavation	fft	1	1400	1400
1.4	Préparation de la plate-forme	Chantier	1	1400	1400
2	Semelle (Béton de propreté)				
2.1	Ciment	Sac	50	12	600

N°	Spécification	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix Total (USD)
2.2	Sable	m ³	5	20	100
2.3	Gravier	m ³	8	25	200
3	Fondation				
3.1	Moellon	m ³	80	30	2400
3.2	Sable	m ³	32	20	640
3.3	Ciment	Sac	240	12	2880
4	Chappe d'égalisation				
5.1	Ciment	Sac	35	12	420
5.2	Sable	m ³	2	20	40
5.3	Gravier	m ³		27	0
5.4	PVC Toilettes	pièce	3	25	75
5.5	Coude toilette	pièce	6	5	30
6	Elévation des murs				
6.1	Briques cuites 27 cm x 14 cm x 15 cm	pièce	20408	0,15	3061,2
6.2	Ciment	Sac	205	12	2460
6.3	Sable	m ³	41	20	820
7	Armature				
7.1	Fer à Béton (diamètre 10 cm)	pièce	214	7,5	1605
7.2	Fer à béton (diamètre 6 cm)	pièce	108	5	540
7.3	Planche	pièce	154	5	770
7.4	Fil à ligaturer	Kg	30	5	150
7.5	Clous N°5	Kg	50	3	150
8	Toiture				
8.1	Tôles BG 28	pièce	258	15	3870
8.2	Planches plateaux	pièce	670	5	3350
8.4	Fil à ligaturer	Kg	50	5	250
8.5	Clous de tôle	Kg	81	3	243
8.6	Clous de 10 cm	Kg	82	3	246
9	Enduisage				
9.1	Ciment	Sac	149	12	1788
9.2	Sable	m ³	50	20	1000
10	Pavement				
10.1	Ciment	Sac	210	12	2520
10.2	Sable	m ³	13,5	20	270
10.3	Gravier	m ³	26,4	25	660
11	Peinture				
11.1	Latex	Boîte de 20 L	10	60	600
11.2	Tintol	pièce	40	5	200
11.3	Chaux	Sac	6	15	90
11.4	Peinture à huile	litres	40	7,5	300
11.5	Sel	Sac	2	20	40
12	Plafond				
12.1	Triplex	pièce	250	15	3750
12.2	Planche	pièce	200	5	1000

N°	Spécification	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix Total (USD)
12.3	Clous	Kg	50,5	3	151,5
13	Frame				
13.1	Porte métallique	pièce	14	350	4900
13.2	Porte en bois	pièce	1	100	100
13.3	Fenêtre	pièce	45	120	5400
13.4	Accessoire	fft	1	1000	1000
	Total				55269,7
14	Autres frais				
14.1	Main d'œuvre (30 %)	%	30%	55269,7	16580,9
14.2	Transport suivi du projet	fft	1	615	615
14.3	Imprévu	%	5%	72465,6	3623,3
	Total construction				76088,9

1.2.2. Estimation de coût d'équipements

a. Coût d'équipement de 5 écoles primaires

N°	Désignations	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix Total (USD)
1	Equipement salle des classes				
1.1	Bancs pupitres (20 x 6 salles x 5 écoles)	pièce	600	50	30000
1.2	Tables enseignants (1 x 6 salles x 5 écoles)	pièce	30	50	1500
1.3	Chaises enseignants 1 x 6 salles x 5 écoles)	pièce	30	35	1050
1.4	Tableau noir				
1.4.1	Ciment	Sac	60	12	720
1.4.2	Sable	m ³	10	20	200
1.4.3	Ardoisine	Litre	30	10	300
	Sous-total				33770
2	Meubles du bureau et approvisionnement en eau et autres				
2.1	Tables de bureaux	pièce	10	150	1500
2.2	Etagère	pièce	10	50	500
2.3	Chaises réception bureau	pièce	15	50	750
2.4	Chaises visiteur	pièce	75	50	3750
2.5	Chaises de la salle des enseignants	pièce	50	50	2500
2.6	Poubelles plastiques 120 litres	pièce	15	150	2250
2.7	Approvisionnement en eau (forage d'un puit d'eau avec pompe solaire)	pièce	5	12000	60000
	Sous-total				71250
3	Autres frais				
3.1	Campagnes de sensibilisation sur la scolarisation des enfants	campagne	3	2000	6000
3.2	Mise en place des COGE-ECOLES et formations	Ecole	5	500	2500

N°	Désignations	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix Total (USD)
3.3	Divers Matériels didactiques (manuels scolaires)	fft	5	1500	7500
	Sous-total				16000
	Total équipements 5 écoles				121020

b. Coût d'équipement de l'école technique

N°	Désignations	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix Total (USD)
1	Equipement salle des classes				
1.1	Bancs pupitres (20 x 6 salles)	pièce	120	50	6000
1.2	Tables enseignant (1 x 6 salles)	pièce	6	50	300
1.3	Chaises enseignant 1 x 6 salles)	pièce	6	35	210
1.4	Tableau noir				
1.4.1	Ciment	Sac	12	12	144
1.4.2	Sable	m ³	2	20	40
1.4.3	Ardoisine	Litre	6	10	60
	Sous-total				6754
2	Meubles du bureau et approvisionnement en eau et autres				
2.1	Tables de bureaux	pièce	2	150	300
2.2	Etagère	pièce	2	50	100
2.3	Chaises réception bureau	pièce	3	50	150
2.4	Chaises visiteur	pièce	15	50	750
2.5	Chaises de la salle des enseignants	pièce	10	50	500
2.6	Poubelles plastiques 120 litres	pièce	3	150	450
2.7	Approvisionnement en eau (forage d'un puit d'eau avec pompe solaire)	pièce	1	12000	12000
	Sous-total				14250
3	Autres frais				
3.1	Mise en place du COGE-ECOLE et formations	Ecole	1	500	500
3.2	Divers Matériels didactiques (manuels scolaires)	fft	1	1500	1500
3.3	Equipement salle des pratiques pour la mécanique Automobile	fft	1	30000	30000
	Sous-total				32000
	Total équipements école technique				53004

*Spécifications des matériaux
équipements
technique pour l'automobile.*

1.2.3. Synthèse coût de construction et équipement de 6 écoles

N°	Désignation	Coût en dollars
1	Construction	
1.1	Terrassement	
1.3	Semelle (Béton de propreté)	\$ 39 600,0
1.4	Fondation	\$ 5 400,0
1.5	Chappe d'égalisation	\$ 35 460,0
1.6	Elévation des murs	\$ 3 390,0
1.7	Armature	\$ 38 049,2
1.8	Toiture	\$ 19 290,0
1.9	Enduisage	\$ 47 754,0
1.10	Pavement	\$ 16 728,0
1.11	Peinture	\$ 20 700,0
1.12	Plafond	\$ 7 380,0
1.13	Frame	\$ 29 409,0
1.14	Autres frais	\$ 68 400,0
	Total construction	\$ 124 904,5
2	Equipements Ecoles	\$ 456 464,7
2.1	Equipement salle des classes	
2.2	Meubles du bureau et approvisionnement en eau et autres	\$ 40 524
	Total équipements	\$ 133 500
	Total Général	\$ 174 024
		\$ 630 488,7

1.3. Description technique et Plan de construction des écoles

a. Localisation et informations topographiques

❖ Ecole technique Somboshi

En allant vers le site Minier de Kapulo, à environs 6,500 Km du centre commercial de la cité de Pweto est situé le site prévu pour l'érection d'une école Technique dans la communauté Somboshi. Le terrain alloué au projet a une superficie de 10 000 m² (soit un hectare) en forme carré de 100 m x 100 m. Le sondage sur une profondeur de 60 cm donne un sol constitué de sable fin entre 0,2 à 0,06 mm des granulats, d'une couleur jaunâtre. Le site est relativement plat avec petite et double pente vers le Sud – Est, vers la route.

❖ Ecole Primaire Cawama

Le site pour l'érection de l'école Cawama sur l'axe Lunkinda localisé au point des coordonnées géographique Zone 35L, abscisse 715319.06 m E et ordonnée 9060398.28 m S. Le sondage sur une profondeur de 60 cm donne un sol constitué de sable moyen entre 0,2 à 0,06 mm des granulats, d'une couleur noirâtre. Le terrain alloué au projet a une superficie de 12 000 m² en forme rectangulaire de 200 m x 60 m. Le site est relativement plat avec petite pente vers le Sud, vers la route.

❖ Ecole primaire Kabangale

Le site pour l'érection de l'école Kabangale dans la communauté portant le même nom, est localisé au point des coordonnées géographiques Zone 35 L, abscisse 724905.00 m E et ordonnée 9075402.00 m S. Le terrain alloué au projet a une superficie de 6 400 m² en forme carré de 80 m x 80 m. Le site est relativement plat avec petite pente vers le Sud, vers la route. Le sondage sur une profondeur de 60 cm donne un sol constitué de sable moyen entre 0,2 à 0,06 mm des granulats, d'une couleur noirâtre.

❖ Ecole primaire Dilenda

Le site pour l'érection de l'école Dilenda est dans le village Kabundji 1 dont les coordonnées géographiques zone 35 L, abscisse 718988.65 m E et ordonnée 9070197.26 m S. Le terrain alloué au projet a une superficie de 10 000 m² en forme carré de 100 m x 100 m. Le sondage sur une profondeur de 60 cm donne un sol constitué de sable moyen entre 0,2 à 0,06 mm des granulats, d'une couleur noirâtre. Le site est relativement plat avec petite et double pente vers le Nord-Ouest, vers la route.

❖ Ecole primaire Ketika

Le site pour l'érection de l'école Ketika dans le village Kipeto est localisé au point dont les coordonnées. Le terrain alloué au projet a une superficie de 6 000 m² en forme rectangulaire de 100 m x 60 m. Le sondage sur une profondeur de 60 cm donne un sol constitué de sable moyen entre 0,2 à 0,06 mm des granulats, d'une couleur noirâtre. Le site est relativement plat avec petite pente vers le Sud.

❖ Ecole primaire Kwesha

Le site pour l'érection de l'école KAPULO dans le village KAPULO est localisé au point des coordonnées zone 35 L, abscisse 747557.00 m E et ordonnée 9081438.00 m S.

Le terrain alloué au projet a une superficie de 13 230 m² en forme rectangulaire de 135 m x 98 m. Le sondage sur une profondeur de 60 cm donne un sol constitué de latérite graveleuse. Le site est incliné vers Est avec une pente d'environ 8%, vers la route.

b. Prescription technique

✓ Construction générale (gros œuvre):

• Fondation

- Maçonnerie en moellons sur une semelle de propreté en béton dosé 150 Kg/m³ et coiffée d'une chape d'égalsation en béton dosé 300 Kg/m³ ;
- Socle pour colonne en béton armé dosé 350 Kg/m³ ;

- **Elévation**

- Maçonnerie en bloc ciment creux de 15 x 20 x 40 (ou en brique en terre cuite) avec joint au mortier dosé 250 Kg/m³ d'épaisseur minimum 2,5 cm ;
- Colonne en béton armé dosé 350 Kg/m³ ;
- Linteau de section 15 x 20, en béton armé dosé 350 Kg/m³, sur portes, ouverture libre et fenêtres ;

- **Façades**

- Enduit (Crépissage extérieur) au mortier de ciment dosé 300 Kg/m³ ;
- Fenêtres métalliques vitrées avec grillage à l'intérieur minéral ;
- Portes extérieures métalliques semi-vitrées avec grillage à l'intérieur ;
- Peinture de finition, teinte à proposer pour approbation par l'entrepreneur.

- **Charpente, couverture et plafond**

- Charpente en bois (ferme en madrier 4 x 11 et panne en chevron 5 x 5) ;
- Couverture en tôle galvanisée BG28 ;
- Tôle faitière et noue en tôle galvanisée BG28 ;
- Planche de rive en bois.

- ✓ **Finitions des pièces**

- **Bureaux des écoles**

- Sol : chape en ciment lisse teinté
- Murs : Crépis de finition 1,5 mm et peinture ;
- Plafonds / Faux plafond en timberlite sur gitage en bois chevron 5 x 5 ;
- Quadrillage et jointoyage en latte en bois pour faux plafond ;
- Plinthe sur le périmètre des murs diminué de largeur des portes.

Le traitement type 1 concerne tous les locaux du bâtiment du bureau de l'Ecole

- **Bâtiment salles des classes**

- Sol : pavement en ciment lissé,
- Murs : Crépis de finition 1,5 mm ; masticage et peinture latex;
- Plafonds / Faux plafond en timberlite sur gitage en bois chevron 5 x 5 ;
- Quadrillage et jointoyage en latte en bois pour faux plafond ;
- Peinture à huile à 1,7 m de haut sur le périmètre des murs diminué de largeur des portes.

Ce traitement concerne tous les locaux dans le grand bâtiment des salles de classes.

- **Toilettes**

- Sol : chape en ciment lisse teinté ;
- Murs : Crépis de finition 1,5 mm ; masticage et peinture à huile sur parois intérieures des murs ;
- Enduit tyrolien teinté en gris pour parois extérieurs des murs ;
- Plafonds / Faux plafond en kimberlite sur gitages en bois chevrons.

- **Fosse septique**


- Fosse septique à 3 compartiments ;
- Dimensionnée pour 100 usagers, suivant le modèle standard TYPE B


TYPE B H: 150												
US	A	B	C	D	E	F	G	H	M	N	P	R
5	70	70	75	70	75	165	55	150	185	165	160	165
10	70	70	100	70	100	165	55	150	185	190	160	190
15	70	90	125	70	125	165	55	150	205	215	160	215
20	70	140	145	70	145	165	55	150	255	235	160	235
25	80	150	160	80	160	165	55	150	275	250	170	250
30	80	155	175	90	175	165	55	150	290	265	180	265
35	100	155	190	100	180	165	55	150	300	280	190	280
100	160	300	320	160	320	165	55	150	505	410	250	410
125	180	325	335	180	335	165	55	150	550	425	270	425
150	200	350	350	200	450	165	55	150	595	440	290	440

- ✓ **Menuiserie**


Nomenclature	Dimensions	Affectation fonctionnelle
Imposte métallique avec châssis Naco et vitré avec grillage	2.05 m x 0.5 m	Salle de classe
Fenêtre Métallique, avec châssis Naco, vitrée avec grillage	2.05 m x 1.00 m	Salles de classe
Porte extérieure Simple, métallique avec profil en bouille	1.08 m x 2.015 m	- Salles de classe - Entrée salle des Enseignants; - Entrée dépôt.
Porte Extérieure métallique semi-vitrée avec grillage	0.9 m x 2.015 m	Entrée bureau directeur
Porte extérieure métallique, pleine	0.8 m x 1.75 m	Entrées WC

1.4. Plan de construction






S_CLASSE_VUE_EN_PLAN ET
ACADES



S CLASSE COUPE TRANSV




① S_CLASSE_FACADE LATÉRALE
1/100




④ Vue 3D 2

PWETO/ ECOLE

S_CLASSE_AUTRES VUES




② BUREAU / Vue en Plan
1/100



③ BUREAU / Facade Latérale Gauche
1/100




⑤ BUREAU / Section B-B
1/100



⑥ BUREAU / SECTION B-B
1/100




PWETO/ ECOLE

BUREAU / Plans DIVERS



PWETO/ ECOLE

BUREAU Façades



PWETO! ECOLE

Toilettes_Vue en plan et façades.

1.5. Actes de cession

❖ Ecole technique Somboshi

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



PROVINCE DU HAUT KATANGA
TERRITOIRE DE PWETO
Chefferie MPweto

ACTE DE CESSIION DE TERRAIN N°55/0001/BUR-CH/MPETO/2022

Le Grand-Chef de Chefferie MPweto

Sousigné, atteste que la parcelle se trouvant à KABALA d'une superficie de 100 m x 100 m est attribuée pour la construction d'une Ecole Technique.

Le gestionnaire de cette école est invité à prendre attache avec les Services des domaines pour les formalités administratives y relatives. Aussi, il prendra toutes les dispositions utiles pour mettre cette parcelle en valeur conformément à sa destination dans un délai de trois (3) ans.

Passé ce délai, la Chefferie MPweto se verra l'obligation de procéder à un retrait de ladite parcelle sans préavis.

En foi de quoi, la présente attestation est établie pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à MPweto, le 27/08/2022

GRAND-CHEF DE CHEFFERIE MPWETO

ROD NDOY FRANÇOIS
KINAKA KUNAKA



❖ Ecole Primaire Cawama

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
PROVINCE DU KATANGA
CIRCONSCRIPTION FONCIERE
DU HAUT - KATANGA
DIVISION DES TITRES IMMOBILIERS

N° d'ordre 160...
HK/DT
DU : 09/10/2007

DEMANDE DE TERRE

(Pour les personnes morales)

STATUT OU PERSONNALITE CIVILE

Dénomination de la société ou de l'Association :

..... E.P.3. CAWAMA

ordonnance de publication au journal officiel : Année Numéro Page

IDENTITE COMPLETE

Du / ou de ses représentant (s) legal (aux) : (leurs Nom et Post - Nom) :

..... BULUNGO LUKOMBA HILARE

des Administrateur ou autres mandataires (Nom et Post-Nom) :

.....

publication de leur nomination au journal officiel : Année Numéro Page

Siege Social (Adresse complète avec téléphone si possible) :

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE TERRAIN DEMANDE

Territoire de : INDU ... Lotissement ou localité : SELEMAN ... Collectivité : INDU ...

Groupement : INDU ... Destination du terrain : Superficie 63/300/17 ...

N° cadastre (PL/PC) Programme de réalisation de la mise en

valeur : MATERIAUX ALCATRE

Je déclare sur l'honneur que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts

Fait à INDU le 09/10/2007

Nom, Post-Nom et Signature

HILARE BULUNGO

Cahier des charges de responsabilité sociétale d'Anvil Mining Congo SA vis-à-vis des communautés de l'espace affecté par son projet minier, couvert par le PE 1697

❖ Ecole primaire Kabangale

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



PROVINCE DU HAUT-KATANGA
TERRITOIRE DE PWETO
Chefferie MPweto

ACTE DE CESSION DE TERRAIN N°554/002/BUL-CH/MPETO/2022

Le Grand Chef de Chefferie MPweto

Sousigné, atteste que la parcelle se trouvant à KABANGALE d'une superficie de 80 m x 80 m est attribuée pour la construction d'une Ecole Primaire KABANGALE.

Le gestionnaire de cette école est invité à prendre attache avec les Services des domaines pour les formalités administratives y relatives. Aussi, il prendra toutes les dispositions utiles pour mettre cette parcelle en valeur conformément à sa destination dans un délai de trois (3) ans.

Passé ce délai, la Chefferie MPweto se verra l'obligation de procéder à un retrait de ladite parcelle sans préavis.

En foi de quoi, la présente attestation est établie pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à MPweto, le 27/08/2022

GRAND-CHEF DE CHEFFERIE MPWETO

ROBO NDOY FRANÇOIS
KUMAKA KUMAKA



❖ **Ecole primaire Dilenda**

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



PROVINCE DU HAUT-KATANGA
TERRITOIRE DE PWETO
Chefferie MPweto

ACTE DE CESSION DE TERRAIN N°554/003/BUR-CHAIPTO/2022

Le Grand Chef de Chefferie MPweto

Soussigné, atteste que la parcelle se trouvant à KABUNDI-I d'une superficie de 100 m x 100 m est attribuée pour la construction de l'Ecole Primaire DILENDA.

Le gestionnaire de cette école est invité à prendre attache avec les Services des domaines pour les formalités administratives y relatives. Aussi, il prendra toutes les dispositions utiles pour mettre cette parcelle en valeur conformément à sa destination dans un délai de trois (3) ans.

Passé ce délai, la Chefferie MPweto se verra l'obligation de procéder à un retrait de ladite parcelle sans préavis.

En foi de quoi, la présente attestation est établie pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à MPweto, le 27/08/2022

GRAND-CHEF DE CHEFFERIE MPWETO

BOBO NGUY FRANÇOIS
KUNAKA KUNAKA

❖ Ecole primaire Ketika

ACTE DE RECONNAISSANCE.

Nous, chef de groupe -
ment KIZABI KISIMBA, reconnais
avoir cédé une parcelle à
l'école primaire KETIKA dans
le village KITEO.

Dimension : longueur 100 m sur
60 m de largeur.

Fait à KIZABI, 27/08/22.



[Signature]



❖ Ecole primaire Kwesha

L'école primaire Kwesha du réseau d'écoles à ouvert ses portes en 1960,

elle a été mécanisée en 1965 et porte le numéro 1000.

Les dimensions de sa concession sont les suivantes:

largeur = 100 m.
longueur = 100 m.

N.B. : Il y a suffisamment de la place pour la construction du deuxième bâtiment et sa direction.

Fait à Kapulo, le 20/05/2022

Le Chef de Groupement Théodore



1.6. Chronogramme d'exécution

N°	Activités/tâches	Année 2022												Année 2023												Année 2024													
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
1	Construction																																						
1.1	Travaux préparatoires																																						
1.2	Terrassement																																						
1.3	Gros-œuvre																																						
1.4	Travaux de finition																																						
2	Equipements																																						
2.1	Equipements salle des classes																																						
2.2	Meubles des bureaux																																						
3	Suivi et évaluation																																						

2. Détail du projet de Construction et équipement d'un centre de santé avec Maternité

2.1. Fiche du projet N°2

Domaine d'intervention	Santé
<i>Contexte et justification du projet</i>	Le territoire de Pweto regorge deux zones de santé avec plusieurs aires de santé ; dont plus de la moitié de ces infrastructures se trouvent en un état piteux et nécessitent une réhabilitation/construction. Seuls les médicaments du paludisme sont offerts par l'Etat tandis que les molécules spécialisées sont approvisionnées par certains partenaires (ICAP, Acted, MSF, ...) et surtout des officines de vente des médicaments éparpillées dans le territoire. Ces HGR offrent des services en médecine interne, chirurgie, pédiatrie, gynéco-obstétrique, maternité, protection de la transmission mère- enfant, imagerie et laboratoire. Sur l'espace couvert par le cahier, nous trouvons trois centres de santé qui ne permettent pas de couvrir toute cette zone particulière à Mwashi un village se trouvant au milieu de la zone du cahier des charges. Cette communauté est aussi, une des plus grande et plus peuplées des communautés de la zone d'intervention du cahier. La construction d'un centre de santé dans cette communauté permettra de couvrir plus de 9 autres communautés (village 25, Kaselekela, Kawama, Kinyata, ...) se trouvant sur un périmètre de 3 Km de part et d'autres de la communauté Mwashi.
<i>Description du projet</i>	Construction d'un bâtiment en matériaux durables en commençant par les études géotechniques et topographiques. Ce centre sera composé de : 1 salle d'infirmerie, 1 salle de Laboratoire, 2 salles d'observation (6 lits par salle), 1 maternité (1 salle d'attente, 1 salle technique, 1 salle de pédiatrie), 1 Pharmacie, 1 cabinet du médecin, 1 bloc sanitaire de 6 portes séparées hommes et femmes Equiper le centre de 5 balances, 5 tensions mètre, 5 glucomètres, 2 lits d'accouchement, 6 lits d'observation, 6 matelas et 1 kit solaire

	composé de 6 panneaux solaires de 265 W/12V, 2 convertisseurs de 1500W, 4 batteries de 200Ah/12V Forer 1 puit d'eau avec une pompe solaire et un tank de 5 000 litres L'espace de construction sera donné par la communauté bénéficiaire et sera soumis à l'appréciation de la zone de santé)
<i>Bénéficiaires</i>	Population de Mwashi et celles de communautés se trouvant à moins de 3 Km de part à d'autres de Mwashi
<i>Localisation du projet (lieu de mise en œuvre)</i>	Communauté Mwashi du groupement Kizabi
<i>Objectifs</i>	Contribuer à l'amélioration de l'accès aux soins de santé de qualité. L'objectif intègre les besoins prioritaires des communautés impactées tel que négocié et s'inscrit dans le cinquième axe stratégique du PDES, 2018-2022, de la Province du Haut-Katanga, relatif au « Développement Social » en son onzième résultat stratégique (... accès à la santé...), d'une part, et prend en compte le développement social tel que défini comme un des axes des « retombées positives les plus évidentes » pour les communautés impactées tel que libellé dans le PDD d'Anvil Mining Congo SA, d'autre part.
<i>Durée du projet</i>	7 mois allant d'Avril à Octobre 2023
<i>Activités</i>	✓ Travaux préparatoires ✓ Terrassement ✓ Gros-œuvre ✓ Travaux de finition ✓ Equipement du centre en matériels nécessaires ✓ Meubles du cabinet des médecins ✓ Suivi et évaluation
<i>Stratégie de mise en œuvre</i>	Echange avec le médecin chef de zone de santé pour l'intégration de la structure dans le réseau public Construction par un consultant exécutant avec un suivi rapproché des parties prenantes
<i>Résultats attendus</i>	1 centre de santé construit et équipé en fonction des besoins exprimés plus une pharmacie fournie en produits pharmaceutiques et une maternité.
<i>Mécanismes de suivi et évaluation</i>	Visite de terrain et réunion d'évaluation à mi-parcours au regard du planning des travaux
<i>Coût global du projet</i>	178 826,8 USD

2.2. Etat des besoins estimatifs construction et équipement du centre de santé avec maternité

a. Estimation de coût de construction du centre de santé

N°	Spécification	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix Total (USD)
1	Terrassement				
1.1	Installation du chantier	Chantier	1	4000	4000
1.2	Implantation	Chantier	1	2500	2500
1.3	Déblais d'excavation	Chantier	1	2700	2700
1.4	Préparation de la plate-forme	Chantier	1	4000	4000
2	Semelle (Béton de propreté)				
2.1	Ciment	Sac	37	12	444
2.2	Sable	m ³	4	20	80
2.3	Gravier	m ³	5	25	125
3	Fondation				
3.1	Moellon	m ³	125	30	3750
3.2	Sable	m ³	56,5	20	1130
3.3	Ciment	Sac	375	12	4500
4	Chappe d'égalisation				
4.1	Ciment	Sac	40	12	480
4.2	Sable	m ³	2,35	20	47
4.3	Gravier	m ³	2,5	27	67,5
4.4	PVC Toilettes	pièce	8	25	200
4.5	Coude toilette	pièce	10	5	50
5	Elévation des murs				
5.1	Briques cuites 27 cm x 14 cm x 15 cm	pièce	27706	0,15	4155,9
5.2	Ciment	Sac	255	12	3060
5.3	Sable	m3	49,2	20	984
6	Armature				
6.1	Fer à Béton (diamètre 10 cm)	pièce	266	7,5	1995
6.2	Fer à béton (diamètre 6 cm)	pièce	141	5	705
6.3	Planche	pièce	338	5	1690
6.4	Fil à ligaturer	Kg	60	5	300
6.5	Clous N°5	Kg	66	3	198
6.6	Ciment	Sac	106	12	1272
6.7	Sable	m ³	5,2	20	104
6.8	Gravier	m ³	6,6	25	165
7	Toiture				
7.1	Tôles BG 28	pièce	406	15	6090
7.2	Planches plateaux	pièce	1200	5	6000
7.3	Fil à ligaturer	Kg	104	5	520
7.4	Clous de tôle	Kg	110	3	330
7.5	Clous de 5 cm	Kg	113	3	339
7.6	Planche de rive	pièce	44	5	220
8	Enduisage				

N°	Spécification	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix Total (USD)
8.1	Ciment	Sac	374	12	4488
8.2	Sable	m ³	80	20	1600
9	Pavement				
9.1	Ciment	Sac	148	12	1776
9.2	Sable	m ³	6,6	20	132
9.3	Gravier	m ³	13,2	25	330
10	Peinture				
10.1	Latex	Boite de 20 L	21	60	1260
10.2	Tintol	pièce	100	5	500
10.3	Chaux	Sac	43	15	645
10.4	Peinture à huile	litres	100	7,5	750
10.5	Sel	Sac	5	20	100
11	Plafond				
11.1	Triplex	pièce	343	15	5145
11.2	Planche	pièce	451	5	2255
11.3	Clous n°5, 6, 7, 10	Kg	100	3	300
12	Frame				
12.1	Porte métallique	pièce	5	350	1750
12.2	Porte en bois	pièce	16	150	2400
12.3	Fenêtres	pièce	19	120	2280
12.4	Accessoire	fft	1	1151	1148
13	Carrelage				
13.1	Carreaux de 0,60 m x 0,60 m	pièce	897	8	7176
13.2	Ciment ordinaire	Sac	16	12	192
13.3	Ciment Col	Sac	14	15	210
13.4	Ciment Blanc	Sac	5	50	250
13.5	Coupe Carreaux	Kit	2	260	520
13.6	Latrine	fft	1	3350	3350
13.7	Trou à ordures	Fft	1	500	500
	Total				91261,4
14	Autres frais				
14.1	Imprévu	%	5%	91261,4	4563,1
14.2	Transport suivi du projet	fft	1	3500,0	3500,0
14.3	Main d'œuvre (30 %)	%	30%	99324,5	29797,3
	Total construction				129 121,8

b. Estimation de coût d'équipements du centre de santé

N°	Désignations	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix Total (USD)
1	Equipement 2 salles d'hospitalisation				
1.1	Lit d'hospitalisation	pièce	12	50	600
1.2	Mousses médicales (5 cm)	pièce	12	75	900
1.3	Couverture lits et draps (3 x 6 lits x 2 salles)	pièce	36	15	540

N°	Désignations	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix Total (USD)
1.4	Caisse en bois (armoire)	pièce	12	30	360
1.5	Potence	pièce	10	5	50
1.6	Paravent	pièce	2	500	1000
1.7	Chariot de soins	pièce	2	500	1000
1.8	Chaise roulante	pièce	1	750	750
	Sous-total				5 200
2	Meubles du cabinet du médecin				
2.1	Table de bureau	pièce	1	50	50
2.2	Chaises bureau	pièce	3	50	150
2.3	Lits de consultation/table d'examen	pièce	1	415	415
2.5	Abajoue roulante	pièce	1	300	300
2.6	Stéthoscope à double foyer	pièce	1	450	450
2.7	Tension-mètre électronique	pièce	1	150	150
2.8	Balance	pièce	5	50	250
2.9	Glucomètre	pièce	5	200	1000
2.13	Armoires métalliques pour le cabinet du médecin	pièce	1	350	350
	Sous-total				3 115
3	Equipement salle de réception/infirmierie				
3.1	Table de réception	pièce	1	40	40
3.4	Etagère	pièce	2	50	100
3.5	Classeurs	pièce	10	5	50
3.6	Télévision	pièce	1	300	300
3.7	Lave-mains	pièce	1	100	100
3.8	Chaises pour la salle de réception	pièce	10	50	500
	Sous-total				1 090
4	Equipement maternité				
4.1	Lit d'accouchement (multifonction)	pièce	2	650	1300
4.2	Lit d'hospitalisation	pièce	6	50	300
4.3	Mousses (6 x 1 salles)	pièce	6	75	450
4.4	Couverture lits et draps (3 x 6 lits x 1 salles)	pièce	18	15	270
4.5	Caisse en bois (armoire)	pièce	6	30	180
	Sous-total				2 500
5	Equipement Laboratoire				
5.1	Microscope optique	pièce	1	900	900
5.3	Kits transfusion	pièce	1	3500	3500
5.4	Réactifs labo	fft	1	3000	3000
5.5	Portoir VS et Pipette VS	kits	3	200	600
5.6	Centrifugeuse	pièce	3	800	2400

N°	Désignations	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix Total (USD)
5.7	Table paillaceau	pièce	1	300	300
5.8	Chaise de prélèvement	pièce	1	300	300
	Sous-total				11 000
6	Equipements Pharmacie				
6.1	Etagère	pièce	2	1500	3000
6.2	Produits pharmaceutique	fft	1	5000	5000
	Sous-total				8 000
7	Autres équipements				
7.1	Installation Kit électrique (6 panneaux solaires de 265 W/12V, 2 convertisseurs de 1500W, 4 batteries de 200 Ah/12V)	kits	1	5000	5000
7.2	Approvisionnement en eau (Forage d'un puit d'eau avec pompe solaire et un tank de 5 000 litres)	Puits	1	12000	12000
7.3	Poubelles plastiques 120 litres	pièce	2	150	300
7.4	Incinérateur	pièce	1	1000	1000
7.5	Fosse à placenta	pièce	1	500	500
	Sous-total				18 800
	Total-équipement du centre de santé				49 705

c. Synthèse coût de construction et équipement du centre de santé

N°	Désignation	Coût en dollars
1	Construction	
1.1	Terrassement	\$ 13 200,0
1.2	Semelle (Béton de propreté)	\$ 649,0
1.3	Fondation	\$ 9 380,0
1.4	Chappe d'égalsation	\$ 844,5
1.5	Elévation des murs	\$ 8 199,9
1.6	Armature	\$ 6 429,0
1.7	Toiture	\$ 13 499,0
1.8	Enduisage	\$ 6 088,0
1.9	Pavement	\$ 2 238,0
1.10	Peinture	\$ 3 255,0
1.11	Plafond	\$ 7 700,0
1.12	Frame	\$ 7 581,0
1.13	Carrelage	\$ 12 198,0
	Total	\$ 91 261,4
1.14	Autres frais	\$ 37 860,4
	Total construction	\$ 129 121,8
2	Equipements centre de santé et maternité	
2.1	Equipement 2 salles d'hospitalisation	\$ 5 200
2.2	Meubles du cabinet du médecin	\$ 3 115
2.3	Equipement salle de réception/infirmierie	\$ 1 090
2.4	Equipement maternité	\$ 2 500
2.5	Equipement Laboratoire	\$ 11 000

N°	Désignation	Coût en dollars
2.6	Equipements Pharmacie	\$ 8 000
2.7	Autres équipements	\$ 18 800
	Total équipements	\$ 49 705
	Total Construction et équipement du centre de santé	\$ 178 826,8

2.3. Description technique et Plan de construction du centre de santé

a. Localisation et informations topographiques

Le site pour l'érection de centre de santé de Mwashî dans le village du même nom est localisé au point des coordonnées zone 35 L, abscisse 727471.00 m E et ordonnée 9079378.00 m S. Le terrain alloué à ce projet a une superficie de 6 000 m² en forme rectangulaire de 100 m x 60 m.

Le sol est constitué de grave latéritique avec un taux élevé de fines particules. Ce site a une irrégularité de surface suite à la présence de monticules. Il s'avère important qu'un travail de terrassement soit effectué préalablement à l'implantation de bâtisses. La pente naturelle donne vers l'Est, vers la rivière Mwashî au bord duquel se trouve ce terrain.

b. Prescription technique

✓ Construction générale (gros œuvre)

• Fondation

- Maçonnerie en moellons sur un béton de propreté dosé 150 Kg/m³ et coiffée d'une chape d'égalisation en béton dosé 300 Kg/m³ ;
- Socle pour colonne en béton armé dosé 350 Kg/m³ ;

• Elévation

- Maçonnerie en bloc ciment creux de 15 x 20 x 40 (ou en brique en terre cuite) avec joint au mortier dosé 250 Kg/m³ d'épaisseur minimum 2,5 cm ;
- Colonne en béton armé dosé 350 Kg/m³ ;
- Linteau de section 15 x 20, en béton armé dosé 350 Kg/m³, sur portes, ouverture libre et fenêtres ;

• Façades

- Enduit (Crépissage extérieur) au mortier de ciment dosé 300 Kg/m³ ;
- Fenêtres métalliques vitrées avec grillage à l'intérieur minéral ;
- Portes extérieures métalliques semi-vitrées avec grillage à l'intérieur ;
- Peinture de finition, teinte à proposer pour approbation par l'entrepreneur.

• Charpente, couverture et plafond

- Charpente en bois (ferme en madrier 4 x 11 et panne en chevron 5 x 5) ;
- Couverture en tôle galvanisée BG28 ;

- Tôle faitière et noue en tôle galvanisée BG28 ;
- Planche de rive en bois ;

✓ **Finitions des pièces**

• **Bâtiment central**

- Sol : chape en ciment lisse teinté ;
- Murs : Crépissage de finition 1,5 cm ; masticage et peinture ;
- Plafonds / Faux plafond en timberlite sur gitage en bois chevron 5 x 5 ;
- Quadrillage et jointoyage en latte en bois pour faux plafond ;
- Plinthe sur le périmètre des murs diminué de largeur des portes.
- Peinture à huile sur parois intérieures de mur à une hauteur H=150 cm sur le périmètre des murs diminué des largeurs des portes.

Ce traitement concerne tous les locaux du bâtiment central, et du bâtiment abritant la pédiatrie.

• **Bâtiment salles d'observations et laboratoire**

- Sol : pavement en ciment lissé,
- Murs : Crépis de finition 1,5 cm ; masticage et peinture latex;
- Plafonds / Faux plafond en timberlite sur gitage en bois chevron 5 x 5 ;
- Quadrillage et jointoyage en latte en bois pour faux plafond ;
- Peinture à huile à 200 cm de haut sur le périmètre des murs diminué de largeur des portes et zone de fenêtres (parties concernées).

Ce traitement concerne tous les locaux dans le bâtiment des salles d'Observation et Labo :

• **Toilettes**

- Sol : revêtement en céramiques;
- Murs : revêtement en céramiques à une Hauteur de 150 cm pour parois intérieures des murs
- Murs : Crépis de finition 1,5 cm ; peinture à huile sur parois intérieures des murs en dessus de hauteur H=150 cm
- Murs : crépis de finition 1,50 Cm + Enduit tyrolien teinté en gris pour parois extérieurs des murs ;
- Plafonds / Faux plafond en timberlite sur gitages en bois chevrons.

• **Fosse septique**

- Fosse septique à 3 compartiments ;
- Dimensionnée pour 100 usagers, suivant le modèle standard TYPE B


TYPE B H: 150												
US	A	B	C	D	E	F	G	H	M	N	P	R
5	70	70	75	70	75	165	55	150	185	165	160	165
10	70	70	100	70	100	165	55	150	185	190	160	190
15	70	90	125	70	125	165	55	150	205	215	160	215
20	70	140	145	70	145	165	55	150	255	235	160	235
25	80	150	160	80	160	165	55	150	275	250	170	250
30	80	155	175	90	175	165	55	150	290	265	180	265
35	100	155	190	100	180	165	55	150	300	280	190	280
100	160	300	320	160	320	165	55	150	505	410	250	410
125	180	325	335	180	335	165	55	150	550	425	270	425
150	200	350	350	200	450	165	55	150	595	440	290	440

✓ Menuiserie


Nomenclature des fenêtres					
Nombre	Famille et type	Largeur	Hauteur	Niveau	Hauteur de l'appui
3 Vantaux - Droits: 2.40m x 1.25m - Appui Béton					
1	3 Vantaux - Dr	2.40	1.25	Niveau 0	1.20
1	3 Vantaux - Dr	2.40	1.25	Niveau 0	1.20
1	3 Vantaux - Dr	2.40	1.25	Niveau 0	1.20
1	3 Vantaux - Dr	2.40	1.25	Niveau 0	1.20
1	3 Vantaux - Dr	2.40	1.25	Niveau 0	1.20
1	3 Vantaux - Dr	2.40	1.25	Niveau 0	1.20
1	3 Vantaux - Dr	2.40	1.25	Niveau 0	0.80
1	3 Vantaux - Dr	2.40	1.25	Niveau 0	0.80
1	3 Vantaux - Dr	2.40	1.25	Niveau 0	0.80
1	3 Vantaux - Dr	2.40	1.25	Niveau 0	0.80
1	3 Vantaux - Dr	2.40	1.25	Niveau 0	0.80
1	3 Vantaux - Dr	2.40	1.25	Niveau 0	0.80
1	3 Vantaux - Dr	2.40	1.25	Niveau 0	0.80
1	3 Vantaux - Dr	2.40	1.25	Niveau 0	0.80
1	3 Vantaux - Dr	2.40	1.25	Niveau 0	0.80
1	3 Vantaux - Dr	2.40	1.25	Niveau 0	0.80
1	3 Vantaux - Dr	2.40	1.25	Niveau 0	0.80
1	3 Vantaux - Dr	2.40	1.25	Niveau 0	0.80
19					
Total: 19					


Nomenclature des portes						
Nombre	Famille et	Largeur	Hauteur	Niveau	De la pièce:	A la pièce: Nom
Int. Simple - moulures: PP Moulure droite (0.73m x 2.04m)						
1	Int. Simple	0.73	2.04	Niveau 0		sanitaires
1	Int. Simple	0.73	2.04	Niveau 0		sanitaires h
1	Int. Simple	0.73	2.04	Niveau 0	wc	sanitaires
1	Int. Simple	0.73	2.04	Niveau 0	sanitaires fe	wc
1	Int. Simple	0.73	2.04	Niveau 0	wc	sanitaires
1	Int. Simple	0.73	2.04	Niveau 0	sanitaires ho	wc
1	Int. Simple	0.73	2.04	Niveau 0	wc	sanitaires h
1	Int. Simple	0.73	2.04	Niveau 0	sanitaires ho	wc
8						
Int. Simple - moulures: PP Moulure droite (0.83m x 2.04m)						
1	Int. Simple	0.83	2.04	Niveau 0		HALL
1	Int. Simple	0.83	2.04	Niveau 0	PEDIATRIE	HALL
1	Int. Simple	0.83	2.04	Niveau 0	HALL	S. ATTENTE
1	Int. Simple	0.83	2.04	Niveau 0	HALL	TECHNIQUE
Simple vitree Haut - 01: 1.1 x 2.04m 2						
1	Simple vitr	1.10	2.04	Niveau 0	RECEPTION	
1						
Va et vient simple - Panneau plein: 1.20m x 2.04m						
1	Va et vient	1.20	2.04	Niveau 0	OBSERVATI	
1	Va et vient	1.20	2.04	Niveau 0	OBSERVATI	
2						
Total: 21						


2.4. Plans de construction du centre de santé













1 **Vue 3D 1**



2 **Vue 3D 2**

CENTRE DE SANTE DE		Sans nom	
MWANSHI	Nombre du projet	Cout 01	
	Date	SEPTEMBRE 2022	
	Dévisé	Auteur	
	Valeur par	Variations	Entrée

2.5. Acte de cession

ACTE DE RECONNAISSANCE.

Nous, chef de groupement KIZABI KISIMBA, reconnais avoir Cédé une parcelle pour la construction d'un Centre de Santé: MWASHI dans le village MWASHI.

Dimension: longueur 100 m sur 53 m de largeur.

Fait à KIZABI, 27/08/2022



[Handwritten signature]



2.6. Chronogramme des activités

N°	Activités/taches	Année 2023											
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	Construction												
1.1	Travaux préparatoires												
1.2	Terrassement												
1.3	Gros-œuvre												
1.4	Travaux de finition												
2	Equipement												
2.1	Equipement du centre en matériels nécessaires												
2.2	Meubles du cabinet des médecins												
3	Suivi et évaluation												

3. Détail du projet de Construction et équipement d'une maternité (au poste de santé Somboshi)

3.1. Fiche du projet N°3

Domaine d'intervention	Santé
Contexte et justification du projet	Sur l'espace couvert par le cahier, nous trouvons trois structures de santé qui ne permettent pas de couvrir les besoins en santé de la population locale, particulièrement sur les questions aussi importants comme la maternité. Le poste de santé Somboshi est une structure de santé du réseau de l'Etat qui couvre le bloc Nord de Pweto (chef-lieu du territoire) en soins de santé de première nécessité. Au regard des besoins en soins de santé, ce poste de santé offre d'autres services qui ne relèvent pas de ce compétences/attribution dont le service de la maternité. Etant donnée sa localisation dans une des communautés couvertes par les projets du cahier des charges d'Anvil Mining Congo SA, la communauté locale a choisi la construction de la maternité en complément à la structure qui existe pour ajouter le service de maternité. Le renforcement de ce poste de santé permettra de répondre aux besoins croissants de la population de Somboshi et des autres communautés environnantes.
Description du projet	Construire une maternité en annexe du centre de santé Somboshi composé d' : 1 salle d'attente, 1 salle technique, 1 salle d'accouchement et 1 salle de pédiatrie. Equiper la maternité des matériels nécessaires pour son fonctionnement (1 fosse à placenta, 1 incinérateur, 2 balances, 3 tensiomètres, 2 glucomètres, 2

	lits d'accouchement, 5 lits d'observation + 5 matelas) et 1 kit solaire composé de 6 panneaux solaires de 265 W/12V, 2 convertisseurs de 1500W, 4 batteries de 200Ah/12V Forer 1 puit d'eau avec pompe solaire et un tank de 5 000 litres. L'espace de construction sera donné par la communauté bénéficiaire et sera soumis à l'appréciation de la zone de santé)
<i>Bénéficiaires</i>	Population de Somboshi et celle de ses environs
<i>Localisation du projet (lieu de mise en œuvre)</i>	Communauté Somboshi
<i>Objectifs</i>	Contribuer à l'amélioration de l'accès aux soins de santé de qualité. L'objectif intègre les besoins prioritaires des communautés impactées tel que négocié et s'inscrit dans le cinquième axe stratégique du PDES, 2018-2022, de la Province du Haut-Katanga, relatif au « Développement Social » en son onzième résultat stratégique (... accès à la santé...), d'une part, et prend en compte le développement social tel que défini comme un des axes des « retombées positives les plus évidentes » pour les communautés impactées tel que libellé dans le PDD d'Anvil Mining Congo SA, d'autre part.
<i>Durée du projet</i>	5 mois allant d'Avril à Août 2022
<i>Activités</i>	✓ Travaux préparatoires ✓ Terrassement ✓ Gros-œuvre ✓ Travaux de finition ✓ Equipement du centre en matériels nécessaires ✓ Suivi et évaluation
<i>Stratégie de mise en œuvre</i>	Echange avec le médecin chef de zone de santé pour l'intégration de la structure dans le réseau public Construction par un consultant exécutant avec un suivi rapproché des parties prenantes
<i>Résultats attendus</i>	1 maternité construite et équipée en fonction des besoins exprimés et 1 salle de médecine interne
<i>Mécanismes de suivi et évaluation</i>	Visite de terrain et réunion d'évaluation à mi-parcours au regard du planning des travaux
<i>Coût global du projet</i>	87 353,8 USD

3.2. Etat des besoins estimatifs construction et équipement de la maternité

a. Estimation de coût de construction de la maternité

N°	Spécification	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix Total (USD)
0	Etudes préliminaires				
0.1	Etudes pédologiques	fft	1	3000	3000
1	Terrassement				
1.1	Installation du chantier	Chantier	1	2000	2000
1.2	Implantation	Chantier	1	1000	1000
1.3	Déblais d'excavation	Chantier	1	1021	1021
1.4	Préparation de la plate-forme	Chantier	1	517,2	517,2
2	Semelle (Béton de propreté)				
2.1	Ciment	Sac	20	12	240
2.2	Sable	m3	2	20	40
2.3	Gravier	m3	2,5	25	62,5
3	Fondation				
3.1	Moellon	m3	55	30	1650
3.2	Sable	m3	25	20	500
3.3	Ciment	Sac	165	12	1980
4	Chappe d'égalisation				
4.1	Ciment	Sac	20	12	240
4.2	Sable	m3	1,35	20	27
4.3	Gravier	m3	2,5	27	67,5
4.4	PVC Toilettes	pièce	5	25	125
4.5	Coude toilette	pièce	3	5	15
5	Elévation des murs				
5.1	Briques cuites 27 cm x 14 cm x 15 cm	pièce	12706	0,15	1905,9
5.2	Ciment	Sac	127	12	1524
5.3	Sable	m3	26	20	520
6	Armature				
6.1	Fer à Béton (diamètre 10 cm)	pièce	106	7,5	795
6.2	Fer à béton (diamètre 6 cm)	pièce	41	5	205
6.3	Planche	pièce	138	5	690
6.4	Fil à ligaturer	Kg	30	5	150
6.5	Clous N°5	Kg	36	3	108
6.6	Ciment	Sac	64	12	768
6.7	Sable	m3	3,2	20	64
6.8	Gravier	m3	6,4	25	160
7	Toiture				

N°	Spécification	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix Total (USD)
7.1	Tôles BG 28	pièce	204	15	3060
7.2	Planches	pièce	600	5	3000
7.3	Fil à ligaturer	Kg	54	5	270
7.4	Clous de tôle	Kg	70	3	210
7.5	Clous de 5 cm	Kg	70	3	210
7.6	Planche de rive	pièce		5	0
8	Enduisage				
8.1	Ciment	Sac	174	12	2088
8.2	Sable	m3	40	20	800
9	Pavement				
9.1	Ciment	Sac	76	12	912
9.2	Sable	m3	3	20	60
9.3	Gravier	m3	6	25	150
10	Peinture				
10.1	Latex	Boîte de 20 L	10	60	600
10.2	Tintol	pièce	50	5	250
10.3	Chaux	Sac	18	15	270
10.4	Peinture à huile	litres	50	7,5	375
10.5	Sel	Sac	3	20	60
10.6	Chaux	Sac	5	10	50
11	Plafond				
11.1	Triplex	pièce	153	15	2295
11.2	Planche	pièce	281	5	1405
11.3	Clous n°5, 6, 7, 10	Kg	50	3	150
12	Frame				
12.1	Porte métallique	pièce	2	350	700
12.2	Porte en bois	pièce	14	100	1400
12.3	Fenêtre	pièce	7	120	840
12.4	Accessoire	fft	1	254	254
13	Carrelage				
13.1	Carreaux de 0,60 x 0,60 m	Pièce	433	8	3464
13.2	Ciment ordinaire	Sac	4	12	48
13.3	Ciment Col	Sac	2	15	30
13.4	Ciment Blanc	Sac	37	2	74
13.5	Coupe Carreaux	Kit	1	260	260
13.6	Latrine	fft	1	3350	3350
	Total				46010,1

N°	Spécification	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix Total (USD)
14	Autres frais				
14.1	Imprévu	%	5%	46010,1	2300,5
14.2	Transport suivi du projet	fft	1	2500,0	2500,0
14.3	Main d'œuvre (30 %)	%	30%	50810,6	15243,2
	Total construction				66053,8

b. Estimation de coût d'équipements de la maternité

N°	Désignations	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix Total
1	Equipement maternité				
1.1	Lit d'accouchement (multifonction)	pièce	2	650	1300
1.2	Lit d'hospitalisation	pièce	6	50	300
1.3	Mousses (6 x 1 salles)	pièce	6	75	450
1.4	Couverture lits et draps (3 x 6 lits x 1 salles)	pièce	18	15	270
1.5	Caisse en bois (armoire)	pièce	6	30	180
	Sous-total				2500
2	Autres équipements				
2.1	Installation Kit électrique (6 panneaux solaires de 265 W/12V, 2 convertisseurs de 1500W, 4 batteries de 200 Ah/12V)	kits	1	5000	5000
2.2	Approvisionnement en eau (Forage d'un puit d'eau avec pompe solaire et un tank de 5 000 litres)	Puits	1	12000	12000
2.3	Poubelles plastiques 120 litres	pièce	2	150	300
2.4	Incinérateur	pièce	1	1000	1000
2.5	Fosse à placenta	pièce	1	500	500
	Sous-total				18800
	Total équipement				21300

c. Synthèse coût de construction et équipement de maternité

N°	Désignation	Coût en dollars
0	Etudes préliminaires	3000
1	Construction	
1.1	Terrassement	\$ 4 538,2
1.2	Semelle (Béton de propreté)	\$ 342,5
1.3	Fondation	\$ 4 130,0
1.4	Chappe d'égalisation	\$ 474,5
1.5	Elévation des murs	\$ 3 949,9
1.6	Armature	\$ 2 940,0
1.7	Toiture	\$ 6 750,0

N°	Désignation	Coût en dollars
1.8	Enduisage	\$ 2 888,0
1.9	Pavement	\$ 1 122,0
1.10	Peinture	\$ 1 605,0
1.11	Plafond	\$ 3 850,0
1.12	Frame	\$ 3 190,0
1.13	Carrelage	\$ 7 230,0
	Total	\$ 46 010,1
1.14	Autres frais	\$ 20 043,7
	Total construction	\$ 66 053,8
2	Equipements centre de santé et maternité	
2.1	Equipement maternité	\$ 2 500
2.2	Autres équipements	\$ 18 800
	Total équipements	\$ 21 300
	Total Construction et équipement	\$ 87 353,8

3.3. Description technique et Plan de construction de la maternité

a. Localisation et informations topographiques

Le site pour l'érection de centre de la maternité dans le quartier SOMBOSHI dans la cité de Pweto est localisé au point dont les coordonnées sont :

- Zone : 35 L ;
- Abscisse : 713215.00 m E ;
- Ordonnée : 9061176.00 m S.

L'espace alloué à ce projet est de 625 m² en forme carrée de 25 m x 25 m, à part l'espace occupé par le poste de santé qui est déjà opérationnel. Le sol du terrain est constitué de sable moyen entre 0,2 à 0,06 mm des granulats, d'une couleur noirâtre. Le terrain a une surface légèrement inclinée vers le Sud où se trouve le Lac Moero.

b. Prescription technique

✓ Construction générale (gros œuvre) :

- **Fondation**
 - Maçonnerie en moellons sur un béton de propreté dosé 150 Kg/m³ et coiffée d'une chape d'égalisation en béton dosé 300 Kg/m³ ;
 - Socle pour colonne en béton armé dosé 350 Kg/m³ ;
- **Elévation**
 - Maçonnerie en bloc ciment creux de 15 x 20 x 40 (ou en brique en terre cuite) avec joint au mortier dosé 250 Kg/m³ d'épaisseur minimum 2,5 cm ;
 - Colonne en béton armé dosé 350 Kg/m³ ;

- Linteau de section 15 x 20, en béton armé dosé 350 Kg/m³, sur portes, ouverture libre et fenêtres et un chaînage général ;
- **Façades**
 - Enduit (Crépissage extérieur) au mortier de ciment dosé 300 Kg/m³ ;
 - Fenêtres métalliques vitrées avec grillage ;
 - Portes extérieures métalliques semi-vitrées avec grillage à l'intérieur ;
 - Peinture de finition, teinte à proposer pour approbation par l'entrepreneur.
- **Charpente, couverture et plafond**
 - Charpente en bois (ferme en madrier 4 x 11 et panne en chevron 5 x 5) ;
 - Couverture en tôle galvanisée BG 28 ;
 - Tôle faitière et noue en tôle galvanisée BG 28 ;
 - Planche de rive en bois ;
- ✓ **Finitions des pièces:**
 - **Bâtiment maternité**
 - Sol : chape en ciment lisse teinté
 - Murs : Crépissage de finition 1,5 cm ; masticage et peinture ;
 - Plafonds / Faux plafond en timberlite sur gitage en bois chevron 5 x 5 ;
 - Quadrillage et jointoyage en latte en bois pour faux plafond ;
 - Plinthe sur le périmètre des murs diminué de largeur des portes ;
 - Peinture sur parois intérieures de mur à une hauteur H=180 cm sur le périmètre des murs diminué des largeurs des portes.
 - **Toilettes**
 - Sol : revêtement en céramiques ;
 - Murs : revêtement en céramiques à une Hauteur de 150 cm pour parois intérieures des murs ;
 - Murs : Crépis de finition 1,5 cm ; masticage et peinture à huile sur parois intérieures des murs en dessus de hauteur H=150 cm ;
 - Murs : crépis de finition 1,5 cm + Enduit tyrolien teinté en gris pour parois extérieurs des murs ;
 - Plafonds / Faux plafond en timberlite sur gitages en bois chevrons.
 - **Fosse septique**
 - Fosse septique à 3 compartiments ;
 - Dimensionnée pour 35 usagers, suivant le modèle standard TYPE A

				TYPE A H: 100								
US	A	B	C	D	E	F	G	H	M	N	P	R
5	70	60	70	70	90	115	40	100	175	180	160	180
10	70	60	125	70	125	115	40	100	195	215	160	215
15	80	140	160	70	150	115	40	100	265	240	160	240
20	80	180	170	80	175	115	40	100	305	265	170	265
25	95	200	195	90	195	115	40	100	340	265	180	285
30	110	200	215	100	215	115	40	100	355	305	190	305
35	130	220	230	110	230	115	40	100	395	320	200	320
90	100	175	400	250	350	115	40	100	320	490	340	490

✓ Menuiserie

Nomenclature des fenêtres					
Nombre	Famille et	Largeur	Hauteur	Niveau	Hauteur de
3 Vantaux - Droits: 2.40m x 1.35m - Appui Béton					
1	3 Vantaux	2.40	1.35	Niveau 0	0.80
1	3 Vantaux	2.40	1.35	Niveau 0	0.80
1	3 Vantaux	2.40	1.35	Niveau 0	0.80
1	3 Vantaux	2.40	1.35	Niveau 0	0.80
1	3 Vantaux	2.40	1.35	Niveau 0	0.80
1	3 Vantaux	2.40	1.35	Niveau 0	0.80

6

Total: 6

Nomenclature des portes						
Nombre	Famille et	Largeur	Hauteur	Niveau	De la pièce:	A la pièce: Nom
Simple (T) : 0.93m x 2.04m						
1	Simple (T)	0.93	2.04	Niveau 0	Dégagement	Salle D'Atte
1	Simple (T)	0.93	2.04	Niveau 0	Dégagement	Accouchem
1	Simple (T)	0.93	2.04	Niveau 0	Dégagement	S. Techniqu
1	Simple (T)	0.93	2.04	Niveau 0	Salle Pédiatri	Salle D'Atte
1	Simple (T)	0.93	2.04	Niveau 0	Salle D'Attent	
1	Simple (T)	0.93	2.04	Niveau 0		Dégagement

6

Total: 6

3.4. Acte de cession

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
PROVINCE DU KATANGA
CIRCONSCRIPTION FONCIERE
DU HAUT - KATANGA
DIVISION DES TITRES IMMOBILIERS

N° d'ordre. 181...
HK/DT
DU : 26-08-2012

DEMANDE DE TERRE

(Pour les personnes morales)

STATUT OU PERSONNALITE CIVILE

Dénomination de la société ou de l'Association :

ASSEMBLEE DES FRERES EN CHRIST
(COMMUNAUTE)

ordonnance de publication au journal officiel : Année 2013. Numéro. Page.

IDENTITE COMPLETE

Du / ou de ses représentant (s) légal (aux) : (leurs Nom et Post - Nom) :

MUN. KONDO MUBA TSTAMAS

des Administrateur ou autres mandataires (Nom et Post-Nom) :

1. KEMBA MIBENGE ROBERT
2. KIBANZA SEYA

publication de leur nomination au journal officiel : Année 2013. Numéro. Page.

Siege Social (Adresse complète avec téléphone si possible) : KIBANZA

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE TERRAIN DEMANDE

Territoire de : PAUETO Lotissement ou localité : N. SOMBASHI Collectivité : M. PAUETO

Groupe ment : PAUETO Destination du terrain : N. SOMBASHI Superficie :

N° cadastre (PL/PC) : Programme de réalisation de la mise en

valeur : MATERIAUX BRUTABLES
DISPENSARIC QUARTIER LINKINDA Bloc : N. SOMBASHI



Je déclare sur l'honneur que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts

Fait à PAUETO le 26-08-2012

Nom, Post-Nom et Signature

REV. PASTEUR KALUMBA-KABEMBO
MICHEL

3.5. Plan de construction de la maternité





3.6. Chronogramme des activités

N°	Activités/taches	Année 2022											
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	Construction												
1.1	Travaux préparatoires												
1.2	Terrassement												
1.3	Gros-œuvre												
1.4	Travaux de finition												
2	Equipement												
2.1	Equipement du centre en matériels nécessaires												
3	Suivi et évaluation												

4. Détail du projet de Construction des toilettes et douches publiques

4.1. Fiche du projet N°4

Domaine d'intervention	Santé
Contexte et justification du projet	Pweto est le chef du territoire portant les mêmes noms est se situe à la frontière avec la Zambie. Cette agglomération compte environs 35 000 habitants. Etant un bord du Lac Moero, nous y trouvant un port maritime qui est utilisé par Anvil Mining Congo SA pour le transport des divers

	matériels pour l'exploitation minière. Par cette activité, la partie commerciale qui héberge ce port a été retenue comme communauté affectée par cette société. Après échange, il a été retenu le projet de construction des toilettes et douches au centre commercial parce qu'étant beaucoup fréquenté et semblant être l'origine de plusieurs maladies liées au d'assainissement du milieu particulièrement à la mauvaise gestion des déchets organiques humains.
<i>Description du projet</i>	Construire 2 blocs sanitaires de 5 toilettes chacun avec fosse septique humide et un bloc de 5 douches publiques dotés de deux réservoirs de 5.000 L
<i>Bénéficiaires</i>	Toute la population de Pweto fréquentant le centre commercial
<i>Localisation du projet (lieu de mise en œuvre)</i>	Pweto centre commercial
<i>Objectifs</i>	Contribuer à la promotion de l'assainissement du milieu et à lutte contre les maladies provenant de l'insalubrité
<i>Durée du projet</i>	3 mois allant d'Avril à Juin 2022
<i>Activités</i>	✓ Travaux préparatoires ✓ Terrassement ✓ Gros-œuvre ✓ Travaux de finition et installation des réservoirs d'eau ✓ Suivi et évaluation
<i>Stratégie de mise en œuvre</i>	Echange avec les services d'assainissement de Pweto pour l'entretien et la gestion des blocs sanitaires qui seront construits. Construction par un consultant exécutant avec un suivi rapproché des parties prenantes
<i>Résultats attendus</i>	1 bloc sanitaire de 10 boxes et 1 bloc de douches de 5 boxes dotés d'un réservoir de 5000 litres
<i>Mécanismes de suivi et évaluation</i>	Visite de terrain et réunion d'évaluation à mi-parcours au regard du planning des travaux
<i>Coût global du projet</i>	34 015,9 USD

4.2. Etat des besoins estimatifs construction des toilettes publiques

N°	Spécification	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix Total (USD)
1	Terrassement				
1.1	Installation du chantier	Chantier	1	1000	1000
1.2	Implantation	Chantier	1	500	500
1.3	Déblais d'excavation	Chantier	1	1000	1000

N°	Spécification	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix Total (USD)
2	Elévation des murs				
2.1	Briques cuites 27 cm x 14 cm x 15 cm	pièce	10000	0,15	1500
2.2	Ciment	Sac	80	12	960
2.3	Sable	m ³	15	20	300
3	Armature				
3.1	Fer à Béton (diamètre 10 cm)	pièce	70	7,5	525
3.2	Fer à béton (diamètre 6 cm)	pièce	24	5	120
3.3	Fil à ligaturer	Kg	10	5	50
3.4	Planche de 1/2	pièce	60	5	300
3.5	Ciment	Sac	30	12	360
3.6	Sable	m ³	1,5	20	30
3.7	Gravier	m ³	3	25	75
4	Dalle				
4.1	Ciment	Sac	60	12	720
4.2	Sable	m ³	6	20	120
4.3	Gravier	m ³	12	25	300
4.4	Fer de 10	pièce	80	7,5	600
4.5	Fil à ligaturer	Kg	30	5	150
4.6	Planche	pièce	60	5	300
4.7	Pied DRPOT	fft	1	200	200
4.8	WC turque	pièce	10	40	400
4.9	Lavabo	pièce	6	35	210
4.10	Urinoir	pièce	5	30	150
5	Toiture				
5.1	Tôles BG 28	pièce	50	15	750
5.2	Planches	pièce	100	5	500
5.3	Clous de 10	Kg	30	5	150
5.4	Clous de tôle	Kg	30	5	150
5.5	Fil à ligaturer	Kg	25	5	125
5.6	Planche de rive	pièce	25	5	125
5.7	Clous de 6	Kg	20	5	100
6	Enduisage				
6.1	Ciment	Sac	100	12	1200
6.2	Sable	m ³	20	20	400
7	Peinture et pavement				
7.1	Peinture Email	Boite de 20 L	5	130	650
7.2	Essence	litre	20	2	40
7.3	Latex	Boite de 20 L	3	60	180
7.4	Tintol	Boite	10	5	50
7.5	Chaux	Sac	6	25	150
7.6	Sel	Sac	1	20	20
7.7	Carreaux céramiques 0,60 x 0,60 m (antidérapants)	pièces	68	8	544

N°	Spécification	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix Total (USD)
7.8	Faïences (30 cm x 40 cm)	pièce	1003	2	2006
8	Frame				
8.1	Porte en bois	pièce	15	300	4500
8.2	Filtre et Accroires	Kit	1	517,5	517,46
8.3	Accessoire	fft	1	475	475
	Total				22502,5
9	Autres frais				
9.1	Imprévu	%	5%	22502,46	1125,1
9.2	Transport suivi du projet	fft	1	1000	1000
9.3	Main d'œuvre (30 %)	%	30%	24627,583	7388,3
9.4	Approvisionnement en eau (raccordement au réseau d'eau de la regideso) et achat de 2 réservoirs de 5000 litres	fft	1	1000	1000
9.5	Raccordement à la ligne électrique de la SNEL	fft	1	1000	1000
Total construction Toilettes Publiques				22317,46	34015,9

4.3. Description techniques et Plan de construction

a. Description technique

Situé au marché de Pweto, le site prévu pour l'érection des latrines publiques a une superficie de 300 m² en forme rectangulaire de 20 m x 15 m. Le site est relativement plat avec une pente et/ou un talus vers le lit du ravin. Le sondage sur une profondeur de 60 cm donne un sol argileux, de couleur jaunâtre.


Pour éviter toute pollution de la nappe, il est préconisé, pour la gestion des eaux vannes de ces latrines, la mise en place d'une fosse septique à 3 compartiments. Le tableau suivant donne les dimensions (pour le type B) en fonction de nombre d'utilisateurs :


TYPE B H: 150												
US	A	B	C	D	E	F	G	H	M	N	P	R
5	70	70	75	70	75	165	55	150	185	165	160	165
10	70	70	100	70	100	165	55	150	185	190	160	190
15	70	90	125	70	125	165	55	150	205	215	160	215
20	70	140	145	70	145	165	55	150	255	235	160	235
25	80	150	160	80	160	165	55	150	275	250	170	250
30	80	155	175	90	175	165	55	150	290	265	180	265
35	100	155	190	100	180	165	55	150	300	280	190	280
100	160	300	320	160	320	165	55	150	505	410	250	410
125	180	325	335	180	335	165	55	150	550	425	270	425
150	200	350	350	200	450	165	55	150	595	440	290	440

Les eaux vannes provenant des toilettes sont acheminées jusqu'à la fosse via les différents regards de visite éventuels.

- ✓ Dans le premier compartiment de la fosse septique, s'effectue le prétraitement, par la décantation physique qui amorce la décomposition des matières organiques. Les matières solides se déposent au fond de la fosse, ou elles forment ce qu'on appelle les boues. Les graisses remontent en surface et forment une écume. Les parois et le fond de ce compartiment doivent être étanches.
- ✓ Dans le second compartiment de la fosse septique, les bactéries anaérobies (qui se développent sans oxygène) entrent en jeu. Elles digèrent une partie des solides qu'elles transforment en gaz. Le système de ventilation de la fosse évacue les gaz en surface. Les parois et le fond de ce compartiment doivent être étanches.
- ✓ Dans le troisième compartiment de la fosse septique, les eaux clarifiées sont dirigées vers un champ d'épandage, sur de couches de matériaux filtrants, afin d'y subir un traitement dans et par le sol filtrant. L'eau issue de cette filtration l'eau retourne ainsi dans la nappe.

b. Plan de construction toilettes





PROJET DE
CONSTRUCTION
LATRINES PUBLIQUES
A PWETO


COUPE

Projet de construction de latrines publiques à Pweto

Projet de construction de latrines publiques à Pweto

Projet de construction de latrines publiques à Pweto

A3/3



AVEC IMPLANTATION PENSE
EFFICACE

PROJET DE
CONSTRUCTION
LATRINES PUBLIQUES
A PWETO

IMPLANTATION F SEPTIQUE

Projet de construction de latrines publiques à Pweto

Projet de construction de latrines publiques à Pweto

Projet de construction de latrines publiques à Pweto

A3/4

4.4. Chronogramme des activités

N°	Activités/taches	Année 2022											
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	Travaux préparatoires												
2	Terrassement												
3	Gros-œuvre												
4	Travaux de finition et installation des réservoirs d'eau												
5	Suivi et évaluation												

5. Détail du projet de réhabilitation du réseau d'adduction d'eau de Lubula

5.1. Fiche du projet N°5

Domaine d'intervention	Energie (Eau potable)
Contexte et justification du projet	L'approvisionnement en eau potable reste une priorité de la population de Pweto du fait que certains ménages ne sont pas desservis par le réseau d'eau existant, celui de REGIDESO qui existe avec une faible couverture de Pweto. La source d'eau de Lubula a été utilisée dans le passé comme l'unique source d'approvisionnement en eau potable pour tous les ménages de Pweto (chef-lieu du territoire), mais ce réseau a été abandonné au regard de l'état des infrastructures et particulièrement de la tuyauterie. Etant donné que le besoin en eau potable se pose d'avantage à Pweto, les habitants de la partie commerciale de Pweto ont souhaité que cette source soit réhabilitée.
Description du projet	Pour l'accessibilité du site, les travaux manuels (débroussaillage) seront organisés sur la route qui mène vers le site de captage se trouvant à environ 20 Km de Pweto (centre de consommation d'eau) Mener une étude hydrologique et géotechnique et topographique pour la certification de la qualité d'eau à capter et comprendre les caractéristiques du sol devant recevoir le réseau d'eau qui sera construit. Construction du captage d'eau ; modification/remplacement de la tuyauterie existante ; Placement des tuyaux en plastiques sur la rivière Luvua ; Construction de deux citernes d'eau de 1000 m³ chacun » Mettre en place le comité de gestion du réseau d'eau aménagé en impliquant les autorités étatiques et former ses membres sur la maintenance du réseau Organiser les campagnes de sensibilisation sur la chloration de l'eau et la lutte contre les maladies hydriques

<i>Bénéficiaires</i>	Toutes les communautés impactées par le projet d'Anvil Mining Congo SA (de Pweto centre à Lunkinda en passant par Chanfubu)
<i>Localisation du projet (lieu de mise en œuvre)</i>	Centre commercial de Pweto (chef-lieu du territoire)
<i>Objectifs</i>	Contribuer à l'accroissement de l'accès à l'eau potable et à la lutte contre les maladies d'origine hydrique. L'objectif intègre les besoins prioritaires des communautés impactées tel que négocié et s'inscrit dans le cinquième axe stratégique du PDES, 2018-2022, de la Province du Haut-Katanga, relatif au « Développement Social » en son onzième résultat stratégique (... accès à l'eau potable...), d'une part et, prend en compte le développement social défini comme un des axes des « retombées positives les plus évidentes » pour les communautés impactées tel que libellé dans le PDD d'Anvil Mining Congo SA, d'autre part.
<i>Durée du projet</i>	3 mois allant de Juin à Septembre 2022
<i>Activités</i>	✓ Travaux manuel sur la route d'accès au point d'approvisionnement ; ✓ Travaux de captage de la source ; ✓ Remplacement de la tuyauterie ; ✓ Construction de tanks/réservoir d'eau ; ✓ Suivi et évaluation
<i>Stratégie de mise en œuvre</i>	Les travaux seront exécutés avec la participation de la population comme main-d'œuvre dans l'exécution de tous les travaux. Mettre en place les mécanismes de suivi et de gestion du réseau réhabilité en impliquant le service de REGIDESO
<i>Résultats attendus</i>	20 Km de route débroussaillés de Nzwimba jusqu'au captage, captage d'eau construit, Tuyauterie placée sur la traversée de la rivière Luvua, deux citernes de 1000 m ³ , conformément au descriptif et devis y afférents
<i>Mécanismes de suivi et évaluation</i>	Visite de terrain et réunion d'évaluation à mi-parcours au regard du planning des travaux
<i>Coût global du projet</i>	53 864,3 USD

5.2. Etat des besoins estimatifs de réhabilitation du réseau d'eau de Lubula

N°	Spécification	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix Total (USD)
0	Etudes préalables				
0.1	Etudes Hydrologiques	Etude	1	900	900
0.2	Etudes géotechniques	Etude	1	900	900
0.3	Etudes Topographiques	Etude	1	900	900
1	Entretien de la route Nzwiba-Captage (20 km)				
1.1	Prise en charges des ouvriers	Km	20	100	2000

N°	Spécification	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix Total (USD)
2	Divers matériels				
2.1	Brouettes	pièce	5	70	350
2.2	Bêches	pièce	20	4	80
2.3	Pioches	pièce	20	5	100
2.4	Haches	pièce	10	5	50
2.5	Houes	pièce	10	3	30
2.6	Coupe-coupe	pièce	10	4	40
2.7	Marteau de 10 Kg	pièce	4	42,5	170
2.8	Marteau de 5 Kg	pièce	5	15	75
2.9	Marteau de 2 Kg	pièce	10	5	50
2.10	Scies à métaux	pièce	20	4	80
2.11	Scies à bois	pièce	5	10	50
2.12	Sauvetage	pièce	20	15	300
2.13	Ceinture de sécurité	pièce	20	10	200
2.14	Télécommunication Motorola	pièce	10	25	250
3	Matériaux de captage				
3.1	Ciment	Sac	200	12	2400
3.2	Sable	m3	10	20	200
3.3	Moellon en stère	m3	4	30	120
3.4	Sacs vides	pièce	250	0,7	175
3.5	Moto pour la supervision	pièce	1	1500	1500
4	Creusage des caniveaux				
4.1	Décamètre de 100 m	pièce	2	10	20
4.2	Mètre canne de 5 m	pièce	5	5	25
4.3	Pointeaux	pièce	5	1	5
4.4	Barre à mine	pièce	2	25	50
4.5	Sceau maçon	pièce	5	5	25
4.6	Bidons de 28 L	pièce	5	2,5	12,5
4.7	Bidons de 7 L	pièce	10	1	10
4.8	Matériel de cuisine	pièce	10	5	50
4.10	Gravier brouette	pièce	25	1	25
4.11	Fer à béton N°12	pièce	180	8	1440
4.12	Fer à béton N°8	pièce	115	5	575
4.13	Fils treuil m²	m²	5	6	30
5	Tuyauterie				
5.1	Tuyau plastique 300 pouces	pièce	400	5	2000
5.2	Tuyau réducteur 200 pouces	pièce	300	5	1500
5.3	Tuyau 200 pouces	pièce	150	4	600

N°	Spécification	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix Total (USD)
5.4	Tuyau réducteur 150 pouces	pièce	100	4	400
5.5	Tuyau plastique 150 pouces	pièce	150	4	600
5.6	Vannes sur 300 pouces	pièce	4	65	260
5.7	Vannes sur 200 pouces	pièce	4	65	260
5.8	Vannes sur 150 pouces	pièce	16	65	1040
5.9	Casquettes pour joints	pièce	100	2,5	250
5.10	Ecrous 1 m	carton	2	255	510
5.11	Clés	kit	1	255	255
5.12	Clés propodans n°10 et 15	pièce	2	50	100
5.13	Fils à ligaturer N°30	m	800	4,3	3428,6
5.14	Fils à ligaturer N°10	m	800	2,1	1714,3
5.15	Palan N°15	pièce	6	80	480
5.16	Ciment (traversés)	pièce	500	12	6000
5.17	Sable	m3	27,5	20	550
5.18	Transport	fft	1	2000	2000
5.19	Planche de 2 cm	pièce	80	6	480
5.20	Fils à coffrage	Roulot	3	70	210
5.21	Pince	pièce	6	3	18
5.22	Clous N°7	Kg	2	1,5	3
5.23	Clous N°6	Kg	2	1,5	3
5.24	Route vers traversé	Km	7	100	700
6	Construction de 2 Tanks 1000 litres				
6.1	Fer rond de 12	pièce	150	7,5	1125
6.2	Fer rond de 8	pièce	100	5	500
6.4	Ciment (tank)	Sac	400	12	4800
6.5	Sable	m3	50	20	1000
6.6	Moellon en stère	m3	65	30	1950
6.7	Transport stère	fft	1	1586,5	1586,5
6.8	Main d'œuvre Maçons et aides-maçons (tanks)	%	30%	10961,5	3288,45
7	Mise en place et formation du comité de gestion				
7.1	Mise en place du comité de gestion	séance	1	200	200
7.2	Formation des membres du comité de gestion	atelier	1	300	300
8	Autres frais				
8.1	Imprévu	%	5%	51299,3	2564,965
Total construction					53 864,3

5.3. Etat de lieux du réseau d'eau existant

Ce projet porte sur la réhabilitation du réseau d'eau de Lubula [nom de la source d'eau captée] construit par Anvil Mining Congo SA durant 3 ans soit 2007 à 2009 le cadre des œuvres sociales. Ce réseau d'eau a connu a souffert de manque d'entretien convenable qui a conduit à dommage d'environ 300 m de tuyau à cause de feu de brousse. Mais des réparations sont aussi nécessaires au niveau du traversé de la rivière Luvua où les tuyaux particulièrement les supports endommagés par le vent.

Du reste, plus de 90 % des tuyaux sont en bonne état. Il y a aussi 4 tanks opérationnels et un mini système d'adduction d'eau est disponible avec 50 robinets à caractère public installés dans les différentes avenues et autres rues accessibles de Pweto.





Photos 1 : Etat du réseau d'eau de Lubula

5.4. Chronogramme des activités

N°	Activités/taches	Année 2022											
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	Travaux manuel sur la route d'accès au point d'approvisionnement (Nzwiba-Captage)												
2	Travaux de réaménagement du captage												
3	Remplacement de la tuyauterie												
4	Construction de tanks/réservoir d'eau												
5	Suivi et évaluation												

6. Détail du projet d'appui des agriculteurs en intrants agricoles

6.1. Fiche du projet N°6

Domaine d'intervention	Agriculture
Contexte et justification du projet	L'agriculture est l'activité principale des ménages de l'espace couvert par le cahier des charges d'Anvil Mining Congo SA et permet plus ou moins 75% des ménages à survivre (subvenir aux besoins des ménages). Mais ce secteur connaît tout autant de difficultés qui amènent les ménages à réaliser moins de rendement : l'agriculture devient de plus en plus moins rentable bien que le sol présente encore beaucoup d'avantage de production sans forcément recourir aux amendements chimiques. Il s'agit entre autres de l'incapacité à ouvrir des nouveaux champs par les membres des communautés ce que les travaux se font sur des espaces réduits, la qualité de la semence utilisé explique aussi le faible rendement. En plus de ceci, le non-respect des principes cultureux et l'absence d'un accompagnement dans ce sens mettent aussi en mal l'action des agriculteurs.

	Ainsi, ce projet va se focaliser sur des travaux d'ouverture des nouveaux champs, la distribution des intrants agricole sous réserve des observations des services d'Agriculture au niveau du territoire de Pweto pour rester dans les limites nécessaires au regard de la qualité du sol.
<i>Description du projet</i>	Dessoucher, labourer et herser 90 hectares pour les trois saisons culturales (30 hectares par saison culturale) au bénéfice des regroupements des cultivateurs par communauté, soit 3 hectares pour chaque communauté pour la culture de maïs et pour 6 ménages par communauté. Les communautés seront réparties en 3 groupes de 10 communautés chacun ; correspondant aux trois ans d'accompagnement dans le cadre du projet. Donner les intrants agricoles : semences et engrais. Assurer une assistance technique aux cultivateurs bénéficiaires. L'accompagnement facilitera aussi la mise en place des mécanismes de remboursement conformes à la politique du gouvernement l'appropriation du projet par les bénéficiaires.
<i>Bénéficiaires</i>	Les <i>agriculteurs moyens</i> des communautés ciblées avec un ratio de 5000 m ² par bénéficiaire.
<i>Localisation du projet (lieu de mise en œuvre)</i>	Kapulo, Mposha, Kipeto, Sendwe, Kankese, Kapondo, Kikonkwe, Kayoko, Kansabala, Bwilika, Kawama, Kaselekele, Mwashu, Village 25, Kinyata, Kabangale, Shikasongo, Kazana, Mabenga, Shipute, Kalankolola, Shibupe, Mabemba, Kabundji 1, Kabundji 2, Kitwe, Kafunga, Santé, Mukulokusha et Kabala
<i>Objectifs</i>	Contribuer à l'accroissement du revenu au travers l'augmentation de la production et de la productivité. Prenant en compte les préoccupations des paysans, cet objectif s'inscrit dans le troisième axe stratégique du PDES, 2018-2022, de la Province du Haut-Katanga, relatif « à la promotion d'une sécurité alimentaire et un croissance économique durable » en son neuvième résultat stratégique (... la croissance économique...), d'une part et, prend en compte « l'emplois et débouchés commerciaux locaux » tel que défini un des axes des « retombées positives les plus évidentes » pour les communautés impactées tel que libellé dans le PDD d'Anvil Mining Congo SA, d'autre part.
<i>Durée du projet</i>	3 saisons culturales allant de Septembre 2023 à Juin 2026 : ✓ Saison 1 : Kapulo, Mposha, Kipeto, Sendwe, Kankese, Kapondo, Kikonkwe, Kayoko, Kansabala et Bwilika ; ✓ Saison 2 : Kawama, Kaselekele, Mwashu, Village 25, Kinyata, Kabangale, Shikasongo, Kazana, Mabenga et Shipute ; ✓ Saison 3 : Kalankolola, Shibupe, Mabemba, Kabundji 1, Kabundji 2, Kitwe, Kafunga, Santé, Mukulokusha et Kabala.

Activités	✓ Préparation des terres : dessouchage ; ✓ Labour et hersage ; ✓ Achat et distribution des intrants agricoles ; ✓ Accompagnement du semis ✓ Appui techniques, formation, suivi et évaluation.
Stratégie de mise en œuvre	Regrouper les communautés bénéficiaire en 3 groupe et accompagné chaque groupe dans une saison culturale dans un champ communautaire sur lequel chaque ménage bénéficiaire aura sa portion de 0,5 hectare (soit 2 ménages par hectare) Assistance de chaque communauté bénéficiaire avec 3 hectares avec un intérêt particulier sur <i>les agriculteurs moyens résidant en permanence dans les espaces ciblées il y a plus de 3 ans.</i> Distribution des intrants agricoles aux agriculteurs et matériels aratoires ; Un mécanisme d'accompagnement technique sera mis en place et un système de remboursement sera développé.
Résultats attendus	• 90 hectares déblayés pour la culture de maïs et • Accompagnement de 180 ménages en intrants agricoles ; • 180 machettes et 180 houes distribuées aux bénéficiaires du projet ; • Adaptation aux nouvelles pratiques agricoles et amélioration de rendement des producteurs agricole.
Mécanismes de suivi et évaluation	Visite de terrain et réunion d'évaluation à mi-parcours au regard du planning des travaux
Coût global du projet	96 462,4 USD

6.2. Etat des besoins estimatifs

N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Prix (USD)
0	Analyse du sol				
0.1	Etude hydro-pédologique				
	Sous total	Etude	1	840	840
1	Préparation des terres				840
1.1	Location d'un tracteur avec ruper pour le dessouchage	hectare	90	280	25200
1.2	Location d'un tracteur avec charrue pour le labour et hersage	hectare	90	250	22500
	Sous total				
2	Achat et distribution des matériels aratoires				47700
2.1	Houes	pièce	180	7	1260
2.2	Machettes	pièce	180	5	900
	Sous total				
3	Intrants Agricoles				2160
3.1	Semences hybride de Maïs pour 90 hectares	Sac de 25 Kg	90	80	7200

N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Prix (USD)
3.2	Engrais NPK 17-17-17 pour 90 hectares de maïs	Sac de 50 Kg	360	37	13320
3.3	Engrais Urée (46%) pour 9 hectares de maïs	Sac de 50 Kg	360	35	12600
3.4	Insecticides : emacot	litre	20	50	1000,0
3.5	Herbicide ((karaté et acetaclore) pour 90 hectares	litre	254	15	3808,9
	Sous total				37928,9
4	Formation et orientation technique				
4.1	Formation sur les techniques culturales				
4.1.1	Location salle	Jour	3	100	300,0
4.1.2	Primes du formateur par jour séparé	Personne	3	50	150,0
4.1.3	Transports des participants	Personne	180	5	900,0
4.1.4	Rafrachissement	Personne	180	2,5	450,0
	Sous-Total				1800,0
4.2	Suivi et assistance technique				
4.2.1	Prime de 1 technicien agronome (50\$ par jour de visite)	jours de visite	18	50	900,0
4.2.2	Transports du technicien agronome vers les champs (30\$ par jour de visite)	jours de visite	18	30	540,0
	Sous total				1440,0
5	Imprévu (5 %)	%	5%	91868,9	4593,4
	Total Général				96462,4

6.3. Chronogramme des activités

N°	Activités/taches	Année 2023												Année 2024												Année 2025												Année 2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	Préparation des terres : dessouchage des champs																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

7. Détail du projet Vocational training on Soap making

7.1. Fiche du projet N°7

<i>Domaine d'intervention</i>	Economie (Activités Génératrices des Revenus)
<i>Contexte et justification du projet</i>	L'économie de la chefferie M'Pweto est basée sur les activités du secteur primaire principalement sur l'agriculture de subsistance et les petits élevages. La transformation des produits est inexistante et cela crée une forte dépendance vers les pays voisin à l'occurrence de la Zambie. Tout de même, il s'observe de potentialités dans ce milieu pour la production des produits commercialisables sur base de la transformation et des activités d'artisanat. Dans le cadre du cahier des charges d'Anvil Mining Congo SA, un domaine de transformation a été identifié, il s'agit de la fabrication du savon à base d'huile de palme. Pour ce faire, une communauté a été identifiée comme premier bénéficiaire de ce projet, il s'agit du village 25 avec un accent sur les femmes.
<i>Description du projet</i>	Formation de 15 Femmes (7 la première année et 8 la deuxième année) sur les techniques de production du savon, Octroi d'un kit de démarrage à chaque ménage bénéficiaire (2 Thermomètres, 2 litière, 1 Balance, 1 bol en acier, 1 mixeur manuel, 1 moule de savon, 1 fus plastique, 1 bidon vide, 1 Gant plastique, 1 PPE, 1 sac de Soude caustique, 1 marmite, 20 litres d'huile et 1 colorant), accompagnement dans la commercialisation de leurs produits et mise en place des mécanismes des micro-crédits pour l'accompagnement d'autres ménages bénéficiaires.
<i>Bénéficiaires</i>	15 ménages (les femmes) habitant du village Village 25
<i>Localisation du projet (lieu de mise en œuvre)</i>	Village 25
<i>Objectifs</i>	Contribuer à la promotion des initiatives économiques des femmes (catégorie vulnérable)
<i>Durée du projet</i>	2 mois : novembre 2025 et Décembre 2026
<i>Activités</i>	✓ Formation des ménages sur la fabrication de savon ; ✓ Achat et distribution des kits et intrants de démarrage ; ✓ Appui techniques, suivi et évaluation
<i>Stratégie de mise en œuvre</i>	✓ Sélection des bénéficiaires sur base de critères d'accompagnements (à définir avant la mise en œuvre) ; ✓ Formation et suivi des bénéficiaires

	✓ Instauration des mécanismes d'autofinancement et de microcrédit pour d'autres groupes des personnes dans le but d'assurer la durabilité de l'action.
Résultats attendus	15 femmes formées, appuyées et accompagnées dans la production du savon
Mécanismes de suivi et évaluation	Visite de terrain et réunion d'évaluation à mi-parcours au regard du planning des travaux
Coût global du projet	11 523,8 USD

7.2. Etat des besoins estimatifs

N°	Spécification	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix Total (USD)
1	Formation de 15 ménages sur la fabrication de savon				
1.1.	Matériel didactique et d'essai	Kit	1	500	500
1.2	Primes des formateurs (400\$ par mois x 2 formateurs)	personnes	2	400	800
1.3	Perdiem des participants/ménages formés	Personnes	15	100	1500
	Sous-total 1				2800
2.	Achat et distribution des kits et intrants de démarrage				
2.1	Thermomètres de cuisson pour la soude	pièce	15	45	675
2.2	Thermomètres de cuisson pour les huiles	pièce	15	45	675
2.3	Litière d'huile	pièce	30	2	60
2.4	Balance	pièce	15	75	1125
2.5	Bol entièrement en acier inoxydable	pièce	15	20	300
2.6	Fouet ou mixeur manuel	pièce	15	10	150
2.7	Moule de fabrication de savon	pièce	15	50	750
2.8	Fus plastique	pièce	15	40	600
2.9	Bidon vide	pièce	15	2	30
2.10	Gant plastique	pièce	15	5	75
2.11	PPE	pièce	15	150	2250
2.12	Soude caustique	Sac	15	50	750
2.13	Marmite	pièce	15	30	450
2.14	Huile de palme	bidon 20 litres	15	10	150
2.15	Colorant	Paquet	15	9	135
	Sous-total 2				8175
3	Imprévu	%	5%	10975	548,75
	Total				11523,75

7.3. Chronogramme des activités

N°	Activités	Novembre 2025				Décembre 2026			
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
1	Formation des ménages sur la fabrication de savon								
2	Achat et distribution des kits et intrants de démarrage								
3	Appui techniques, suivi et évaluation								

8. Détail du projet de construction d'un pont sur la rivière Kanfisha

8.1. Fiche du projet N°8

Domaine d'intervention	Infrastructure – Route
Contexte et justification du projet	Pweto, le chef-lieu du territoire portant le même nom, est une agglomération qui est en pleine croissance démographique qui s'observe par l'agrandissement de son chef-lieu allant dans la création des nouveaux quartiers résidentiels qui demande le minimum d'infrastructure routières pour être relié à son centre commercial qui est le lieu de ravitaillement en produits de première nécessité. Mais il s'observe l'absence des infrastructures pouvant faciliter le mouvement entre les quartiers nouvellement construits et le centre commercial, ce qui rend difficile les mouvements des personnes et des biens. Lors de l'identification des besoins pour le cahier des charges d'Anvil Mining Congo SA, il a été noté la construction d'un pont sur la rivière Kanfisha pour répondre au problème de la mobilité. Ce pont devra lier le centre commercial de Pweto (Chef-lieu du territoire) à des nouveaux quartiers.
Description du projet	Sur base des études préliminaires et des aspects techniques, construire un pont de 14 m de longueur et 6 m de largeur en bétons armés d'une capacité de 45 tonnes maximum et doté de deux garde-fous métalliques de part et d'autre.
Bénéficiaires	Toute la population du centre commercial de Pweto et celle de la périphérie
Localisation du projet (lieu de mise en œuvre)	Centre commercial de Pweto : Rivière Kanfisha
Objectifs	Contribuer à la mobilité des personnes et des biens
Durée du projet	5 Mois allant de Juillet à Novembre 2022
Activités	✓ Installation du chantier ; ✓ Grand-œuvre (construction proprement-dite) ✓ Pose des garde-fous ; ✓ Suivi et évaluation.

<i>Stratégie de mise en œuvre</i>	✓ Recours aux services d'une structure spécialisée dans la construction du pont ; ✓ Eveiller au respect des recommandations des études préliminaires déjà réalisées et des principes de construction des ponts
<i>Résultats attendus</i>	Un pont construit conformément au plan y afférent
<i>Mécanismes de suivi et évaluation</i>	Visite de terrain et réunion d'évaluation à mi-parcours au regard du planning des travaux
<i>Coût global du projet</i>	70 000 USD

8.2. Etat des besoins estimatif

N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
1	Terrassement				
1.1	Installation/Chantier	Chantier	1	1000	1000
1.2	Implantation	Chantier	1	500	500
1.3	Déblais d'excavation	fft	1	500	500
	Total				2000
2	Semelle en B A/350 Kg/m³ (17 m³)				
2.1	Ciment	Sac	119	12	1428
2.2	Sable	m ³	7	20	140
2.3	Gravier	m ³	14	25	350
2.4	Fer rond de 12	Pièce	450	13	5850
	Total				7768
3	Béton de propreté				
3.1	Ciment	Sac	315	12	3780
3.2	Sable	m ³	17	20	340
3.3	Fer rond N°18	Pièce	900	10	9000
3.4	Fil à ligaturer	Kg	210	5	1050
3.5	Gravier	m ³	40	25	1000
	Total				15170
4	Culée et Elles				
4.1	Moellon	m ³	95	30	2850
4.2	Ciment	Sac	180	12	2160
4.3	Sable	m ³	36	20	720
	Total				5730
5	Béton et Radie General				
5.1	Ciment	Sac	108	12	1296
5.2	Sable	m ³	7	20	140
5.3	Gravier	m ³	12	25	300
5.4	Fil A Ligaturer	Kg	55	3	165
5.5	Fer rond De 18	Pièce	260	13	3380
	Total				5281
6	Tablier en Béton Arme				
6.1	Fer De Raille	Pièce	60	100	6000
6.2	Planche	Pièce	400	5	2000
6.3	Fer A Béton N° 18	Pièce	200	10	2000
6.4	Ciment	Sac	150	12	1800

N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
6.5	Sable	m ³	8	20	160
6.6	Gravier	m ³	14,9	25	373,025
6.8	Garde Fous	Pièce	1	3000	3000
	Total				15333,0
	Total Partiel				51282,0
7	Main D'œuvre	%	30%	51282,0	15384,6
8	Imprévu	%	5%	66666,6	3333,3
	Total General				70 000,0

8.3. Description technique et plan de l'ouvrage


a. Localisation et informations topographiques

Le site où doit être jeté l'ouvrage de franchissement dénommé Kanfisha est localisé en pleine cité de Pweto, au point dont les coordonnées sont :

- Zone : 35 L
- Abscisse : 709388.00 m E
- Ordonnée : 9063110.00 m S

La rivière à dont on veut franchir le lit est une rivière saisonnière. Le sol est argilo-sablonneux en surface et le bon sol est à 1,5 m de profondeur à partir du lit de la rivière. La topographie de ce site est une surface plane, un bas-fond marécageux. La faible pente naturelle donne vers le lac Moero, situé au sud, où se déverse cette rivière.

8.4. Plan de construction et description techniques de l'ouvrage



Cahier des charges de responsabilité sociétale d'Anvil Mining Congo SA vis-à-vis des communautés de l'espace affecté par son projet minier, couvert par le PE 1697

Type des structures	Nombre
Enrochement	2
Béton de propreté	2
Semelle	2
Culée	2
Mur en ailes	4
Dalle flottant	2
Mur de garde grève	2
Semelle mur en aile	4
Dalle	1

8.5. Chronogramme des activités

N°	Activités	Année 2022											
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	Installation du chantier												
2	Grand-œuvre (construction proprement-dite)												
3	Pose des garde-fous												
4	Suivi et évaluation												

9. Détail du projet de construction de trois (3) ponceaux sur les rivières Kyambo et Kanfisha

9.1. Fiche du projet N°9

Domaine d'intervention	Infrastructure – Route
Contexte et justification du projet	Pweto, le chef-lieu du territoire portant le même nom, est une agglomération qui est en pleine croissance démographique qui s'observe par l'agrandissement de son chef-lieu allant dans la création des nouveaux quartiers résidentiels qui demande le minimum d'infrastructure routières pour être relié à son centre commercial qui est le lieu de ravitaillement en produits de première nécessité. Mais il s'observe l'absence des infrastructures pouvant faciliter le mouvement entre les quartiers nouvellement construits et le centre commercial, ce qui rend difficile les mouvements des personnes et des biens. Lors de l'identification des besoins pour le cahier des charges d'Anvil Mining Congo SA, il a été noté la construction de trois (3) ponceaux dont deux (2) sur la traversée de la rivière Kyambo et un (1) sur la traversée la rivière Kanfisha pour répondre au problème de la mobilité. Ces ponceaux faciliteront le déplacement entre les rives de ravins qui traversent Pweto et la rendent inaccessibles à certains endroits.
Description du projet	Sur base des études préliminaires et des aspects techniques, construire 3 ponceaux dont 2 en bétons armés de 6 m de longueur et 4 m de largeur et

	d'une capacité d'environ 15 tonnes chacun et un (1) en forme de digue busée sur une longueur de 45 mètres et la hauteur maximale de 1,2 m.
<i>Bénéficiaires</i>	Toute la population du centre commercial de Pweto et celle de la périphérie
<i>Localisation du projet (lieu de mise en œuvre)</i>	Centre commercial de Pweto : Rivières Kyambo et Kanfisha
<i>Objectifs</i>	Contribuer à la mobilité des personnes et des biens
<i>Durée du projet</i>	5 Mois allant de Juillet à Novembre 2023
<i>Activités</i>	✓ Installation des chantiers ; ✓ Grand-œuvre (constructions proprement-dites) ✓ Poses des garde-fous ; ✓ Suivi et évaluation.
<i>Stratégie de mise en œuvre</i>	✓ Recours aux services d'une structure spécialisée dans la construction du pont ; ✓ Eveiller au respect des recommandations des études préliminaires déjà réalisées et des principes de construction des ponts
<i>Résultats attendus</i>	• Trois (3) ponceaux construits • Facilité de circulation des habitants entre rives
<i>Mécanismes de suivi et évaluation</i>	Visite de terrain et réunion d'évaluation à mi-parcours au regard du planning des travaux
<i>Coût global du projet</i>	33 000 USD

9.2. Etat des besoins estimatif

N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Prix total (USD)
1	Terrassement				
1.1	Installation/chantier	Chantier	3	500	1500
1.2	Implantation	Chantier	3	300	900
1.3	Déblais d'excavation	fft	3	300	900
	Total				3300
2	Béton de propreté				
2.1	Ciment	Sac	35	12	420
2.2	Sable	m³	2	20	40
2.3	Fer rond n°18	pièce	100	10	1000
2.4	Fil à ligaturer	Kg	23	5	115
2.5	Gravier	m³	5	25	125
	Total				1700
3	Semelle				
3.1	Ciment	Sac	159	12	1908
3.2	Sable	m³	7,86	20	157,2
3.3	Fer rond n°18	pièce	150	10	1500
3.4	Fil à ligaturer	Kg	35	5	175
3.5	Gravier	m³	6	25	150
	Total				3890,2

N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Prix total (USD)
4	Culée et elles				
4.1	Moellon	m³	10	30	300
4.2	Ciment	Sac	30	12	360
4.3	Sable	m³	6	20	120
	Total				780
5	Super structure				
5.1	Fer de raille	pièce	65	100	6500
5.2	Planche	pièce	235	5	1175
5.3	Fer à béton n° 18	pièce	105	10	1050
5.4	Ciment	Sac	79	12	948
5.5	Sable	m³	6,63	20	133
5.6	Gravier	m³	8	25	200
5.7	Garde fous	pièce	3	1500	4500
	Total				14505,6
	Total partiel				24175,8
6	Main d'œuvre		30%	24 175,80	7252,74
7	Imprévu		5%	31 428,54	1571,427
	Total Général pour 3 ponceaux				33000,0

9.3. Description technique et plan de l'ouvrage

b. Localisation et informations topographiques

❖ Ponceau Kyambo 1

Le site où doit être jeté l'ouvrage de franchissement dénommé Kyambo 1 est localisé en pleine cité de Pweto, au point dont les coordonnées sont :

- Zone : 35 L ;
- Abscisse : 709665.00 m E ;
- Ordonnée : 9062339.00 m S.

Le sol est argilo-sablonneux en surface et le bon sol est à 1 m de profondeur à partir du lit du ravin. La topographie de ce site est une surface avec une faible pente naturelle donnant vers le lac Moero, situé au sud, où se déverse l'eau de ce ravin.

❖ Ponceau Kyambo 2

Le site où doit être jeté l'ouvrage de franchissement dénommé Kyambo 2 est localisé en pleine cité de Pweto, au point dont les coordonnées sont :

- Zone : 35 L ;
- Abscisse : 709355.00 m E ;

La rivière dont on veut franchir le lit est saisonnière. Le site est une zone marécageuse et nécessitera la mise en place d'une digue busée sur une longueur de 45 m et avec une hauteur moyenne de 1,2 m. La topographie de ce site est une surface plane, un bas-fond marécageux. La faible pente naturelle donne vers le lac Moero, situé au sud, où se déverse cette rivière.


❖ **Ponceau Kanfisha**

Le site où doit être jeté l'ouvrage de franchissement dénommé Kanfisha est localisé en pleine cité de Pweto, au point dont les coordonnées sont :

- Zone : 35 L ;
- Abscisse : 709436.00 m E ;
- Ordonnée : 9062299.00 m S.

Le ravin dont on veut franchir le lit est saisonnier. Le sol est argilo-sablonneux en surface et le bon sol est à 1 m de profondeur à partir du lit. La topographie de ce site est une surface plane. La faible pente naturelle donne vers le lac Moero, situé au sud, où se déverse ce ravin.

9.4. Plan de construction et détails techniques sur la construction des ponceaux



Type des structures	Nombre par ponceau		
	Kyambo 1	Kyambo 2	Kanfisha
Enrochement	2	0	2
Béton de propreté	2	0	2

Type des structures	Nombre par ponceau		
	Kyambo 1	Kyambo 2	Kanfisha
Semelle	2	0	2
Culée	2	0	2
Mur en ailes	4	0	4
Mur de garde grève	2	0	2
Semelle mur en aile	4	0	4
Dalle	1	0	1
Digue	0	1	0
Buses	0	4	0

9.5. Chronogramme des activités

N°	Activités	Année 2023											
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	Installation du chantier												
2	Grand-œuvre (construction proprement-dite)												
3	Pose des garde-fous												
4	Suivi et évaluation												

**ANNEXE 3.: DIVERSES LETTRES ET CORRESPONDANCES
ADMINISTRATIVES**



ANVIL MINING CONGO SA

RCCM Number: CD/L'SHI/RCCM/14-B-1690 - Id. Nat. 05-B0500-N37015X Numéro Impôt : A0700172W

2622, Avenue USOKE, Commune de Kampemba, Lubumbashi – RD CONGO

Capital social : 92.000.000 CDF

Kapulo, Le 15 février 2022

N/Réf. : AMC/011/ADM/AMC/2022

CABINET DU RECEPTION	ES.AFF.E.EDD/H-KAT
Date: 22-02-2022	
Nom: Secol	
Signature: [Signature]	

A son Excellence Monsieur le Ministre des
Mines de la Province du Haut Katanga
à Lubumbashi.

**Objet : Supervision des négociations
Conduisant à la signature du Cahier des charges**

Excellence,

Conformément à l'article 414 bis du Règlement minier de la République Démocratique du Congo et dans le respect des engagements pris vis-à-vis des communautés locales lors de l'élaboration de notre Etude d'Impact Environnemental et Social en sigle « EIES », nous avons l'honneur de recourir à votre haute autorité pour solliciter la supervision des négociations conduisant à la signature du Cahier des Charges de responsabilité sociétale de Anvil Mining Congo SA vis-à-vis des Communautés affectées par son projet minier.

Les activités inhérentes au processus d'élaboration dudit Cahier des charges étant déjà amorcées, nous vous saurons gré de bien vouloir nous désigner la personne devant les superviser en votre nom pour leur heureux aboutissement.

ANVIL MINING CONGO SA
2622, Avenue USOKE, Commune de Kampemba, Lubumbashi – RD CONGO
RCCM Number: CD/L'SHI/RCCM/14-B-1690 - Id. Nat. 05-B0500-N37015X
Numéro Impôt : A0700172W
Capital social : 92.000.000 CDF



ANVIL MINING CONGO SA

RCCM Number: CD/L'SHI/RCCM/14-B-1690 - Id. Nat. 05-B0500-N37015X Numéro Impôt: A0700172W

2622, Avenue USOKE, Commune de Kampemba, Lubumbashi – RD CONGO

Capital social : 92.000.000 CDF

Tout en restant persuadés que la présente retiendra votre particulière attention, nous vous prions d'agréer, Excellence Monsieur le Ministre, l'expression de notre considération distinguée.

Pour Anvil Mining Congo SA

Maguy BAZOLA HERMAESSIERE

Directeur Général



ANVIL MINING CONGO SA

2622, Avenue USOKE, Commune de Kampemba, Lubumbashi – RD CONGO

RCCM Number: CD/L'SHI/RCCM/14-B-1690 - Id. Nat. 05-B0500-N37015X

Numéro Impôt : A0700172W

Capital social : 92.000.000 CDF

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE REGULARISATION DU PROCESSUS D'ELABORATION DU CAHIER DES CHARGES D'ANVIL MINING CONGO SA (PE 1697)

L'an Deux Mille Vingt-Deux, le huitième jour du mois de Mars, il s'est tenu au Ministère Provincial des Mines et Hydrocarbures du Haut-Katanga, une réunion de régularisation du processus conduisant aux négociations, élaboration et signature du cahier des charges du titulaire de droit minier PE 1697, ANVIL MINING CONGO SA avec les communautés des Groupements Kapulo, Kizabi et M'Pweto dans la Chefferie M'Pweto, Territoire de Pweto, Province du Haut-Katanga.

Ont été présents :

- Seraphin MUTOMBO TSHIKALA : Directeur en charges du Social d'Anvil Mining Congo SA ;
- Théodore MPUNDU KIBWE : Président du Comité Local de Développement (CLD)
- Samuel KANIKI KABASO : Secrétaire du Comité Local de Développement (CLD)
- Auguste MUTOMBO : Facilitateur
- Médard DESTURI : Assistant Facilitateur et secrétaire de la séance ;

En présence de Son Excellence Monsieur le Ministre Provincial des Mines et Hydrocarbures, représenté par son Conseiller Juridique, Maître Papy KOLONI MULUNI.

Il est pré-rappelé ce qui suit :

Vu la signature du cahier des charges intervenue entre Anvil Mining Congo SA et les communautés des Groupements Kapulo, Kizabi et M'Pweto dans la Chefferie M'Pweto en date du 12 Juillet 2021 ;

Vu l'instruction du cahier des charges par la Commission Permanente d'Instruction des Cahiers des Charges telle qu'attestée par le PV N°CPI/CC/HK/016/2021 du 24 juillet 2021 et la note technique qui l'accompagne ;

Vu les observations contenues dans la note technique N°CPI/CC/HK/016/2021, spécialement au point 6 relatif au manque de preuves de supervision par le Ministre en charges des Mines ;

Vu la requête formulée par Anvil Mining Congo SA dans sa correspondance référencée AMC/011/ADM/AMC/2022 du 15 Février 2022 ayant pour objet supervision des négociations conduisant à la signature du cahier des charges ;

Sur invitation du Conseiller Juridique de son Excellence Monsieur le Ministre des Mines et Hydrocarbures, les parties se sont réunies munies du cahier des charges signé et sur lequel avaient porté les recommandations de la commission pérennante d'instruction des cahiers des charges.

Prenant la parole le superviseur, a demandé qu'il lui soit présenté par le représentant d'Anvil Mining Congo SA, les corrections apportées au regard des recommandations formulées par la Commission Permanente d'Instruction des Cahiers des Charges ;

Après présentation des corrections par Anvil Mining Congo SA, le Superviseur a demandé aux délégués des communautés de se prononcer sur leur participation au processus ayant conduit à la signature dudit cahier des charges et à l'intégration des recommandations de la Commission Permanente d'Instruction des Cahiers des Charges.

Les communautés, ayant attesté leur participation non seulement au processus conduisant à la signature du cahier des charges, mais aussi à l'intégration des recommandations de la Commission Pérennante d'Instruction des Cahiers des Charges ;

Par la signature du présent procès-verbal, le Superviseur représentant Son Excellence Monsieur le Ministre Provincial des Mines et Hydrocarbure, entérine le procès-verbal de désignation des membres du CLD des villages impactés, le procès-verbal résumant les besoins prioritaires élaborés par le CLD et soumis au visa du Chef de Chefferie M'Pweto, le procès-verbal des définition des besoins prioritaires du CLD et le procès-verbal de négociations des besoins tels qu'amandés et intégrés dans le cahier des charges suivant les recommandations de la Commission Permanente d'Instruction des Cahiers des Charges.

Quant aux points 1 et 7, les corrections ont été intégrées dans le cahier des charges : notamment le titre sur la page de garde et la durée du cahier des charges à l'article 4 sur la page 12.

Ainsi fait à la date et lieu que dessus.

A. Pour les Communautés Locales :

1. Mpundu Kibwe Théodore
Président du CLD

Lu et approuvé 07/03/2022
Signature [Signature]

2. Kaniki Kabaso Samuel
Secrétaire du CLD

Lu et approuvé 08/03/2022
Signature [Signature]

B. Pour Anvil Mining Congo SA

1. Monsieur Séraphin Mutombo Tshikala

Directeur en charges du Social d'Anvil Mining Congo SA

Lu et approuvé _____

Signature _____

08/03/2022

C. Pour la facilitation

Auguste Mutombo

Consultant Elba Afrika SARL

Lu et approuvé _____

Signature _____

08/03/2022

D. Pour le Ministre Provincial des Mines et Hydrocarbure du Haut-Katanga

Papy KOLONI MULUNI

Son Conseiller Juridique

Superviseur

Lu et approuvé _____

Signature _____

08/03/2022

**ANNEXE 4.: DIVERS PROCES-VERBAUX DES ETAPES
D'ELABORATION DU CAHIER DES CHARGES**

**PROCES-VERBAL DE DETERMINATION DE L'ESPACE GEOGRAPHIQUE DES
COMMUNAUTES AFFECTEES PAR LE PROJET MINIER D'ANVIL MINING
CONGO SA, COUVERT PAR SON PE 1697**

L'an deux mille vingt, le dix-huitième jour du mois de Mars, a eu lieu, dans la salle polyvalente du territoire de Pweto, la séance de détermination de l'espace géographique de la zone affectée par le projet minier d'Anvil Mining Congo (AMC) SA couvert par le PE 1697.

Conformément aux dispositions des articles 414 et 480 du règlement minier et de l'article 11 de l'annexe XVII du même Règlement, sous la supervision du Ministère Provincial en Charges des Mines du Haut-Katanga représenté par

....., la facilitation D'Elba Afrika SARL, en présence du Chef de Chefferie M'Pweto, des représentants d'Anvil Mining Congo SA, des autorités politico-Administratives, des Services Etatiques et des représentants des Communautés, il a été procédé à la détermination de l'espace géographique impacté par le projet minier d'Anvil Mining Congo SA couvert par le PE 1697. Cet espace part du village Kapulo à Somboshi (Pweto) (voir la carte en annexe) en intégrant aussi le centre commercial de Pweto (chef-lieu du territoire).

Ainsi 32 communautés font parties de l'espace qui sera couvert par les projets du cahier des charges de Responsabilité Sociétale d'Anvil Mining SA. Il s'agit des communautés Kapulo, Mposha, Kipeto, Sendwe, Kankese, Kapondo, Kikonkwa, Kayoko, Kansabala, Bwilika, Kawama, Kaselekela, Mwashu, Village 25, Kinyanta, Kabangale, Shikasongo, Kazana, Mabenga, Kimpute, Kalankolola, Shikipoka, Shibupe, Kabundi 1, Kabundi 2, Kitwe, Kafunga, Santé, Mukulukusha, Kabala, Somboshi en intégrant aussi le chef-lieu.

En foi de quoi, le présent procès-verbal est signé en six exemplaires originaux aux jours, mois et année que dessus.

En annexe :


- Carte de l'espace géographique de la zone d'influence du projet minier D'Anvil Mining Congo SA (PE 1697)
- La liste de présence des participants à la réunion de détermination de l'espace géographique.

Les signataires

A. Pour les Communautés impactées

1. BOBO NGOY François
Grand-Chef de Chefferie M'PWETO et Chef de
groupement Pweto

Lu et approuvé 18/03/2020

Signature 

2. MPUNDU KIBWE Théodore
Chef de Groupement Kapulo

Lu et approuvé 18/03/2020

Signature 

3. Kisimba Mukalay Célestin

Chef de Groupement Kizabi

Lu et approuvé 18/03/2020

Signature [Signature]

4. MUNTUMPA... SHEBELE... ANDE

CHEF... DE... VILLAGE KABUNDI-2

Lu et approuvé [Signature]

Signature [Signature]

5. KILULELE... BATAY JEAN BASCO

Lu et approuvé 18/3/2020

Signature [Signature]

6. KINYANTA... PHILEMON

Lu et approuvé 18/03/2020

Signature [Signature]

7. KISIMBA KASAWA

CHEF... KABISABALA

Lu et approuvé 18/03/2020

Signature [Signature]

8.

Lu et approuvé _____

Signature _____

B. Pour Anvil Mining Congo SA

1. Monsieur Séraphin Mutombo Tshikala
Manager Health, Safety Environment and
Community

Lu et approuvé 18/03/2020

Signature [Signature]

2. Madame Eriane Kasongo Museba
Assistante chargée du Social

Lu et approuvé 18/3/2020

Signature [Signature]

C. Pour la facilitation

Melard DESTUAI MURUE

Consultant Elba Afrika SARL

Lu et approuvé 18/03/2020

Signature [Signature]

D. Pour la supervision

.....
Délégué du Ministère Provincial en Charge des Mines

Superviseur

Lu et approuvé _____

Signature _____

E. Témoins

Me Derby Wellington Lumbwe Kanganyoka

Administrateur du Territoire de Pweto

Lu et approuvé 18/03/2020

Signature [Signature]

ANNEXE I : CARTE DE L'ESPACE GEOGRAPHIQUE DES COMMUNAUTES AFFECTEES PAR LE PROJET MINIER D'ANVIL MINING CONGO SA (PE 1697)



PROCES-VERBAL DE DESIGNATION DES DELEGUES DU/DES VILLAGE(S)
KABUNDI 2 ET KABUNDI 1..... POUR LA
MISE EN PLACE DU COMITE LOCAL DE DEVELOPPEMENT (CLD) DU CAHIER
DES CHARGES DE RESPONSABILITE SOCIETALE D'ANVIL MINING CONGO
SA, COUVERT PAR LE PE 1697

L'an deux mille vingt, le 2ème jour du mois de Mai, sous la facilitation d'Elba Afrika SARL et la supervision du Ministère Provincial en charge des Mines de la Province du Haut-Katanga, en présence du chef de groupement PLUETO et des représentants D'Anvil Mining Congo SA ; les Communautés du (des) village(s) KABUNDI 2 ET KABUNDI 1 se sont réunies à KABUNDI 2 dans la (salle de) COUR DU CHEF, de 14H00 à 14H00 pour désigner leurs délégués devant participer à la mise en place du Comité Local de Développement (CLD), dans le cadre du processus d'élaboration du Cahier des Charges des Responsabilités Sociétales d'Anvil Mining Congo SA.

Après échanges et orientations sur la pertinence de choisir les délégués les participants se sont choisis librement leurs délégués selon les critères ci-après :

- Disponibilité ;
- Bénévolat ;
- Bonne moralité ;
- Savoir lire et écrire ;
- Respect du genre : au moins une femme parmi les délégués.

Ainsi, les personnes ci-dessous, tous membres du (des) village(s) KABUNDI 2.....
KABUNDI 1....., ayant été désignées par consensus et/ou par vote, ont le mandat de participer aux élections de mise en place du Comité Local de Développement (CLD) relatif au processus d'élaboration du cahier des charges des responsabilités sociétales d'Anvil Mining Congo SA :

1. MLUANTO GEORGES....., tél : 0.....
2., tél : 0.....
3., tél : 0.....

Fait à, au jour, mois et année que dessus.

A. Pour les Communautés

1. Mr. MUNTIMPA 3 HERBELE ANARE
 Chef de village KABUNDI 2.....
 Lu et approuvé 02/05/2020
 Signature [Signature]

2. Mr. MUKANGWA MWINDA
 Qualité : HABITANT DE KABUNDI 1
 Lu et approuvé 02/05/2020
 Signature [Signature]

3. M^{me} RISHIMBA MARDELENE
Qualité : HABITANTE DE KABUNDU
Lu et approuvé 02/5/2020
Signature _____

4. M^r BOBO-MOY-FRANCIS
Chef de groupement PWEITO
Lu et approuvé _____
Signature _____

B. Pour Anvil Mining Congo SA

1. Seraphin Mutamba
Manager Hygiene securite
Lu et approuvé 02/5/2020
Signature _____

2. ERIANE DASONDO
ASSISTANTE SOCIALE
Lu et approuvé 02/5/2020
Signature _____

C. Pour la facilitation

Richard BASTIA MUBUE
Consultant Elba Afrika SARL

Lu et approuvé _____
Signature _____

D. Pour la supervision

.....
Délégué du ministère provincial en Charge des Mines
Superviseur

Lu et approuvé _____
Signature _____

PROCES-VERBAL DE DESIGNATION DES DELEGUES DU/DES VILLAGE(S)
.....KITWE..... POUR LA
MISE EN PLACE DU COMITE LOCAL DE DEVELOPPEMENT (CLD) DU CAHIER
DES CHARGES DE RESPONSABILITE SOCIETALE D'ANVIL MINING CONGO
SA, COUVERT PAR LE PE 1697

L'an deux mille vingt, le9ème..... jour du mois deMAY....., sous la facilitation d'Elba Afrika SARL et la supervision du Ministère Provincial en charge des Mines de la Province du Haut-Katanga, en présence du chef de groupementP. LUETO..... et des représentants D'Anvil Mining Congo SA ; les Communautés du (des) village(s)KITWE..... se sont réunies àKITWE..... dans la salle de J. COUR DU CHEF....., de 14H45 à 17H30 pour désigner leurs délégués devant participer à la mise en place du Comité Local de Développement (CLD), dans le cadre du processus d'élaboration du Cahier des Charges des Responsabilités Sociétales d'Anvil Mining Congo SA.

Après échanges et orientations sur la pertinence de choisir les délégués les participants se sont choisis librement leurs délégués selon les critères ci-après :

- Disponibilité ;
- Bénévolat ;
- Bonne moralité ;
- Savoir lire et écrire ;
- Respect du genre : au moins une femme parmi les délégués.

Ainsi, les personnes ci-dessous, tous membres du (des) village(s)

.....KITWE....., ayant été désignées par consensus et/ou par vote, ont le mandat de participer aux élections de mise en place du Comité Local de Développement (CLD) relatif au processus d'élaboration du cahier des charges des responsabilités sociétales d'Anvil Mining Congo SA :

1. KATLUMBI MAMBOBA ASARA, tél : 0.....
2., tél : 0.....
3., tél : 0.....

Fait à, au jour, mois et année que dessus.

A. Pour les Communautés

1. Mr. K. TANGA FELIX.....
 Chef de villageKITWE.....
 Lu et approuvé02/5/2020.....
 Signature[Signature].....

2. Mr. MUKALAY M. PLUETO.....
 Qualité : HABITANT.....
 Lu et approuvé02/5/2020.....
 Signature[Signature].....

3. Mr. KALABA BOBO
 Qualité : HABITANTE
 Lu et approuvé 02/05/2020
 Signature [Signature]

4. Mr. BOBO-ITOUY - FRANKOU
 Chef de groupement
 Lu et approuvé
 Signature [Signature]

B. Pour Anvil Mining Congo SA

1. Geoffrin Mutombo
Manager Hygiene, securite
 Lu et approuvé 02/05/2020
 Signature [Signature]

2. ERIANE KASONCO
ASSISTANTE SOCIALE
 Lu et approuvé 02/05/2020
 Signature [Signature]

C. Pour la facilitation

Nedard ASTUR MUBUE
 Consultant Elba Afrika SARL
 Lu et approuvé
 Signature [Signature]

D. Pour la supervision

.....
 Délégué du ministère provincial en Charge des Mines
 Superviseur
 Lu et approuvé
 Signature

PROCES-VERBAL DE DESIGNATION DES DELEGUES DU/DES VILLAGE(S)
..... KAPULO POUR LA
MISE EN PLACE DU COMITE LOCAL DE DEVELOPPEMENT (CLD) DU CAHIER
DES CHARGES DE RESPONSABILITE SOCIETALE D'ANVIL MINING CONGO
SA, COUVERT PAR LE PE 1697

L'an deux mille vingt, le QUATRIEME jour du mois de Mai, sous la facilitation d'Elba Afrika SARL et la supervision du Ministère Provincial en charge des Mines de la Province du Haut-Katanga, en présence du chef de groupement KAPULO et des représentants D'Anvil Mining Congo SA ; les Communautés du (des) village(s) KAPULO se sont réunies à KAPULO dans la (salle de) COUR DU CHEF, de 14H00 à 15H00 pour désigner leurs délégués devant participer à la mise en place du Comité Local de Développement (CLD), dans le cadre du processus d'élaboration du Cahier des Charges des Responsabilités Sociétales d'Anvil Mining Congo SA.

Après échanges et orientations sur la pertinence de choisir les délégués les participants se sont choisis librement leurs délégués selon les critères ci-après :

- Disponibilité ;
- Bénévolat ;
- Bonne moralité ;
- Savoir lire et écrire ;
- Respect du genre : au moins une femme parmi les délégués.

Ainsi, les personnes ci-dessous, tous membres du (des) village(s) KAPULO, ayant été désignées par consensus et/ou par vote, ont le mandat de participer aux élections de mise en place du Comité Local de Développement (CLD) relatif au processus d'élaboration du cahier des charges des responsabilités sociétales d'Anvil Mining Congo SA :

1. KALONDO KAKULE, tél : 0 853127940
2. KAPULO KAPANDU, tél : 0
3. KISHIMBA MITONIA, tél : 0

Fait à, au jour, mois et année que dessus.

A. Pour les Communautés

1. Mr. MUTUNGU KIMPINDE PIERRE
 Chef de village KAPULO
 Lu et approuvé 04/05/2020
 Signature [Signature]


2. M^{me} NGHOMBE JACQUELINE
 Qualité : HABITANTE
 Lu et approuvé 04/05/2020
 Signature [Signature]

3. M^{me} NATALIE MINAPE.....
 Qualité : MARITIME.....
 Lu et approuvé 04/05/2020.....
 Signature 

4. Mr MPONDI RIBUZE Théodore.....
 Chef de groupement KATIKO.....
 Lu et approuvé 4/05/2020.....
 Signature 

B. Pour Anvil Mining Congo SA

1. ...Lemphini Mutombo.....
 ...Manager Hygiène Sécurité du Travail.....
 Lu et approuvé 04/05/2020.....
 Signature 

2. ERIANE KASONGO.....
 ASSISTANTE SOCIALE.....
 Lu et approuvé 4/5/2020.....
 Signature 

C. Pour la facilitation

...Medard DESTURI MUAKE.....
 Consultant Elba Afrika SARL

Lu et approuvé.....
 Signature 

D. Pour la supervision

.....
 Délégué du ministère provincial en Charge des Mines
 Superviseur

Lu et approuvé.....
 Signature.....

PROCES-VERBAL DE DESIGNATION DES DELEGUES DU/DES VILLAGE(S)
..... KIPETO POUR LA
MISE EN PLACE DU COMITE LOCAL DE DEVELOPPEMENT (CLD) DU CAHIER
DES CHARGES DE RESPONSABILITE SOCIETALE D'ANVIL MINING CONGO
SA, COUVERT PAR LE PE 1697

L'an deux mille vingt, le SEPTIEME..... jour du mois de MAI....., sous la facilitation d'Elba Afrika SARL et la supervision du Ministère Provincial en charge des Mines de la Province du Haut-Katanga, en présence du chef de groupement KIZABI..... et des représentants D'Anvil Mining Congo SA ; les Communautés du (des) village(s) KIPETO..... se sont réunies à KIPETO..... dans la (salle de) LOUR..... du CHEF....., de de Hoo à de Hoo pour désigner leurs délégués devant participer à la mise en place du Comité Local de Développement (CLD), dans le cadre du processus d'élaboration du Cahier des Charges des Responsabilités Sociétales d'Anvil Mining Congo SA.

Après échanges et orientations sur la pertinence de choisir les délégués les participants se sont choisis librement leurs délégués selon les critères ci-après :

- Disponibilité ;
- Bénévolat ;
- Bonne moralité ;
- Savoir lire et écrire ;
- Respect du genre : au moins une femme parmi les délégués.

Ainsi, les personnes ci-dessous, tous membres du (des) village(s) KIPETO....., ayant été désignées par consensus et/ou par vote, ont le mandat de participer aux élections de mise en place du Comité Local de Développement (CLD) relatif au processus d'élaboration du cahier des charges des responsabilités sociétales d'Anvil Mining Congo SA :

1. KISHIMBA KETI....., tél : 0.....
2. KIBWE MAKAYA....., tél : 0.....
3. KABENGA KASONDO....., tél : 0.....

Fait à, au jour, mois et année que dessus.

A. Pour les Communautés

1. Mr. KYALIMUKA KYONGO
 Chef de village KIPETO
 Lu et approuvé le 07/05/2020
 Signature [Signature]

2. Mr. KAPESO TOYONI
 Qualité : Habitant Kipeto
 Lu et approuvé le 07/05/2020
 Signature [Signature]

3. M^{me} TANTINE KISHIMBA
 Qualité : Habitante Kipetu
 Lu et approuvé 02/05/2020
 Signature [Signature]

4. Mr. KISIMBA MUKALAY CELESTIN
 Chef de groupement KIZABA
 Lu et approuvé 16/05/2020
 Signature [Signature]

B. Pour Anvil Mining Congo SA

1. Seraphin Mutombo
Manager Hygiène, sécurité du
travail
 Lu et approuvé 07/05/2020
 Signature [Signature]

2. Mme ERIANE KASONGO
ASSISTANTE SOCIALE
 Lu et approuvé 07/05/2020
 Signature [Signature]

C. Pour la facilitation

Medard DESTUAI MUBUE
 Consultant Elba Afrika SARL
 Lu et approuvé _____
 Signature [Signature]

D. Pour la supervision

.....
 Délégué du ministère provincial en Charge des Mines
 Superviseur
 Lu et approuvé _____
 Signature _____

PROCES-VERBAL DE DESIGNATION DES DELEGUES DU/DES VILLAGE(S)
.....N.S.E.NDWE..... POUR LA
MISE EN PLACE DU COMITE LOCAL DE DEVELOPPEMENT (CLD) DU CAHIER
DES CHARGES DE RESPONSABILITE SOCIETALE D'ANVIL MINING CONGO
SA, COUVERT PAR LE PE 1697

L'an deux mille vingt, le SEPTIEME..... jour du mois de MAI....., sous la facilitation d'Elba Afrika SARL et la supervision du Ministère Provincial en charge des Mines de la Province du Haut-Katanga, en présence du chef de groupement KIZABI..... et des représentants D'Anvil Mining Congo SA ; les Communautés du (des) village(s) N.S.E.NDWE..... se sont réunies à N.S.E.NDWE..... dans la(salle de) COUR DE CHEF....., de 10H25 à 12H00 pour désigner leurs délégués devant participer à la mise en place du Comité Local de Développement (CLD), dans le cadre du processus d'élaboration du Cahier des Charges des Responsabilités Sociétales d'Anvil Mining Congo SA.

Après échanges et orientations sur la pertinence de choisir les délégués les participants se sont choisis librement leurs délégués selon les critères ci-après :

- Disponibilité ;
- Bénévolat ;
- Bonne moralité ;
- Savoir lire et écrire ;
- Respect du genre : au moins une femme parmi les délégués.

Ainsi, les personnes ci-dessous, tous membres du (des) village(s) N.S.E.NDWE....., ayant été désignées par consensus et/ou par vote, ont le mandat de participer aux élections de mise en place du Comité Local de Développement (CLD) relatif au processus d'élaboration du cahier des charges des responsabilités sociétales d'Anvil Mining Congo SA :

1. SEKETENI KAMURINAE....., tél : 0.....
NORBERT
2., tél : 0.....
3., tél : 0.....

Fait à, au jour, mois et année que dessus.

A. Pour les Communautés

1. Mr. MPONDA LIEMO.....

Chef de village N.S.E.NDWE.....

Lu et approuvé le 07/05/2020

Signature [Signature]
P.O. KYULU HELENI
Jenny

2. Mr. NSCINKUTU KAMANA.....

Qualité : Habitant.....

Lu et approuvé le 07/05/2020

Signature [Signature]

3. M^{me} NGOIE ELIZABET
 Qualité : Habitante
 Lu et approuvé 07/05/2020
 Signature [Signature]

4. M^r KI SIMBA MUKALAY CELESTIN
 Chef de groupement KIZABI
 Lu et approuvé 16/05/2020
 Signature [Signature]

B. Pour Anvil Mining Congo SA

1. Seraphin Mutombo
Manager Hygiène, sécurité
 Lu et approuvé 07/05/2020
 Signature [Signature]

2. ERIANE KASONGO
ASSISTANTE SOCIALE
 Lu et approuvé 07/05/2020
 Signature [Signature]

C. Pour la facilitation

Medard DESTUAI MUBUE
 Consultant Elba Afrika SARL
 Lu et approuvé _____
 Signature [Signature]

D. Pour la supervision

.....
 Délégué du ministère provincial en Charge des Mines
 Superviseur
 Lu et approuvé _____
 Signature _____

PROCES-VERBAL DE DESIGNATION DES DELEGUES DU/DES VILLAGE(S)
..... KAPONDO POUR LA
MISE EN PLACE DU COMITE LOCAL DE DEVELOPPEMENT (CLD) DU CAHIER
DES CHARGES DE RESPONSABILITE SOCIETALE D'ANVIL MINING CONGO
SA, COUVERT PAR LE PE 1697

L'an deux mille vingt, le SEPTIEME..... jour du mois de M.A.I....., sous la facilitation d'Elba Afrika SARL et la supervision du Ministère Provincial en charge des Mines de la Province du Haut-Katanga, en présence du chef de groupement KIZABI..... et des représentants D'Anvil Mining Congo SA ; les Communautés du (des) village(s) KAPONDO..... se sont réunies à KAPONDO..... dans la salle de COUR DU CHEF....., de ASHA à ASHA pour désigner leurs délégués devant participer à la mise en place du Comité Local de Développement (CLD), dans le cadre du processus d'élaboration du Cahier des Charges des Responsabilités Sociétales d'Anvil Mining Congo SA.

Après échanges et orientations sur la pertinence de choisir les délégués les participants se sont choisis librement leurs délégués selon les critères ci-après :

- Disponibilité ;
- Bénévolat ;
- Bonne moralité ;
- Savoir lire et écrire ;
- Respect du genre : au moins une femme parmi les délégués.

Ainsi, les personnes ci-dessous, tous membres du (des) village(s) KAPONDO....., ayant été désignées par consensus et/ou par vote, ont le mandat de participer aux élections de mise en place du Comité Local de Développement (CLD) relatif au processus d'élaboration du cahier des charges des responsabilités sociétales d'Anvil Mining Congo SA :

1. OLIPA BERNARDETTE....., tél : 0858776022..
2. MANGO KASONGO....., tél : 0747570573.
3., tél : 0.....

Fait à, au jour, mois et année que dessus.

A. Pour les Communautés

1. Mr. KAMBIRO KISUKUMA.....
 Chef de village KAPONDO.....
 Lu et approuvé le 07/05/2020
 Signature [Signature]

2. Mr. ASHONGO KARANAL MICHEL.....
 Qualité : Habitant Kapondo
 Lu et approuvé le 07/05/2020
 Signature [Signature]

3. Mr. ... MALEMBWE KAKUSA
 Qualité : ... ENSEIGNANT
 Lu et approuvé 07/05/2020
 Signature [Signature]

4. Mr. KISIMBA TUKALAY CELENT
 Chef de groupement KIZARI
 Lu et approuvé 06/05/2020
 Signature [Signature]

B. Pour Anvil Mining Congo SA

1. Sébastien M
Manager Hygiène, Sécurité
 Lu et approuvé 07/05/2020
 Signature [Signature]

2. ERIANE KASONGO
ASSISTANTE SOCIALE
 Lu et approuvé 07/05/2020
 Signature [Signature]

C. Pour la facilitation

Richard DESTURI MUBUE
 Consultant Elba Afrika SARL
 Lu et approuvé _____
 Signature [Signature]

D. Pour la supervision

.....
 Délégué du ministère provincial en Charge des Mines
 Superviseur
 Lu et approuvé _____
 Signature _____

PROCES-VERBAL DE DESIGNATION DES DELEGUES DU/DES VILLAGE(S)
.....M.P.O.S.H.A..... POUR LA
MISE EN PLACE DU COMITE LOCAL DE DEVELOPPEMENT (CLD) DU CAHIER
DES CHARGES DE RESPONSABILITE SOCIETALE D'ANVIL MINING CONGO
SA, COUVERT PAR LE PE 1697

L'an deux mille vingt, le SEPTIEME..... jour du mois de MAI....., sous la facilitation d'Elba Afrika SARL et la supervision du Ministère Provincial en charge des Mines de la Province du Haut-Katanga, en présence du chef de groupement KAPULO... et des représentants D'Anvil Mining Congo SA ; les Communautés du (des) village(s) M.P.O.S.H.A..... se sont réunies à M.P.O.S.H.A..... dans la salle de JOUR DU CAFE....., de ALHUS à ALHOI pour désigner leurs délégués devant participer à la mise en place du Comité Local de Développement (CLD), dans le cadre du processus d'élaboration du Cahier des Charges des Responsabilités Sociétales d'Anvil Mining Congo SA.

Après échanges et orientations sur la pertinence de choisir les délégués les participants se sont choisis librement leurs délégués selon les critères ci-après :

- Disponibilité ;
- Bénévolat ;
- Bonne moralité ;
- Savoir lire et écrire ;
- Respect du genre : au moins une femme parmi les délégués.

Ainsi, les personnes ci-dessous, tous membres du (des) village(s) M.P.O.S.H.A....., ayant été désignées par consensus et/ou par vote, ont le mandat de participer aux élections de mise en place du Comité Local de Développement (CLD) relatif au processus d'élaboration du cahier des charges des responsabilités sociétales d'Anvil Mining Congo SA :

1. ZAWANI KASONGO....., tél : 0 82 68 80 90 6..
2., tél : 0.....
3., tél : 0.....

Fait à, au jour, mois et année que dessus.

A. Pour les Communautés

1. Mr. KASAMA O.SWOR KAPELELE
 Chef de village M.P.O.S.H.A.....
 Lu et approuvé 07/15/2020
 Signature M.P.

2. Mr. MUKESA KIPONDA.....
 Qualité : HABITANT.....
 Lu et approuvé 07/15/2020
 Signature

3. Mr. KYEMBE KAKONGO
 Qualité : HABITANT
 Lu et approuvé 07/15/2020
 Signature [Signature]

4. Mr. THOMAS KIBWE THOMAS
 Chef de groupement KAPULO
 Lu et approuvé 07/15/2020
 Signature [Signature]

B. Pour Anvil Mining Congo SA

1. GERARDIN M.
Manager Hygiène Sécurité du
 Lu et approuvé 07/05/2020
 Signature [Signature]

2. ERIANE KASONGO
ASSISTANTE SOCIALE
 Lu et approuvé 07/15/2020
 Signature [Signature]

C. Pour la facilitation

Médard DOCTUARI MUBUE
 Consultant Elba Afrika SARL

Lu et approuvé _____
 Signature [Signature]

D. Pour la supervision

.....
 Délégué du ministère provincial en Charge des Mines
 Superviseur

Lu et approuvé _____
 Signature _____

PROCES-VERBAL DE DESIGNATION DES DELEGUES DU/DES VILLAGE(S)
..... MUKULUKUSHA POUR LA
MISE EN PLACE DU COMITE LOCAL DE DEVELOPPEMENT (CLD) DU CAHIER
DES CHARGES DE RESPONSABILITE SOCIETALE D'ANVIL MINING CONGO
SA, COUVERT PAR LE PE 1697

L'an deux mille vingt, le 9ème jour du mois de Mai , sous la facilitation d'Elba Afrika SARL et la supervision du Ministère Provincial en charge des Mines de la Province du Haut-Katanga, en présence du chef de groupement .. P.W.E.T.O et des représentants D'Anvil Mining Congo SA ; les Communautés du (des) village(s) MUKULUKUSHA se sont réunies à MUKULUKUSHA dans la salle de JOUR..... DU..... CHEF....., de 13H02 à 14H45 pour désigner leurs délégués devant participer à la mise en place du Comité Local de Développement (CLD), dans le cadre du processus d'élaboration du Cahier des Charges des Responsabilités Sociétales d'Anvil Mining Congo SA.

Après échanges et orientations sur la pertinence de choisir les délégués les participants se sont choisis librement leurs délégués selon les critères ci-après :


- Disponibilité ;
- Bénévolat ;
- Bonne moralité ;
- Savoir lire et écrire ;
- Respect du genre : au moins une femme parmi les délégués.

Ainsi, les personnes ci-dessous, tous membres du (des) village(s) MUKULUKUSHA , ayant été désignées par consensus et/ou par vote, ont le mandat de participer aux élections de mise en place du Comité Local de Développement (CLD) relatif au processus d'élaboration du cahier des charges des responsabilités sociétales d'Anvil Mining Congo SA :

1. MABUIMBO KYELA JEAN , tél : 0.....
2. , tél : 0.....
3. , tél : 0.....

Fait à , au jour, mois et année que dessus.

A. Pour les Communautés

1. Mr. KISHIMBA KIKOLE
 Chef de village MUKULUKUSHA
 Lu et approuvé 09/05/2020
 Signature 

2. Mme KATEMBA JACQUELINE
 Qualité : HABITANTE
 Lu et approuvé 09/05/2020
 Signature 

3. Mr. KAKIMBA JEAN-LUC
 Qualité : HABITANT
 Lu et approuvé 09/05/2020
 Signature [Signature]

4. Mr. BOBO-ITOUY-PAUL
 Chef de groupement PUSO
 Lu et approuvé
 Signature [Signature]

B. Pour Anvil Mining Congo SA

1. Josephin Mutombo
Manages Hygiene, securite
 Lu et approuvé 09/05/2020
 Signature [Signature]

2. ERIANE KARONDO
ASSISTANTE SOCIALE
 Lu et approuvé 09/05/2020
 Signature [Signature]

C. Pour la facilitation

Melior DESTUAI MUBUE
 Consultant Elba Afrika SARL

Lu et approuvé
 Signature [Signature]

D. Pour la supervision

.....
 Délégué du ministère provincial en Charge des Mines
 Superviseur

Lu et approuvé
 Signature _____

PROCES-VERBAL DE DESIGNATION DES DELEGUES DU/DES VILLAGE(S)
..... KIKONKWA POUR LA
MISE EN PLACE DU COMITE LOCAL DE DEVELOPPEMENT (CLD) DU CAHIER
DES CHARGES DE RESPONSABILITE SOCIETALE D'ANVIL MINING CONGO
SA, COUVERT PAR LE PE 1697

L'an deux mille vingt, le 02 NIEME jour du mois de Mai, sous la facilitation d'Elba Afrika SARL et la supervision du Ministère Provincial en charge des Mines de la Province du Haut-Katanga, en présence du chef de groupement KIZABI et des représentants D'Anvil Mining Congo SA ; les Communautés du (des) village(s) KIKONKWA se sont réunies à KIKONKWA dans la (salle de) COUR DU CHEF, de 08H à 12H pour désigner leurs délégués devant participer à la mise en place du Comité Local de Développement (CLD), dans le cadre du processus d'élaboration du Cahier des Charges des Responsabilités Sociétales d'Anvil Mining Congo SA.

Après échanges et orientations sur la pertinence de choisir les délégués les participants se sont choisis librement leurs délégués selon les critères ci-après :

- Disponibilité ;
- Bénévolat ;
- Bonne moralité ;
- Savoir lire et écrire ;
- Respect du genre : au moins une femme parmi les délégués.

Ainsi, les personnes ci-dessous, tous membres du (des) village(s) KIKONKWA, ayant été désignées par consensus et/ou par vote, ont le mandat de participer aux élections de mise en place du Comité Local de Développement (CLD) relatif au processus d'élaboration du cahier des charges des responsabilités sociétales d'Anvil Mining Congo SA :

1. MUTANGA KATANGA PABICK tél : 0.....
2. tél : 0.....
3. tél : 0.....

Fait à, au jour, mois et année que dessus.

A. Pour les Communautés

1. Mr. Sahili Lubenga
 Chef de village KIKONKWA
 Lu et approuvé 11/5/2020
 Signature [Signature]

2. Mr. KATARE KIKWA
 Qualité : Habitant
 Lu et approuvé 11/5/2020
 Signature [Signature]

3. Mr. MUKEUBI ANNE.....
Qualité : Habitante.....
Lu et approuvé _____
Signature [Signature]

4. Mr. KISIMBA MUKALAY CELESIN.....
Chef de groupement KIZABI.....
Lu et approuvé 76/05/2020
Signature [Signature]

B. Pour Anvil Mining Congo SA

1. Sébastien Mutombo.....
Manager Hygiène Sécurité.....
Lu et approuvé 11/05/2020
Signature [Signature]

2. ERIANE KASONGO.....
ASSISTANTE SOCIALE.....
Lu et approuvé 11/05/2020
Signature [Signature]

C. Pour la facilitation

Melinda DESTOAS MUBUE.....
Consultant Elba Afrika SARL
Lu et approuvé _____
Signature [Signature]

D. Pour la supervision

.....
Délégué du ministère provincial en Charge des Mines
Superviseur
Lu et approuvé _____
Signature _____

PROCES-VERBAL DE DESIGNATION DES DELEGUES DU/DES VILLAGE(S)
..... KAYOKO POUR LA
MISE EN PLACE DU COMITE LOCAL DE DEVELOPPEMENT (CLD) DU CAHIER
DES CHARGES DE RESPONSABILITE SOCIETALE D'ANVIL MINING CONGO
SA, COUVERT PAR LE PE 1697

L'an deux mille vingt, le ONZIEME jour du mois de Mai, sous la facilitation d'Elba Afrika SARL et la supervision du Ministère Provincial en charge des Mines de la Province du Haut-Katanga, en présence du chef de groupement KI-KASA et des représentants D'Anvil Mining Congo SA ; les Communautés du (des) village(s) KAYOKO se sont réunies à KAYOKO dans la salle de COUR DU CHEF, de 10H15 à 12H15 pour désigner leurs délégués devant participer à la mise en place du Comité Local de Développement (CLD), dans le cadre du processus d'élaboration du Cahier des Charges des Responsabilités Sociétales d'Anvil Mining Congo SA.

Après échanges et orientations sur la pertinence de choisir les délégués les participants se sont choisis librement leurs délégués selon les critères ci-après :

- Disponibilité ;
- Bénévolat ;
- Bonne moralité ;
- Savoir lire et écrire ;
- Respect du genre : au moins une femme parmi les délégués.

Ainsi, les personnes ci-dessous, tous membres du (des) village(s) KAYOKO, ayant été désignées par consensus et/ou par vote, ont le mandat de participer aux élections de mise en place du Comité Local de Développement (CLD) relatif au processus d'élaboration du cahier des charges des responsabilités sociétales d'Anvil Mining Congo SA :

1. BONIFACE MASWAPI, tél : 024.095.52.59
2. KIKASA B. VADUIN, tél : 0
3., tél : 0

Fait à, au jour, mois et année que dessus.

A. Pour les Communautés

1. M^{me} MWILAMBWE KAKARA
 Chef de village KAYOKO
 Lu et approuvé le 11/05/2020
 Signature OK

2. Mr. SEBENTE RURENE
 Qualité : Habitant
 Lu et approuvé le 11/05/2020
 Signature [Signature]

3. M^{me} Jeanette... Kassimboz
Qualité : habitante
Lu et approuvé 11/05/2020
Signature [Signature]

4. Mr. KISIMBA MUKAHAY CELESTIN
Chef de groupement KIZABI
Lu et approuvé 16/05/2020
Signature [Signature]

B. Pour Anvil Mining Congo SA

1. Seraphin Mutombo
Manager Hygiene Sécurité
Lu et approuvé 11/05/2020
Signature [Signature]

2. ERIANE KASONGO
ASSISTANTE SOCIALE
Lu et approuvé 11/05/2020
Signature [Signature]

C. Pour la facilitation

Médard DESTURI MUBUE

Consultant Elba Afrika SARL

Lu et approuvé _____
Signature [Signature]

D. Pour la supervision

.....
Délégué du ministère provincial en Charge des Mines
Superviseur

Lu et approuvé _____
Signature _____

PROCES-VERBAL DE DESIGNATION DES DELEGUES DU/DES VILLAGE(S)
.....KANKESE..... POUR LA
MISE EN PLACE DU COMITE LOCAL DE DEVELOPPEMENT (CLD) DU CAHIER
DES CHARGES DE RESPONSABILITE SOCIETALE D'ANVIL MINING CONGO
SA, COUVERT PAR LE PE 1697

L'an deux mille vingt, le DOUZIEME..... jour du mois de Mai....., sous la facilitation d'Elba Afrika SARL et la supervision du Ministère Provincial en charge des Mines de la Province du Haut-Katanga, en présence du chef de groupement K.I.Z.A.B.I.... et des représentants D'Anvil Mining Congo SA ; les Communautés du (des) village(s) KANKESE..... se sont réunies à KANKESE..... dans la(salle de) COUR DU CHEF....., de 09H00 à 12H15 pour désigner leurs délégués devant participer à la mise en place du Comité Local de Développement (CLD), dans le cadre du processus d'élaboration du Cahier des Charges des Responsabilités Sociétales d'Anvil Mining Congo SA.

Après échanges et orientations sur la pertinence de choisir les délégués les participants se sont choisis librement leurs délégués selon les critères ci-après :

- Disponibilité ;
- Bénévolat ;
- Bonne moralité ;
- Savoir lire et écrire ;
- Respect du genre : au moins une femme parmi les délégués.

Ainsi, les personnes ci-dessous, tous membres du (des) village(s) KANKESE....., ayant été désignées par consensus et/ou par vote, ont le mandat de participer aux élections de mise en place du Comité Local de Développement (CLD) relatif au processus d'élaboration du cahier des charges des responsabilités sociétales d'Anvil Mining Congo SA :

1. MIWANTO KISHIMBA....., tél : 0.....
2., tél : 0.....
3., tél : 0.....

Fait à, au jour, mois et année que dessus.

A. Pour les Communautés

1. Mr. KAKIMBA NGOBOLA
 Chef de village KANKESE.....
 Lu et approuvé 12/05/2020
 Signature [Signature]

2. Mr. KAPUNGLUÉ MARIE
 Qualité : HABITANTE.....
 Lu et approuvé 12/05/2020
 Signature [Signature]

3. Mr. MUSAKA RIMYNTA
 Qualité : HABITANT
 Lu et approuvé 18/05/2020
 Signature [Signature]

4. Mr. KISIMBA MUKAHAY CELESTIN
 Chef de groupement KIZABI
 Lu et approuvé 16/05/2020
 Signature [Signature]

B. Pour Anvil Mining Congo SA

1. SERAPHIN MUTOMB
Manager Hygiene Sécurité
 Lu et approuvé 18/05/2020
 Signature [Signature]

2. ERIANE KASONGO
ASSISTANTE SOCIALE
 Lu et approuvé 18/05/2020
 Signature [Signature]

C. Pour la facilitation

MICHAEL DESTUAI MURUE

Consultant Elba Afrika SARL

Lu et approuvé _____
 Signature [Signature]

D. Pour la supervision

.....
 Délégué du ministère provincial en Charge des Mines
 Superviseur

Lu et approuvé _____
 Signature _____

PROCES-VERBAL DE DESIGNATION DES DELEGUES DU/DES VILLAGE(S)
.....KABALA..... POUR LA
MISE EN PLACE DU COMITE LOCAL DE DEVELOPPEMENT (CLD) DU CAHIER
DES CHARGES DE RESPONSABILITE SOCIETALE D'ANVIL MINING CONGO
SA, COUVERT PAR LE PE 1697

L'an deux mille vingt, le 15 jour du mois de Mai, sous la facilitation d'Elba Afrika SARL et la supervision du Ministère Provincial en charge des Mines de la Province du Haut-Katanga, en présence du chef de groupement PLUETO et des représentants D'Anvil Mining Congo SA ; les Communautés du (des) village(s) KABALA se sont réunies à KABALA dans la (salle de) COUR DU CHEF, de 14H00 à 16H00 pour désigner leurs délégués devant participer à la mise en place du Comité Local de Développement (CLD), dans le cadre du processus d'élaboration du Cahier des Charges des Responsabilités Sociétales d'Anvil Mining Congo SA.

Après échanges et orientations sur la pertinence de choisir les délégués les participants se sont choisis librement leurs délégués selon les critères ci-après :

- Disponibilité ;
- Bénévolat ;
- Bonne moralité ;
- Savoir lire et écrire ;
- Respect du genre : au moins une femme parmi les délégués.

Ainsi, les personnes ci-dessous, tous membres du (des) village(s) KABALA, ayant été désignées par consensus et/ou par vote, ont le mandat de participer aux élections de mise en place du Comité Local de Développement (CLD) relatif au processus d'élaboration du cahier des charges des responsabilités sociétales d'Anvil Mining Congo SA :

1. NOALE KALUNGA JEAN, tél : 0.....
2., tél : 0.....
3., tél : 0.....

Fait à, au jour, mois et année que dessus.

A. Pour les Communautés

1. Mr. KASHUAI MUSHINGE PIERRE
 Chef de village KABALA
 Lu et approuvé 15/5/2020
 Signature [Signature]

2. Mr. KUSHIMBA KASONTA
 Qualité : HABITANT
 Lu et approuvé 15/5/2020
 Signature [Signature]

3. M^{me} KLISHUMBA ALMERANCE
 Qualité : HABITANTE
 Lu et approuvé 15/05/2020
 Signature [Signature]

4. Mr BOBO-MOY FRATIGOU
 Chef de groupement P.W.E.T.O.
 Lu et approuvé
 Signature [Signature]

B. Pour Anvil Mining Congo SA

1. Seraphin Mutombo
Manager Hygiène Sécurité
 Lu et approuvé 15/05/2020
 Signature [Signature]

2. ERIANE KASONDO
ASSISTANTE SOCIALE
 Lu et approuvé 15/05/2020
 Signature [Signature]

C. Pour la facilitation

Nicolas DESTURI MURUE

Consultant Elba Afrika SARL

Lu et approuvé
 Signature [Signature]

D. Pour la supervision

.....
 Délégué du ministère provincial en Charge des Mines
 Superviseur

Lu et approuvé
 Signature _____

PROCES-VERBAL DE DESIGNATION DES DELEGUES DU/DES VILLAGE(S)
MILASHI, KASELEKELA..... POUR LA
MISE EN PLACE DU COMITE LOCAL DE DEVELOPPEMENT (CLD) DU CAHIER
DES CHARGES DE RESPONSABILITE SOCIETALE D'ANVIL MINING CONGO
SA, COUVERT PAR LE PE 1697

L'an deux mille vingt, le SEIZIEME..... jour du mois de MAI....., sous la facilitation d'Elba Afrika SARL et la supervision du Ministère Provincial en charge des Mines de la Province du Haut-Katanga, en présence du chef de groupement KIZABI..... et des représentants D'Anvil Mining Congo SA ; les Communautés du (des) village(s) MILASHI, KASELEKELA..... se sont réunies à MILASHI..... dans la(salle de) SALE DE LA CHET....., de MH à 12H45 pour désigner leurs délégués devant participer à la mise en place du Comité Local de Développement (CLD), dans le cadre du processus d'élaboration du Cahier des Charges des Responsabilités Sociétales d'Anvil Mining Congo SA.

Après échanges et orientations sur la pertinence de choisir les délégués les participants se sont choisi librement leurs délégués selon les critères ci-après :

- Disponibilité ;
- Bénévolat ;
- Bonne moralité ;
- Savoir lire et écrire ;
- Respect du genre : au moins une femme parmi les délégués.

Ainsi, les personnes ci-dessous, tous membres du (des) village(s) MILASHI, KASELEKELA....., ayant été désignées par consensus et/ou par vote, ont le mandat de participer aux élections de mise en place du Comité Local de Développement (CLD) relatif au processus d'élaboration du cahier des charges des responsabilités sociétales d'Anvil Mining Congo SA :

1. LU KWESA KANYEMBE....., tél : 0.....
2. KIBWILI KALUNGA....., tél : 0.....
3. Jeanne KAPOJA....., tél : 0.....
4. SATHINI MWALE JOSEPH Tél: 0897316085

Fait à, au jour, mois et année que dessus.

A. Pour les Communautés

1. Mme Mariane Mulumbwa
 Chef de village M. wanshi
 Lu et approuvé 16/Mai/2020
 Signature [Signature]

2. Mr. KITOPU KANJANGA JEAN
 Qualité : Habitant
 Lu et approuvé 16/05/2020
 Signature [Signature]

3. Mr. ...KITOPU WA KITOPU JEAN
Qualité : ...Habitant
Lu et approuvé 16/05/2020
Signature

4. Mr. K. SIMBA MUKALAN CELESTIN
Chef de groupement KIZABU
Lu et approuvé 16/05/2020
Signature

B. Pour Anvil Mining Congo SA

1. ...Josephine Mutombo
Manager Hygiène Sécurité
Lu et approuvé 16/05/2020
Signature

2. ERIANE KASONGO
ASSISTANTE SOCIALE
Lu et approuvé 16/05/2020
Signature

C. Pour la facilitation

...Medard DESTUARI MULUBU
Consultant Elba Afrika SARL
Lu et approuvé
Signature

D. Pour la supervision

.....
Délégué du ministère provincial en Charge des Mines
Superviseur
Lu et approuvé
Signature

PROCES-VERBAL DE DESIGNATION DES DELEGUES DU/DES VILLAGE(S)
.....Bwiliika, KALIAMA..... POUR LA
MISE EN PLACE DU COMITE LOCAL DE DEVELOPPEMENT (CLD) DU CAHIER
DES CHARGES DE RESPONSABILITE SOCIETALE D'ANVIL MINING CONGO
SA, COUVERT PAR LE PE 1697

L'an deux mille vingt, le 12 NEUVIEME jour du mois de Mai, sous la facilitation d'Elba Afrika SARL et la supervision du Ministère Provincial en charge des Mines de la Province du Haut-Katanga, en présence du chef de groupement KIZABI et des représentants D'Anvil Mining Congo SA ; les Communautés du (des) village(s) Bwiliika, KALIAMA se sont réunies à Bwiliika dans la (salle de) COUR DU CHEF, de 10H05 à 11H35 pour désigner leurs délégués devant participer à la mise en place du Comité Local de Développement (CLD), dans le cadre du processus d'élaboration du Cahier des Charges des Responsabilités Sociétales d'Anvil Mining Congo SA.

Après échanges et orientations sur la pertinence de choisir les délégués les participants se sont choisis librement leurs délégués selon les critères ci-après :

- Disponibilité ;
- Bénévolat ;
- Bonne moralité ;
- Savoir lire et écrire ;
- Respect du genre : au moins une femme parmi les délégués.

Ainsi, les personnes ci-dessous, tous membres du (des) village(s) Bwiliika, KALIAMA, ayant été désignées par consensus et/ou par vote, ont le mandat de participer aux élections de mise en place du Comité Local de Développement (CLD) relatif au processus d'élaboration du cahier des charges des responsabilités sociétales d'Anvil Mining Congo SA :

1. MUKALANI DENIS MORIS, tél : 0.....
2., tél : 0.....
3., tél : 0.....

Fait à, au jour, mois et année que dessus.

A. Pour les Communautés

1. Mr. Kawece Kapanja

Chef de village Bwiliika

Lu et approuvé le 19/05/2020

Signature _____

2. Mr.

Qualité :

Lu et approuvé _____

Signature _____

3. Mr.
Qualité :
Lu et approuvé
Signature

4. Mr. KISIMBA MUKALAJ CELESTIN
Chef de groupement KIZABI...
Lu et approuvé 16/05/2020
Signature [Signature]

B. Pour Anvil Mining Congo SA

1. Josephin Mutombo
Manager Hygiene Sécurité
Lu et approuvé 19/05/2020
Signature [Signature]

2. ERIANE KABONGO
ASSISTANTE SOCIALE
Lu et approuvé 13/5/2020
Signature [Signature]

C. Pour la facilitation

Mohand MUBUKE DESTURI
Consultant Elba Afrika SARL
Lu et approuvé
Signature [Signature]

D. Pour la supervision

.....
Délégué du ministère provincial en Charge des Mines
Superviseur
Lu et approuvé
Signature

PROCES-VERBAL DE DESIGNATION DES DELEGUES DU/DES VILLAGE(S)
..... KANSABALA POUR LA
MISE EN PLACE DU COMITE LOCAL DE DEVELOPPEMENT (CLD) DU CAHIER
DES CHARGES DE RESPONSABILITE SOCIETALE D'ANVIL MINING CONGO
SA, COUVERT PAR LE PE 1697

L'an deux mille vingt, le 21ème jour du mois de Mai , sous la facilitation d'Elba Afrika SARL et la supervision du Ministère Provincial en charge des Mines de la Province du Haut-Katanga, en présence du chef de groupement KAZABI et des représentants D'Anvil Mining Congo SA ; les Communautés du (des) village(s) KANSABALA se sont réunies à KANSABALA dans la salle de COUR AU CHEF de MH2 à MH5 pour désigner leurs délégués devant participer à la mise en place du Comité Local de Développement (CLD), dans le cadre du processus d'élaboration du Cahier des Charges des Responsabilités Sociétales d'Anvil Mining Congo SA.

Après échanges et orientations sur la pertinence de choisir les délégués les participants se sont choisis librement leurs délégués selon les critères ci-après :

- Disponibilité ;
- Bénévolat ;
- Bonne moralité ;
- Savoir lire et écrire ;
- Respect du genre : au moins une femme parmi les délégués.

Ainsi, les personnes ci-dessous, tous membres du (des) village(s) KANSABALA , ayant été désignées par consensus et/ou par vote, ont le mandat de participer aux élections de mise en place du Comité Local de Développement (CLD) relatif au processus d'élaboration du cahier des charges des responsabilités sociétales d'Anvil Mining Congo SA :

1. ANKOLE GETRIDE , tél : 085 31 16 451.
2. MUMBA KALUMBA , tél : 0
3. , tél : 0

Fait à , au jour, mois et année que dessus.

A. Pour les Communautés

1. Mr. NSEMPELA KILUBA TOKAS

Chef de village KANSABALA

Lu et approuvé 21/5/2020

Signature 

2. Mr. RAMBI FLETON

Qualité : ENSEIGNANT

Lu et approuvé 21/5/2020

Signature 

3. M^{me} KASALHA KISHIMBA
Qualité : HABITANTE
Lu et approuvé 21/05/2020
Signature

4. Mr. KISIMBA DANKALAY CELESTIN
Chef de groupement KIZABI
Lu et approuvé 26/05/2020
Signature

B. Pour Anvil Mining Congo SA

1. Josephin Mutombo
Manager Hygiène Sécurité
Lu et approuvé 24/05/2020
Signature

2. ERIANE KASONGO
ASSISTANTE SOCIALE
Lu et approuvé 21/05/2020
Signature

C. Pour la facilitation

.....
Consultant Elba Afrika SARL
Lu et approuvé
Signature

D. Pour la supervision

.....
Délégué du ministère provincial en Charge des Mines
Superviseur
Lu et approuvé
Signature

PROCES-VERBAL DE DESIGNATION DES DELEGUES DU/DES VILLAGE(S)
.....SOMBOSHI..... POUR LA
MISE EN PLACE DU COMITE LOCAL DE DEVELOPPEMENT (CLD) DU CAHIER
DES CHARGES DE RESPONSABILITE SOCIETALE D'ANVIL MINING CONGO
SA, COUVERT PAR LE PE 1697

L'an deux mille vingt, le21ème..... jour du mois deMAI....., sous la facilitation d'Elba Afrika SARL et la supervision du Ministère Provincial en charge des Mines de la Province du Haut-Katanga, en présence du chef de groupementP.W.E.T.O.... et des représentants D'Anvil Mining Congo SA ; les Communautés du (des) village(s)SOMBOSHI..... se sont réunies àSOMBOSHI..... dans la salle deBOUR..... ALI..... CHEF....., deA. H. A. àA. H. A. pour désigner leurs délégués devant participer à la mise en place du Comité Local de Développement (CLD), dans le cadre du processus d'élaboration du Cahier des Charges des Responsabilités Sociétales d'Anvil Mining Congo SA.

Après échanges et orientations sur la pertinence de choisir les délégués les participants se sont choisis librement leurs délégués selon les critères ci-après :

- Disponibilité ;
- Bénévolat ;
- Bonne moralité ;
- Savoir lire et écrire ;
- Respect du genre : au moins une femme parmi les délégués.

Ainsi, les personnes ci-dessous, tous membres du (des) village(s)SOMBOSHI....., ayant été désignées par consensus et/ou par vote, ont le mandat de participer aux élections de mise en place du Comité Local de Développement (CLD) relatif au processus d'élaboration du cahier des charges des responsabilités sociétales d'Anvil Mining Congo SA :

1. KISHIMBA MALU....., tél : 0825444452.....
2. KYAKOTA BILONGA....., tél : 0.....
3. KUESELE KYABU MARIE....., tél : 0.....

Fait à, au jour, mois et année que dessus.

A. Pour les Communautés

1. Mr. KISHIMBA MALU.....
 Chef de villageSOMBOSHI.....
 Lu et approuvé21/05/2020.....
 Signature[Signature].....

2. Mr. KUYIMBA MUKALAY.....
 Qualité : HABITANT.....
 Lu et approuvé21/05/2020.....
 Signature[Signature].....

3. Mr. KALUNGA RICHARD
 Qualité : HABITANT
 Lu et approuvé 21/05/2020
 Signature [Signature]

4. Mr. BOBO-NYUY-FRANCOIS
 Chef de groupement WATO
 Lu et approuvé _____
 Signature [Signature]

B. Pour Anvil Mining Congo SA

1. Senophia Mutombo
Manager Hygiene Sécurité
 Lu et approuvé 21/05/2020
 Signature [Signature]

2. ERIANE KASONGO
ASSISTANTE SOCIALE
 Lu et approuvé 21/05/2020
 Signature [Signature]

C. Pour la facilitation

Melina Nestor MUBUE
 Consultant Elba Afrika SARL
 Lu et approuvé _____
 Signature [Signature]

D. Pour la supervision

.....
 Délégué du ministère provincial en Charge des Mines
 Superviseur
 Lu et approuvé _____
 Signature _____

PROCES-VERBAL DE DESIGNATION DES DELEGUES DU/DES VILLAGE(S)
..... VINGT-CINQ..... POUR LA
MISE EN PLACE DU COMITE LOCAL DE DEVELOPPEMENT (CLD) DU CAHIER
DES CHARGES DE RESPONSABILITE SOCIETALE D'ANVIL MINING CONGO
SA, COUVERT PAR LE PE 1697

L'an deux mille vingt, le 22ème jour du mois de MAI , sous la facilitation d'Elba Afrika SARL et la supervision du Ministère Provincial en charge des Mines de la Province du Haut-Katanga, en présence du chef de groupement ... P.W.E.T.O.... et des représentants D'Anvil Mining Congo SA ; les Communautés du (des) village(s) VINGT-CINQ..... se sont réunies à VINGT-CINQ..... dans la (salle de) COUR DU CHEF, de MAHA à 12H00 pour désigner leurs délégués devant participer à la mise en place du Comité Local de Développement (CLD), dans le cadre du processus d'élaboration du Cahier des Charges des Responsabilités Sociétales d'Anvil Mining Congo SA.

Après échanges et orientations sur la pertinence de choisir les délégués les participants se sont choisis librement leurs délégués selon les critères ci-après :

- Disponibilité ;
- Bénévolat ;
- Bonne moralité ;
- Savoir lire et écrire ;
- Respect du genre : au moins une femme parmi les délégués.

Ainsi, les personnes ci-dessous, tous membres du (des) village(s) VINGT-CINQ....., ayant été désignées par consensus et/ou par vote, ont le mandat de participer aux élections de mise en place du Comité Local de Développement (CLD) relatif au processus d'élaboration du cahier des charges des responsabilités sociétales d'Anvil Mining Congo SA :

1. KAKINDI MULLAMBU....., tél : 0973842525...
2. MUTEMI GEORGE....., tél : 0849697824...
3. KASAMA JAIR....., tél : 0975433215...

Fait à , au jour, mois et année que dessus.

A. Pour les Communautés

1. Mr. MULLIBI KAMUBINDE
 Chef de village VINGT-CINQ.....
 Lu et approuvé 22/5/2020
 Signature [Signature]

2. Mr. MUSHIMA ENCE FRANÇOIS
 Qualité : HABITANT.....
 Lu et approuvé 22/5/2020
 Signature [Signature]

3. Mr. RYOLA FRANCINE
 Qualité : HABITANTE
 Lu et approuvé 22/05/2020
 Signature _____

4. Mr. BOBO-NGOY-FRANCOIS
 Chef de groupement P.W.E.T.O.
 Lu et approuvé _____
 Signature [Signature]

B. Pour Anvil Mining Congo SA

1. Josephin Mutombo
Manager Hygiène Sécurité
 Lu et approuvé 20/05/2020
 Signature _____

2. ERIANE BASONGO
ASSISTANTE SOCIALE
 Lu et approuvé 22/05/2020
 Signature _____

C. Pour la facilitation

Medard AGSTURI MUBU
 Consultant Elba Afrika SARL

Lu et approuvé _____
 Signature _____

D. Pour la supervision

.....
 Délégué du ministère provincial en Charge des Mines
 Superviseur

Lu et approuvé _____
 Signature _____

PROCES-VERBAL DE DESIGNATION DES DELEGUES DU/DES VILLAGE(S)
..... KINYANTA POUR LA
MISE EN PLACE DU COMITE LOCAL DE DEVELOPPEMENT (CLD) DU CAHIER
DES CHARGES DE RESPONSABILITE SOCIETALE D'ANVIL MINING CONGO
SA, COUVERT PAR LE PE 1697

L'an deux mille vingt, le 22 jour du mois de MAI , sous la facilitation d'Elba Afrika SARL et la supervision du Ministère Provincial en charge des Mines de la Province du Haut-Katanga, en présence du chef de groupement P. W. T. O et des représentants D'Anvil Mining Congo SA ; les Communautés du (des) village(s) KINYANTA se sont réunies à KINYANTA dans la (salle de) COUR DU CHEF de 13 H 07 à 15 H 00 pour désigner leurs délégués devant participer à la mise en place du Comité Local de Développement (CLD), dans le cadre du processus d'élaboration du Cahier des Charges des Responsabilités Sociétales d'Anvil Mining Congo SA.

Après échanges et orientations sur la pertinence de choisir les délégués les participants se sont choisis librement leurs délégués selon les critères ci-après :


- Disponibilité ;
- Bénévolat ;
- Bonne moralité ;
- Savoir lire et écrire ;
- Respect du genre : au moins une femme parmi les délégués.

Ainsi, les personnes ci-dessous, tous membres du (des) village(s) KINYANTA , ayant été désignées par consensus et/ou par vote, ont le mandat de participer aux élections de mise en place du Comité Local de Développement (CLD) relatif au processus d'élaboration du cahier des charges des responsabilités sociétales d'Anvil Mining Congo SA :

1. KISUNGA MUMBA DAVID , tél : 0.....
2. ILUNGA MATETE JACQUES , tél : 0.....
3. , tél : 0.....

Fait à , au jour, mois et année que dessus.

A. Pour les Communautés

1. Mr. KITEMBE KATANGA JEAN	2. Mr. KITELO DANIEL
Chef de village KINYANTA	Qualité : HABITANT
Lu et approuvé 22/5/2020	Lu et approuvé 22/5/2020
Signature 	Signature 

3. M^{me} ELIANGA JOLE
 Qualité : HABITANTE
 Lu et approuvé 22/05/2020
 Signature _____

4. Mr. BOBO-NGOY - FRATICAIS
 Chef de groupement P.W.B.T.O.
 Lu et approuvé _____
 Signature _____

B. Pour Anvil Mining Congo SA

1. Germain Mutombo
Manager Hygiène Sécurité
 Lu et approuvé 22/05/2020
 Signature _____

2. ERIANE KASONDO
ASSISTANTE SOCIALE
 Lu et approuvé 22/05/2020
 Signature _____

C. Pour la facilitation

Nedard AESTURI M.U.B.V.E.
 Consultant Elba Afrika SARL

Lu et approuvé _____
 Signature _____

D. Pour la supervision

.....
 Délégué du ministère provincial en Charge des Mines
 Superviseur

Lu et approuvé _____
 Signature _____

PROCES-VERBAL DE DESIGNATION DES DELEGUES DU/DES VILLAGE(S)
.....SANTÉ..... POUR LA
MISE EN PLACE DU COMITE LOCAL DE DEVELOPPEMENT (CLD) DU CAHIER
DES CHARGES DE RESPONSABILITE SOCIETALE D'ANVIL MINING CONGO
SA, COUVERT PAR LE PE 1697

L'an deux mille vingt, le23ème..... jour du mois deMai....., sous la facilitation d'Elba Afrika SARL et la supervision du Ministère Provincial en charge des Mines de la Province du Haut-Katanga, en présence du chef de groupementP. LUETO.... et des représentants D'Anvil Mining Congo SA ; les Communautés du (des) village(s)SANTÉ..... se sont réunies àSANTÉ..... dans la (salle de) COUR..... DU..... CHEF....., de 11H25 à 13H05 pour désigner leurs délégués devant participer à la mise en place du Comité Local de Développement (CLD), dans le cadre du processus d'élaboration du Cahier des Charges des Responsabilités Sociétales d'Anvil Mining Congo SA.

Après échanges et orientations sur la pertinence de choisir les délégués les participants se sont choisis librement leurs délégués selon les critères ci-après :


- Disponibilité ;
- Bénévolat ;
- Bonne moralité ;
- Savoir lire et écrire ;
- Respect du genre : au moins une femme parmi les délégués.

Ainsi, les personnes ci-dessous, tous membres du (des) village(s)SANTÉ....., ayant été désignées par consensus et/ou par vote, ont le mandat de participer aux élections de mise en place du Comité Local de Développement (CLD) relatif au processus d'élaboration du cahier des charges des responsabilités sociétales d'Anvil Mining Congo SA :

1. MULIMBA KABALO GIRESE, tél : 0.....
2., tél : 0.....
3., tél : 0.....

Fait à, au jour, mois et année que dessus.

A. Pour les Communautés

1. Mr. CHABU KATUMBA RICHARD
 Chef de village SANTÉ.....
 Lu et approuvé 23/5/2020
 Signature 

2. Mr. LUKULESA ALAIN...
 Qualité : HABITANT.....
 Lu et approuvé 23/5/2020
 Signature 

3. Mr. MULISA.....MUSOSA.....
 Qualité : ENSEIGNANT.....
 Lu et approuvé 23/05/2020
 Signature [Signature]

4. Mr BOBO-MOON FRANKLIN
 Chef de groupement P.W.E.T.O.....
 Lu et approuvé _____
 Signature [Signature]

B. Pour Anvil Mining Congo-SA

1. Josephin Mutombo
Manager Hygiene securite
 Lu et approuvé 23/05/2020
 Signature [Signature]

2. ERIANE KASONGO
ASSISTANTE SOCIALE
 Lu et approuvé 23/05/2020
 Signature [Signature]

C. Pour la facilitation

Richard DESTURI MURUE
 Consultant Elba Afrika SARL

Lu et approuvé _____
 Signature [Signature]

D. Pour la supervision

.....
 Délégué du ministère provincial en Charge des Mines
 Superviseur

Lu et approuvé _____
 Signature _____

**PROCES-VERBAL DE DESIGNATION DES DELEGUES DU/DES VILLAGE(S)
 KABANGALE, SHIKASONGO, KAZANA, MABENGA..... POUR LA
 MISE EN PLACE DU COMITE LOCAL DE DEVELOPPEMENT (CLD) DU CAHIER
 DES CHARGES DE RESPONSABILITE SOCIETALE D'ANVIL MINING CONGO
 SA, COUVERT PAR LE PE 1697**

L'an deux mille vingt, le 25^{ème} jour du mois de Mai, sous la facilitation d'Elba Afrika SARL et la supervision du Ministère Provincial en charge des Mines de la Province du Haut-Katanga, en présence du chef de groupement .. P. WETI et des représentants D'Anvil Mining Congo SA ; les Communautés du (des) village(s) KABANGALE, SHIKASONGO, KAZANA, MABENGA..... se sont réunies à KABANGALE..... dans la salle de LOUR DU CHEF, de 12H 30 à 15H00 pour désigner leurs délégués devant participer à la mise en place du Comité Local de Développement (CLD), dans le cadre du processus d'élaboration du Cahier des Charges des Responsabilités Sociétales d'Anvil Mining Congo SA.

Après échanges et orientations sur la pertinence de choisir les délégués les participants se sont choisis librement leurs délégués selon les critères ci-après :


- Disponibilité ;
- Bénévolat ;
- Bonne moralité ;
- Savoir lire et écrire ;
- Respect du genre : au moins une femme parmi les délégués.

Ainsi, les personnes ci-dessous, tous membres du (des) village(s) KABANGALE, SHIKASONGO, KAZANA, MABENGA..., ayant été désignées par consensus et/ou par vote, ont le mandat de participer aux élections de mise en place du Comité Local de Développement (CLD) relatif au processus d'élaboration du cahier des charges des responsabilités sociétales d'Anvil Mining Congo SA :

1. BITA NENE EMMANUEL....., tél : 0970229678.....
2. KAPALALE CHARLES....., tél : 0990007126.....
3. SALE BIN KAMBALA....., tél : 0.....

Fait à, au jour, mois et année que dessus.

A. Pour les Communautés

1. Mr. KASONGO PIERRE.....
 Chef de village KABANGALE.....
 Lu et approuvé 25/5/2020
 Signature 

2. Mr. KAWEME KITAPI PAUL
 Qualité : CHEF DU VILLAGE SHIKASONGO
 Lu et approuvé 25/5/2020
 Signature 

3. Mr. KALIBE...KIBABA...
 Qualité : CHEF DU VILLAGE KAZANA
 Lu et approuvé 25/05/2020
 Signature [Signature]

4. Mr. BOBO-NGUY-FRANCOIS
 Chef de groupement PALATO
 Lu et approuvé [Signature]
 Signature [Signature]

B. Pour Anvil Mining Congo SA

1. Josephine Mutombo
Manager Hygiene Sécurité
 Lu et approuvé 25/05/2020
 Signature [Signature]

2. ERIANE KASONGO
ASSISTANTE SOCIALE
 Lu et approuvé 25/05/2020
 Signature [Signature]

C. Pour la facilitation

Michaël LECTURIE MUBUK
 Consultant Elba Afrika SARL
 Lu et approuvé [Signature]
 Signature [Signature]

D. Pour la supervision

.....
 Délégué du ministère provincial en Charge des Mines
 Superviseur
 Lu et approuvé _____
 Signature _____

**PROCES-VERBAL DE DESIGNATION DES DELEGUES DU/DES VILLAGE(S)
~~KIMPUTE~~, ~~KALANKOLOLA~~, ~~SHIKIPOKA~~, ~~SHIBUPE~~... POUR LA
 MISE EN PLACE DU COMITE LOCAL DE DEVELOPPEMENT (CLD) DU CAHIER
 DES CHARGES DE RESPONSABILITE SOCIETALE D'ANVIL MINING CONGO
 SA, COUVERT PAR LE PE 1697**

L'an deux mille vingt, le 26ème jour du mois de Mai, sous la facilitation d'Elba Afrika SARL et la supervision du Ministère Provincial en charge des Mines de la Province du Haut-Katanga, en présence du chef de groupement PIWETO et des représentants D'Anvil Mining Congo SA ; les Communautés du (des) village(s) ~~KIMPUTE~~, ~~KALANKOLOLA~~, ~~SHIKIPOKA~~, ~~SHIBUPE~~ se sont réunies à ~~KALANKOLOLA~~ dans la (salle de) COUR AU CHEF de ANHOB à 14H35 pour désigner leurs délégués devant participer à la mise en place du Comité Local de Développement (CLD), dans le cadre du processus d'élaboration du Cahier des Charges des Responsabilités Sociétales d'Anvil Mining Congo SA.

Après échanges et orientations sur la pertinence de choisir les délégués les participants se sont choisis librement leurs délégués selon les critères ci-après :

- Disponibilité ;
- Bénévolat ;
- Bonne moralité ;
- Savoir lire et écrire ;
- Respect du genre : au moins une femme parmi les délégués.

Ainsi, les personnes ci-dessous, tous membres du (des) village(s) ~~KIMPUTE~~ ~~KALANKOLOLA~~, ~~SHIKIPOKA~~, ~~SHIBUPE~~ ayant été désignées par consensus et/ou par vote, ont le mandat de participer aux élections de mise en place du Comité Local de Développement (CLD) relatif au processus d'élaboration du cahier des charges des responsabilités sociétales d'Anvil Mining Congo SA :

1. BUKAMA KILINGALA tél : 0.....
2. SONDASIE MUTAMBALA tél : 0.....
3., tél : 0.....

Fait à, au jour, mois et année que dessus.

A. Pour les Communautés

1. Mr. MUKALAY ZORO
 Chef de village KALANKOLOLA
 Lu et approuvé 26/5/2020
 Signature [Signature]

2. Mme MUSEBO ROYDA
 Qualité : HABITANTE DE SHIBUPE
 Lu et approuvé 26/5/2020
 Signature [Signature]

3. Mr. KAPULO MUI LA
Qualité : HABITANT DE SHIKIPOKA
Lu et approuvé 26/05/2020
Signature [Signature]

4. Mr. BOBO-NGUY - FRANCOIS
Chef de groupement
Lu et approuvé
Signature [Signature]

B. Pour Anvil Mining Congo SA

1. Joseph Muto
Manager Hygiene securite
Lu et approuvé 26/05/2020
Signature [Signature]

2. ERIANE KASONGO
ASSISTANTE SOCIALE
Lu et approuvé 26/05/2020
Signature [Signature]

C. Pour la facilitation

Michael DESTURE MURUE

Consultant Elba Afrika SARL

Lu et approuvé
Signature [Signature]

D. Pour la supervision

.....
Délégué du ministère provincial en Charge des Mines
Superviseur

Lu et approuvé
Signature

PROCES-VERBAL DE DESIGNATION DES DELEGUES DU/DES VILLAGE(S)
..... KAFUNGA POUR LA
MISE EN PLACE DU COMITE LOCAL DE DEVELOPPEMENT (CLD) DU CAHIER
DES CHARGES DE RESPONSABILITE SOCIETALE D'ANVIL MINING CONGO
SA, COUVERT PAR LE PE 1697

L'an deux mille vingt, le 27ème jour du mois de MAI , sous la facilitation d'Elba Afrika SARL et la supervision du Ministère Provincial en charge des Mines de la Province du Haut-Katanga, en présence du chef de groupement ... P. WETO ... et des représentants D'Anvil Mining Congo SA ; les Communautés du (des) village(s) KAFUNGA se sont réunies à KAFUNGA dans la (salle de) COUR A. I. CHEF de 12H27 à 14H05 pour désigner leurs délégués devant participer à la mise en place du Comité Local de Développement (CLD), dans le cadre du processus d'élaboration du Cahier des Charges des Responsabilités Sociétales d'Anvil Mining Congo SA.

Après échanges et orientations sur la pertinence de choisir les délégués les participants se sont choisis librement leurs délégués selon les critères ci-après :

- Disponibilité ;
- Bénévolat ;
- Bonne moralité ;
- Savoir lire et écrire ;
- Respect du genre : au moins une femme parmi les délégués.


Ainsi, les personnes ci-dessous, tous membres du (des) village(s) KAFUNGA , ayant été désignées par consensus et/ou par vote, ont le mandat de participer aux élections de mise en place du Comité Local de Développement (CLD) relatif au processus d'élaboration du cahier des charges des responsabilités sociétales d'Anvil Mining Congo SA :

1. KAPUNGWE-CHOLA-AMON tél : 0 81 00 91 151
2. , tél : 0
3. , tél : 0

Fait à , au jour, mois et année que dessus.

A. Pour les Communautés

1. Mr. KISHIMBA DANIEL
 Chef de village KAFUNGA
 Lu et approuvé 27/5/2020
 Signature 

2. Mr. CHALO EMMANUEL
 Qualité : ENSEIGNANT
 Lu et approuvé 27/5/2020
 Signature 

3. Mr. KISHIMBA MU SAMBA
 Qualité : HABITANT
 Lu et approuvé 22/05/2020
 Signature [Signature]

4. Mr. BOBO NGUYEN-FRANCOIS
 Chef de groupement
 Lu et approuvé
 Signature [Signature]

B. Pour Anvil Mining Congo SA

1. Josephin Mutombo
Manager Hygiene Sécurité
 Lu et approuvé 22/05/2020
 Signature [Signature]

2. ERIANE KASONGA
ASSISTANTE SOCIALE
 Lu et approuvé 22/05/2020
 Signature [Signature]

C. Pour la facilitation

Medard AESTUAI MUBUE
 Consultant Elba Afrika SARL
 Lu et approuvé
 Signature [Signature]

D. Pour la supervision

.....
 Délégué du ministère provincial en Charge des Mines
 Superviseur
 Lu et approuvé
 Signature

**PROCES-VERBAL DE CONSTITUTION DU COMITE LOCAL DE
DEVELOPPEMENT (CLD) DES COMMUNAUTES AFFECTEES PAR LE PROJET
MINIER D'ANVIL MINING CONGO SA, COUVERT PAR LE PE 1697**

L'an Deux Mille Vingt, le Vingtième jour du mois de Juillet, nous, Anvil Mining Congo SA, société minière de droit Congolais sise au n°2622, Avenue Usoke, Quartier Industriel, Commune Kampemba, Ville de Lubumbashi, Province du Haut-Katanga, en République Démocratique du Congo, ici représentée par Monsieur *Séraphin Mutombo Tshikala*, en présence du Grand-chef de Chefferie M'Pweto et du représentant du Ministre Provincial en charge des Mines de la Province du Haut-Katanga, avec l'assistance technique d'Elba Afrika SARL, avons procédé à la mise en place du Comité Local de Développement du Cahier des Charges de Responsabilité sociétale d'Anvil Mining Congo SA pour les communautés affectées dans la province du Haut-Katanga, territoire de Pweto, Chefferie de M'Pweto, Groupements Kapulo, Kizabi et Pweto, conformément à l'article 285 sexies du Code Minier de 2018.

Après avoir passé en revue les prescrits de l'article 414 bis du Règlement Minier et les articles 11 et 12 de l'Annexe XVII ; il a été admis que le CLD soit composé de 12 personnes issues des communautés/villages de l'espace affecté, de 1 autorité locale, ainsi que de 2 représentants d'Anvil Mining Congo SA.

Après consensus et/ou vote, les postes au sein du CLD ont été répartis comme suit :

N°	Noms, Post-Nom et Prénoms	Fonction	Composante	Téléphone
1.	MPUNDU KIBWE THEODORE	Président	CHEF DE GROUPEMENT	0975717444
2.	KIBWE MAKAYA JEAN	1 ^{er} Vice-président	COMMUNAUTE	0895036883
3.	MARTIN KITEPA	2 ^{ème} Vice-président	COMMUNAUTE	0819913364
4.	KANIKI KABASO	Secrétaire	COMMUNAUTE	0821403124
5.	NGOMBE BENONIE	Secrétaire Adjoint	COMMUNAUTE	0816548262
6.	KALONDO KAKULIE	Membre	COMMUNAUTE	0853927940
7.	KAFINDO MUMUNDU	Membre	COMMUNAUTE	0824199768
8.	ELWATI MAKOSA	Membre	COMMUNAUTE	0816373926
9.	BITH NENE	Membre	COMMUNAUTE	0970299898
10.	KIBWILI KALUNGA	Membre	COMMUNAUTE	0897826213
11.	ZAMANI KASONGO	Membre	COMMUNAUTE	0826330906
12.	SAINI MWALE	Membre	COMMUNAUTE	0897316085
13.	KASAMA JAELE	Membre	COMMUNAUTE	0975433715
14.	ERIANE KASONGO	Membre	AMC	0999386296
15.	SERAPHIN MUTOMBO	Membre	AMC	0994358857

En foi de quoi, nous avons dressé ce procès-verbal en six exemplaires originaux au jour, mois et année que dessus.

A. Pour Anvil Mining Congo SA

1. Monsieur Séraphin Mutombo Tshikala
Manager Health-Safety-Environment and
Community

Lu et approuvé 20/07/2020
Signature _____

2. Madame Eriane Kasongo Museba
Assistante chargée du Social

Lu et approuvé 20/07/2020
Signature _____

B. Pour la facilitation

M. DESTURI MUBUE

Consultants Elba Afrika SARL

Lu et approuvé 20/07/2020
Signature _____

C. Pour la supervision

.....
Délégué du ministère provincial en Charge des Mines
Superviseur

Lu et approuvé _____
Signature _____

Visa du Grand-Chef de Chefferie M'Pweto



(Témoin)

Signature et cachet



PROCES-VERBAL D'APPROBATION COMMUNAUTAIRE DES BESOINS PRIORITAIRES POUR LE CAHIER DE CHARGES DE RESPONSABILITE SOCIETALE D'ANVIL MINING CONGO SA, POUR SON PROJET MINIER COUVERT PAR LE PE 1697

Nous, membres des Communautés impactées par le projet minier PE 1697 d'Anvil Mining Congo SA dans le territoire de Pweto, Chefferie M'Pweto, Groupements Kapulũ, Kizabi et Pweto, avons procédé, en date du 29 Juillet 2020, à l'approbation communautaire et validation des besoins identifiés dans le cadre d'élaboration du Cahier des Charges de Responsabilité Sociétale d'Anvil Mining Congo SA, conformément aux articles 11 de l'annexe XVII et 414 bis du Règlement Minier.

Ainsi, après présentation par le CLD et échanges sur les besoins précédemment identifiés, avons retenu les besoins suivants comme prioritaires pour nos communautés :

Tableau des besoins prioritaires retenus

Secteurs d'activités	Besoins/Projets prioritaires	Localisation	Bénéficiaires
Agriculture	Organiser les agriculteurs en association en fonction des cultures/spécifications porteuses/rentables (Maïs, Arachide, Haricot, Riz, Manioc)	L'espace couvert par le Cahier des charges	Toutes les communautés de la zone couverte par les projets du cahier des charges d'Anvil Mining Congo SA
	Organiser des sessions de formation sur les différentes techniques de production (protection/recyclage du sol, sélection des semences, fertilisation, agroforesterie, reboisement, le contrôle des rongeurs, ...)	L'espace couvert par le Cahier des charges	Toutes les communautés de la zone couverte par les projets du cahier des charges d'Anvil Mining Congo SA
Elevage (Pisciculture)	Construire et appuyer la construction des étangs à partir des bas-fonds (prendre en compte toute la chaîne d'activités y relatives : alevins, produits vétérinaires, commercialisation)	Somboshi et Pweto (centre commercial)	Les pisciculteurs des communautés ciblées
Energie (eau potable)	Aménager les points d'eau potables (un plan d'aménagement (cartographie de villages	Toutes les communautés de la zone couverte	Les habitants/ménages des communautés ciblées

Secteurs d'activités	Besoins/Projets prioritaires	Localisation	Bénéficiaires
	desservis et plan d'aménagement)	par le cahier des charges	
	Mettre en place les structures communautaires de gestion des points d'eau et leur renforcer en capacités sur les techniques d'entretien	Toutes les communautés de la zone couverte par le cahier des charges	les ménages des communautés ciblées
Education	Construire et équiper les infrastructures scolaires remplissant les normes exigées (liste à contextualiser)	EP Kwesha, EP Chawama 3; EP Moise Katumbi, EP Ketika, ; EP Jangenda, EP Nsomoka; EP Musonda, EP Dilenda; EP Kapy A Sanse, EP Bakunda et EP Kaansa	Les enfants de 6 à 18 ans des communautés ciblées et des environs
	Mettre en place des structures communautaires d'entretien et de maintenance des infrastructures scolaires (formation et équipement)	Toutes les communautés de la zone couverte par le cahier des charges	Toutes les écoles de la zone d'exécution du cahier des charges
	Organiser le centre de formations techniques (menuiserie, mécanique, ajustage, couture, maçonnerie)	Pweto	Les jeunes habitants la partie commercial de Pweto et ceux de la cité de Pweto en général
	School supplies	Toutes les communautés de la zone couverte par le cahier des charges	Toutes les écoles de la zone d'exécution du cahier des charges
Economie	Appuyer les initiatives économiques des femmes (atelier de couture)	Santé, Kapulo, Muteta	Les femmes des communautés ciblées
	Construire des marchés modernes	Somboshi, Kansabala et Mwashi)	Les habitants de Somboshi, Kansabala et Mwashi
	Vocational training 2 with pygmees (soap manufacturing)	Village 25	Les ménages du village 25

Secteurs d'activités	Besoins/Projets prioritaires	Localisation	Bénéficiaires
Santé	Construire et équiper les infrastructures sanitaires (centres de santé et poste de santé) et leur appuyer en produits pharmaceutiques	Sante, Kapulo (CSR avec maternité et morgue), Kipeto ; Kitwe, Mwash, Kansabala, Muteta, Kibango, Mwabu, Centre Traitement De Cholera	Les habitants des communautés ciblées et des environs
	Formateur sage - femmes/ accoucheuses	Toutes les communautés de la zone couverte par le cahier des charges	Les sages-femmes/accoucheuses de l'espace du cahier des charges
Culture, Sports et loisir	Construire le complexe sportif (foot, basket,...) et équipement	Stade KASAMA (stade Kasombo)	Jeunes du groupement Wassa et des environs
	Mobile clinic with specialist doctors	Toutes les communautés de la zone couverte par le cahier des charges	Les ménages de la zone du cahier des charges
Infrastructures	Construction hangars – traversée Rivière Luvua	Pweto	Les habitants de la Chefferie M'Pweto
	Compagne de sécurité routière	Toutes les communautés de la zone couverte par le cahier des charges	Les habitants de la Chefferie M'Pweto
	Cantonnage manuel de la route	Toutes les communautés de la zone couverte par le cahier des charges	Les habitants de la Chefferie M'Pweto

Après les réunions d'approbation par les Communautés, le résumé des besoins repris dans le tableau ci-dessus sera soumis au visa du Grand-Chef de Chefferie M'Pweto, conformément à l'article 12 de l'annexe XVII du Règlement Minier.

Par ailleurs, le résumé des besoins visé par le Chef Secteur sera transmis à Anvil Mining Congo SA pour prise de connaissance et détermination des dates en préludes des négociations.

Ainsi fait à Pweto, le 29/07/2020

A. Pour les communautés impactées

❖ Les membres des communautés

- | | |
|---|--|
| 1. Mr. <u>WEMPELA KILUBA POKA</u>
<u>CHEF DE VILLAGE KANSARALA</u>
Lu et approuvé <u>29/07/2020</u>
Signature <u>[Signature]</u> | 9. Mr. <u>MASAKA BOSTON</u>
.....
Lu et approuvé <u>29/7/2020</u>
Signature <u>[Signature]</u> |
| 2. Mlle. <u>Mariane Mulumbungu</u>
<u>Chef de Village Mwanishi</u>
Lu et approuvé <u>29/07/2020</u>
Signature <u>[Signature]</u> | 10. Mr. <u>MUTANGA PATRICK</u>
.....
Lu et approuvé <u>29/7/2020</u>
Signature <u>[Signature]</u> |
| 3. Mr. <u>KASAMA O'SWAP KAPELELE</u>
<u>CHEF DE VILLAGE MPOSHA</u>
Lu et approuvé <u>29/7/2020</u>
Signature <u>[Signature]</u> | 11. Mr. <u>KUMBE MUYAMBO</u>
<u>JUSTINE</u>
.....
Lu et approuvé <u>29/7/2020</u>
Signature <u>[Signature]</u> |
| 4. Mr. <u>MUTUNGO KIMPINDE PIERRE</u>
<u>CHEF DE VILLAGE KAPULO</u>
Lu et approuvé <u>29/7/2020</u>
Signature <u>[Signature]</u> | 12. Mr. <u>KASAMA NOELA</u>
<u>29/07/2020</u>
.....
Lu et approuvé <u>[Signature]</u>
Signature <u>[Signature]</u> |
| 5. Mr. <u>MUNTUMPA SHEBELE ANDRE</u>
<u>CHEF DE VILLAGE KABUNDI</u>
Lu et approuvé <u>29/7/2020</u>
Signature <u>[Signature]</u> | 13. Mr. <u>KAPULO COSTANTINE</u>
.....
Lu et approuvé <u>29.07/2020</u>
Signature <u>[Signature]</u> |
| 6. Mr. <u>KALWELE KATAU JEAN BOSCO</u>
<u>CHEF DE VILLAGE SOMBOSHI</u>
Lu et approuvé <u>29/07/2020</u>
Signature <u>[Signature]</u> | 14. Mr. <u>KABENCE MODESTE</u>
.....
Lu et approuvé <u>29/7/2020</u>
Signature <u>[Signature]</u> |
| 7. Mr. <u>KINYANTA PHILEMON</u>
<u>VILLAGE SANTE</u>
Lu et approuvé <u>29/7/2020</u>
Signature <u>[Signature]</u> | 15. Mr. <u>CHAU KATUMBA</u>
.....
Lu et approuvé <u>29/7/2020</u>
Signature <u>[Signature]</u> |
| 8. Mr. <u>Muranta Georges</u>
<u>VILLAGE KABUNDI</u>
Lu et approuvé <u>29/07/2020</u>
Signature <u>[Signature]</u> | |

❖ Pour le Comité Local de Développement (CLD)

- | | |
|---|---|
| 1. <u>MUPUNDA KIBWE Théodore</u>
Président du CLD
Lu et approuvé <u>29/7/2020</u>
Signature <u>[Signature]</u> | 2. <u>KIBANE MAKAYA JEAN</u>
Premier Vice-Président du CLD
Lu et approuvé <u>29/07/2020</u>
Signature <u>[Signature]</u> |
|---|---|

3. Martine Kipeta Kalimpuu

Deuxième vice-présidente du CLD

Lu et approuvé 29/7/2020

Signature [Signature]

4. KANIKI KABASO SAMUEL

Secrétaire du CLD

Lu et approuvé 29/07/2020

Signature [Signature]

5. NGORBE BENONIE

Secrétaire adjoint du CLD

Lu et approuvé 29/07/2020

Signature [Signature]

B. Pour Anvil Mining Congo SA

1. Monsieur Séraphin Mutombo Tshikala
Manager Health, Safety Environment and
Community

Lu et approuvé 29/07/2020

Signature [Signature]

2. Madame Eriane Kasongo Museba
Assistante chargée du Social

Lu et approuvé 29/7/2020

Signature [Signature]

C. Pour la facilitation

Médard DESTORI MUBU

Consultant Elba Afrika SARL

Lu et approuvé 29/07/2020

Signature [Signature]

D. Pour la supervision

.....
Délégué du ministère provincial en Charge des Mines

Superviseur

Lu et approuvé _____

Signature _____

**RESUME DES BESOINS PRIORITAIRES POUR LE CAHIER DES CHARGES DE RESPONSABILITE
SOCIETALE D'ANVIL MINING CONGO SA (PE 1697)**

Secteurs d'activités	Besoins/Projets prioritaires	Localisation	Bénéficiaires
Agriculture	Organiser les agriculteurs en association en fonction des cultures/spéculations porteuses/rentables (Maïs, Arachide, Haricot, Riz, Manioc)	L'espace couvert par le Cahier des charges	Toutes les communautés de la zone couverte par les projets du cahier des charges d'Anvil Mining Congo SA
	Organiser des sessions de formation sur les différentes techniques de production (protection/recyclage du sol, sélection des semences, fertilisation, agroforesterie, reboisement, le contrôle des rongeurs, ...)	L'espace couvert par le Cahier des charges	Toutes les communautés de la zone couverte par les projets du cahier des charges d'Anvil Mining Congo SA
Eleavage (Pisciculture)	Construire et appuyer la construction des étangs à partir des bas-fonds (prendre en compte toute la chaîne d'activités y relatives : alevins, produits vétérinaires, vétérinaire, commercialisation)	Somboshi et Pweto (centre commercial)	Les pisciculteurs des communautés ciblées
Energie (eau potable)	Aménager les points d'eau potables (un plan d'aménagement (cartographie de villages desservis et plan d'aménagement)	Toutes les communautés de la zone couverte par le cahier des charges	Les habitants/ménages des communautés ciblées
	Mettre en place les structures communautaires de gestion des points d'eau et leur renforcer en capacités sur les techniques d'entretien	Toutes les communautés de la zone couverte par le cahier des charges	les ménages des communautés ciblées
Education	Construire et équiper les infrastructures scolaires remplissant les normes exigées (liste à contextualiser)	EP Kwesha, EP Chawama 3; EP Moise Katumbi, EP Ketika, ; EP Jangenda, EP Nsomoka; EP	Les enfants de 6 à 18 ans des communautés ciblées et des environs

Secteurs d'activités	Besoins/Projets prioritaires	Localisation	Bénéficiaires
Economie	Mettre en place des structures communautaires d'entretien et de maintenance des infrastructures scolaires (formation et équipement)	Musonda, EP Dilenda; EP Kapy A Sanse, EP Bakunda et EP Kaansa	Toutes les écoles de la zone d'exécution du cahier des charges
	Organiser le centre de formations techniques (menuiserie, mécanique, ajustage, couture, maçonnerie)	Pweto	Les jeunes habitants la partie commercial de Pweto et ceux de la cité de Pweto en général
	School supplies	Toutes les communautés de la zone couverte par le cahier des charges	Toutes les écoles de la zone d'exécution du cahier des charges
	Appuyer les initiatives économiques des femmes (atelier de couture)	Santé, Kapulo, Muteta	Les femmes des communautés ciblées
	Construire des marchés modernes	Somboshi, Kansabala et Mwashi)	Les habitants de Somboshi, Kansabala et Mwashi
Santé	Vocational training 2 with pygmees (soap manufacturing)	Village 25	Les ménages du village 25
	Construire et équiper les infrastructures sanitaires (centres de santé et poste de santé) et leur appuyer en produits pharmaceutiques	Sante, Kapulo (CSR avec maternité et morgue), Kipeto ; Kitwe, Mwashi, Kansabala, Muteta, Kibango, Mwabu, Centre Traitement De Cholera	Les habitants des communautés ciblées et des environs
	Formateur sage - femmes/ accoucheuses	Toutes les communautés de la zone couverte par le cahier des charges	Les sages-femmes/accoucheuses de l'espace du cahier des charges
Culture, Sports et loisir	Construire le complexe sportif (foot, basket,...) et équipement	Stade KASAMA (stade Kasombo)	Jeunes du groupement Wassa et des environs

**PROCES-VERBAL DE COMPROMIS TROUVE ENTRE LE CLD DES
COMMUNAUTES AFFECTEES ET ANVIL MINING CONGO SA POUR
SON CAHIER DES CHARGES DE RESPONSABILITE SOCIETALE,
COUVERT PAR LE PE 1697**

L'an Deux mille Vingt-un, le Vingtième jour du mois de Juin, conformément à l'article 414 bis du Règlement minier, tel que révisé en ce jour, le Comité Local de Développement des communautés affectées pour le Cahier des Charges et Anvil Mining Congo SA ont procédé aux négociations des projets du cahier des Charges de Responsabilité Sociétale d'Anvil Mining Congo SA pour son projet minier couvert par le PE 1697. Et ce, en présence du Grand-Chef de Chefferie M'Pweto et de l'Administrateur du Territoire de Pweto, sous la Supervision du Ministère Provincial du Haut-Katanga ayant les Mines dans ses attributions et la facilitation d'Elba Afrika SARL.

En fait, après l'identification et l'approbation communautaire des besoins des différentes communautés affectées, une séance de négociation a été organisée : les commentaires, questions, préoccupations et suggestions ont été exprimés lors de cette rencontre.

Après débat, les parties prenantes se sont convenues que les projets ci-dessous listés répondent aux besoins des communautés et seront exécutés par la Société Minière Anvil Mining Congo SA dans le cadre de son Cahier des Charges de Responsabilité Sociétale vis-à-vis des communautés affectées par son projet minier couvert par le PE 1697.

Ci-dessous, le tableau synthétique des engagements convenus :

Tableaux 1 : Synthèse des engagements convenus entre le CLD et Anvil Mining Congo SA

N°	Dénomination de l'infrastructure/projet à réaliser	Secteur d'intervention	Localisation de l'infrastructure/projet	Brève description de l'infrastructure/projet à réaliser	Chronogramme de réalisation
1	Construire et équiper les infrastructures scolaires remplissant les normes exigées	Education	Kabundji (EP Dilenda) ; Kapulo (EP Kwesha) ; Kipeto (EP Ketika) ; Somboshi (Ecole technique) ; Kabangale (EP Kabangale) ; Lunkinda (EP Cawama)	Construire et équiper 5 écoles primaires et 1 école technique (mécanique auto cycle long) : 6 salles de classe, 1 bureau, 1 salle des enseignants, 1 dépôt/magasin et 6 portes des toilettes pour chaque école séparées garçons – filles. Forer 1 puit d'eau borne fontaine manuel pour chaque école. Mettre en place les COGE-ECOLE et organiser 2 campagnes de sensibilisation sur la scolarisation des enfants particulièrement des filles. Redynamiser les comités des parents pour l'accompagnement des écoles dans l'encadrement des enfants. Les espaces de construction seront disponibles par les communautés bénéficiaires	2 écoles chaque année allant de 2022 à 2024 (Avril à Septembre)
2	Construire et équiper 1 centre de santé de Référence avec maternité	Santé	Mwashi	Construction d'un bâtiment en matériaux durables en commençant par les études géotechniques et topographiques. Ce centre sera composé de : 1 salle d'infirmier, 1 salle de Laboratoire, 2 salles d'observation (6 lits par salle), 1 maternité (1 salle d'attente, 1 salle technique, 1 salle de pédiatrie, 1 salle d'accouchement), 1	Deuxième année : de d'Avril à Octobre 2023

N°	Dénomination de l'infrastructure/projet à réaliser	Secteur d'intervention	Localisation de l'infrastructure/projet	Brève description de l'infrastructure/projet à réaliser	Chronogramme de réalisation
				Pharmacie, 1 cabinet du médecin, 1 bloc sanitaire de 6 portes séparées hommes et femmes Equiper le centre de 5 balances, 5 tensions mètre, 5 glucomètres, 2 lits d'accouchement, 6 lits d'observation, 6 matelas et 1 kit solaire composé de 6 panneaux solaires de 265 W/12V, 2 convertisseurs de 1500W, 4 batteries de 200Ah/12V Forer 1 puit d'eau avec une pompe manuel (borne fontaine) L'espace de construction sera donné par la communauté bénéficiaire et sera soumis à l'appréciation de la zone de santé)	
3	Construire et équiper une maternité (extension du poste de santé Somboshi) plus salles de médecine interne	Santé	Somboshi	Construire une maternité en annexe du poste de santé Somboshi composé d' : 1 salle d'attente, 1 salle technique, 1 salle d'accouchement et 1 salle de pédiatrie. Equiper la maternité des matériels nécessaires pour son fonctionnement (1 fosse à placenta, 1 incinérateur, 2 balances, 3 tensionmètres, 2 glucomètres, 2 lits d'accouchement, 5 lits d'observation + 5 matelas) et 1 kit solaire composé de 6 panneaux solaires de 265 W/12V, 2	Première année : d'Avril à Août 2022

N°	Dénomination de l'infrastructure/projet à réaliser	Secteur d'intervention	Localisation de l'infrastructure/projet	Brève description de l'infrastructure/projet à réaliser	Chronogramme de réalisation
				convertisseurs de 1500W, 4 batteries de 200Ah/12V Forer 1 puit d'eau avec une pompe manuel (borne fontaine) L'espace de construction sera donné par la communauté bénéficiaire et sera soumis à l'appréciation de la zone de santé)	
4	Construction des toilettes et douches publiques	Santé	Pweto : Centre commercial	Construire 2 blocs sanitaires de 5 toilettes chacun avec fosse septique humide et un bloc de 5 douches publiques dotés de deux réservoirs de 5.000 L	Avril à Juin 2022
5	Réhabiliter le réseau d'adduction d'eau de Lubula	Energie	Pweto : centre commercial (Lubula)	Pour l'accessibilité du site, organiser les travaux manuels sur la route qui mène vers le site (déroussaillage) se trouvant à 20 Km du centre de consommation d'eau Mener une étude hydrologique pour la certification de la qualité d'eau à capter Construction du captage d'eau ; Modification de la tuyauterie existante ; Placement des tuyaux en plastiques sur la rivière Luvua ; Construction de deux citernes d'eau de 1000 m³ chacun » Mettre en place le comité de gestion du réseau d'eau aménagé en impliquant les autorités étatiques et former ses membres sur la maintenance du réseau	Première année : de Juin à Septembre 2022

N°	Dénomination de l'infrastructure/projet à réaliser	Secteur d'intervention	Localisation de l'infrastructure/projet	Brève description de l'infrastructure/projet à réaliser	Chronogramme de réalisation
				Organiser les campagnes de sensibilisation sur la chloration de l'eau et la lutte contre les maladies hydriques	
6	Appuyer les agriculteurs en intrants agricoles (Semences, insecticides et pesticides)	Agriculture	Toutes les communautés de la zone affectée excepté Somboshi et centre commercial Pweto	Dessoucher, labourer et herser 90 hectares pour les trois saisons culturales (30 hectares/saisons) au bénéfice des regroupements des cultivateurs par communauté, soit 3 hectares pour chaque communauté pour la culture de maïs. Les communautés seront réparties en 3 groupes de 10 communautés chacun ; correspondant aux trois ans d'accompagnement dans le cadre de projet. Donner les intrants agricoles (semences et engrais). Assurer une assistance technique aux cultivateurs bénéficiaires L'accompagnement facilitera aussi la mise en place des mécanismes d'autofinancement et des micro-crédits pour permettre la pérennisation du projet	Groupe 1 : saison culturale 2023-2024 Groupe 2 : saison culturale 2024-2025 Groupe 3 : Saison culturale 2025-2026
7	Vocational training with Pygmées/Batwa (Soap manufacturing)	Economie	Village 25	Formation de 15 Femmes Pygmées/Batwa (7 la première année et 8 la deuxième année) sur les techniques de production du savon, Octroi d'un kit de démarrage à chaque ménage bénéficiaire (2 Thermomètres, 2	Novembre 2025 et Décembre 2026

N°	Dénomination de l'infrastructure/projet à réaliser	Secteur d'intervention	Localisation de l'infrastructure/projet	Brève description de l'infrastructure/projet à réaliser	Chronogramme de réalisation
				litière, 1 Balance, 1 bol en acier, 1 mixeur manuel, 1 moule de savon, 1 fus plastique, 1 bidon vide, 1 Gant plastique, 1 PPE, 1 sac de Soude caustique, 1 marmite, 20 litres d'huile et 1 colorant), la accompagnement dans la commercialisation de leurs produits et mise en place des mécanismes des micro-crédits pour l'accompagnement d'autres ménages bénéficiaires	
8	Construction d'un Pont sur la rivière Kanfisha	Infrastructure (route)	Centre commercial de Pweto : Rivière Kanfisha	Sur base des études préliminaires et des aspects techniques, construire un pont de 14 m de longueur et 6 m de largeur en bétons armés d'une capacité de 45 tonnes maximum et doté de deux garde-fous métalliques de part et d'autre.	Juillet à Novembre 2022
9	Construire 3 Ponceaux sur les rivières Kyambo et Kanfisha	Infrastructure (route)	Rivière Kyambo (2) et rivière Kanfisha (1)	Sur base des études préliminaires et des aspects techniques, construire 3 ponceaux en bétons armés de 6 m de longueur et 3 m de largeur et d'une capacité de 15 tonnes chacun	Juillet à Novembre 2023

Ainsi fait à Pweto, le 20/06/2021

A. Pour les Communautés Locales :**Le Comité Local de Développement (CLD)**

1. MPUNDU KIBWE Théodore
Président du CLD

Lu et approuvé _____

Signature _____

2. KIBWE MAKAYA Jean
Premier Vice-Président du CLD

Lu et approuvé 20/06/2021

Signature _____

3. KIPEPA MARTIN
Deuxième vice-présidente du CLD

Lu et approuvé 20/06/2021

Signature _____

4. KANIKI KABASO
Secrétaire du CLD

Lu et approuvé 20/06/2021

Signature _____

5. NGOMBE BENONIE
Secrétaire adjoint du CLD

Lu et approuvé 20/06/2021

Signature _____

6. KALONDO KAKWELE
Membre du CLD

Lu et approuvé 20/06/2021

Signature _____

7. KAFINDO MPUNDU
Membre du CLD

Lu et approuvé 20/06/2021

Signature _____

8. ELWATI MAKOSA
Membre du CLD

Lu et approuvé 20/06/2021

Signature _____

9. BITA NENE
Membre du CLD

Lu et approuvé 20/06/2021

Signature _____

10. KIBWILI KALUNGA
Membre du CLD

Lu et approuvé 20/06/2021

Signature _____

11. ZAWADI KASONGO
Membre du CLD

Lu et approuvé 20-12-2021

Signature _____

12. SAINI MWALE
Membre du CLD

Lu et approuvé SAINI MWALE

Signature _____

13. KASAMA JAELA
Membre du CLD

Lu et approuvé 20/06/2021

Signature _____

B. Pour Anvil Mining Congo SA

1. Monsieur Séraphin Mutombo Tshikala
Manager Health-Safety-Environment and Community

Lu et approuvé 20/06/2021

Signature _____

2. Madame Eriane Kasongo Museba
Assistante chargée du Social

Lu et approuvé 20/06/2021

Signature _____

C. Pour la facilitation

Médard DESTURI MUBUE

Consultants Elba Afrika SARL

Lu et approuvé 20/06/2021

Signature [Signature]

D. Pour la supervision

.....
Délégué du ministère provincial en Charge des Mines

Superviseur

Lu et approuvé _____

Signature _____

Visa du Chef de l'Entité Territoriale Décentralisée

Visa du Grand-Chef de Chefferie M'Pweto _____

(Témoin)

Signature et cachet



[Signature]

**BOBO NGOY FRANÇOIS
KUNAKA KUNAKA**
GRAND CHEF DE CHEFFERIE M'PWETO

**ANNEXE 5.: LISTE DES INVITES ET PHOTOS DE LA
CEREMONIE DE SIGNATURE DU CAHIER DES
CHARGES.**



ID NAT : 6-910-N42825P
 RCCM : CD/LSH/RCCM/19-B-00077
 NIF : A1902956K
 Email : info@elbaafrika.com
 Phone : +243 (0) 970 999 977

PROCESSUS DE NEGOCIATION ET ELABORATION DU CAHIER DES CHARGES DE RESPONSABILITE

SOCIETALE D'ANVIL MINING CONGO SA

ACTIVITE : GERANCE DE SIGMATIERE SOLEMANELLE D'ANVIL
MINING CONGO SA
 LIEU : PROVINCE DE TANGANYIKA Date : 22/02/2021

LISTE DE PRESENCE

N	NOM ET POST NOM	SEXE	PROVENANCE	CONTACT	SIGNATURE
1.	LUMBWE KANGANYOKA	M	AT / TERRITOIRE	0810725120	
2.	MATIPA LUMANDÉ	M	AT / TERRITOIRE	0812400752	
3.	BOBO'NGOY FRANGON	M	CHEF DE CHEFFERIE	0973671750	
4.	MPUNGU KARWÉ THÉO	M	C. GREUPE / KAPULO	0975717444	
5.	KISIMPA MUKANYA C	M	C. GROUPE KIZABI	0974878845	
6.	NGOY AMBANDI	M	C. GROUPE KIZABI	0819129051	
7.	ANDIER KASONGO-UMBA	M	PROTECTOR / PTO	0811930000	



ID NAT : 6-910-N42825P
 RCCM : CD/LSH/RCCM/19-B-00077
 NIF : A1902956K
 Email : info@elbaafrika.com
 Phone : +243 (0) 970 999 977

8.	BENOIT NSANAVE	M	Communauté	0813712528	<i>[Signature]</i>
9.	Martin Kipapa X	M	communauté	081-9913362	<i>[Signature]</i>
10.	MUBIDE MAKAYE JEAN	M	Communauté Kipeto	0895036683	<i>[Signature]</i>
11.	KANIKI KABARO	M	haut centre	082140312	<i>[Signature]</i>
12.	ANNIE KAPOTWE	F	C.L.A. PUELO	0817359728	<i>[Signature]</i>
13.	NGONBE BENONIE	F	"	0816548262	<i>[Signature]</i>
14.	CHAMA bamba	M	Kabale	0819326497	<i>[Signature]</i>
15.	Kapona Jeanne	F	mukash	0894522441	<i>[Signature]</i>
16.	KAFINAD MOISE	M	C.L.A. PUELO	0824199768	<i>[Signature]</i>
17.	KATIENTA STEPHANIE	F	C.L.D. SOMBOSHI	0813455468	<i>[Signature]</i>
18.	KASAMA BUNUKULE	F	C.L.D. SOMBOSHI	0813063804	<i>[Signature]</i>
19.	ELKATI-MAKOSA	M	C.L.D. SANTE	0876373926	<i>[Signature]</i>
20.	BITA-NEANE	M	C.L.A. KAPATA	0970299678	<i>[Signature]</i>
21.	KALUMBA JEAN-CLAUDE	M	C.L.D. SOMBOSHI	0825482930	<i>[Signature]</i>



ID NAT : 6-910-N42825P
RCCM : CD/LSH/RCCM/19-B-00077
NIF : A1902956K
Email : info@elbaafrika.com
Phone : +243 (0) 970 999 977

22.	OLI PA - KIPARE	F	KIPARE/C LD	0858786	
23.	KISHIMBA MALU	M	SOMBOSHI CLD	089514468	
24.	KAFUIMBI - MAKABA	M	CHEE KITUWE	-	
25.	KALONDO - KAKWELE	M	C.L.D / KAPULO	0853927940	
26.	MUTETE MwiLANDE	M	C.L.D / 25	0849697824	
27.	KABEMBE - MEDESTE	M	C.L.D / SANTO	082957042	
28.	KANAKANTA PHILEMON	M	C.L.D / KAFUIMBI	0815288260	
29.	MUSAKO BOBTON	M	C.L.D / KIPARE	0844377692	
30.	KIBWILI KALUNGA	M	C.L.D / MUKASHI	0837826913	
31.	KABAREKE - MATATA	M	C.L.D / KARANIGALE	088007196	
32.	NKOLE - GETAIDE	F	C.L.D / KANABAKA	0859156451	
33.	MUKASHI. MUKALEM	M	C.L.D / MUKASHI	0894376095	
34.	MISHEYO - DANIEL	M	J. INSAKA	0848008609	
35.	KATAY KIWELU	M	COORD DES LA NOUVE C.L.D / SOCI CIVILE	08487789 096	



ID NAT : 6-910-N42825P
RCCM : CD/LSH/RCCM/19-B-00077
NIF : A1902956K
Email : info@elbaafrika.com
Phone : +243 (0) 970 999 977

36.	ERIANE KASONGO	F	AMC	099933822	
37.	SERAPHIN MUTUMBA	M	AMC	099435887	
38.					
39.					
40.					
41.					
42.					
43.					
44.					
45.					
46.					
47.					
48.					
49.					



ID NAT : 6-910-N42825P
RCCM : CD/LSH/RCCM/19-B-00077
NIF : A1902956K
Email : info@elbaafrika.com
Phone : +243 (0) 970 999 977

PROCESSUS DE NEGOCIATION ET ELABORATION DU CAHIER DES CHARGES DE RESPONSABILITE

SOCIETALE D'ANVIL MINING CONGO SA

ACTIVITE : EXPLORATION DE SIGMATISSE D'ANVIL MINING CONGO SA CHARGES D'ANVIL
LIEU : SAINT-PIERRE-DE-TERRE-DE-PUERTO Date 12.10.2021

LISTE DE PRESENCE

N	NOM ET POST NOM	SEXE	PROVENANCE	CONTACT	SIGNATURE
1.	LUMBWE KANGANYOKA	M	AT / TERRITOIRE	0810725120	
2.	MATIPA LUMANDÉ	M	AT / TERRITOIRE	0812400752	
3.	BOBO'NGOY FRANGON	M	CHEF DE CHEFFERIE	0973671750	
4.	MPENGU KOBWE THBO	M	C. GROUPE / KAPULO	0975717444	
5.	Ki SINDAPA MUKHAYO	M	C. GROUPE KIZABI	0974278847	
6.	NGOY AMBONG	M	C. B. Baug meite	0819129051	
7.	DIDIER KASONGO-UMBA	M	PROTECTOR / PTO	0811930000	



ID NAT : 6-910-N42825P
 RCCM : CD/LSH/RCCM/19-B-00077
 NIF : A1902956K
 Email : info@elbaafrika.com
 Phone : +243 (0) 970 999 977

8.	BENOIT NSANAKÉ	M	Communauté	0813712528	
9.	Martin Kapapa K	M	Communauté	0813713362	
10.	RUBIDE MAKAYA JEAN M	M	Communauté/Kipeto	0895036683	
11.	KANIKI KABABO	M	Haut centre	082140312	
12.	ANNIE KAPOTWE	F	C.L.A. PNEÏO	0817359728	
13.	NGORBE BENONIE	F	"	0816548262	
14.	CHAMA BONZO	M	Kabale	0819326694	
15.	Kapapa Jeanne	F	marak	0894522441	
16.	KAFINAD MOISE	M	C.L.A PNEÏO	0824199768	
17.	KATIEMPA STEPHANIE	F	C.L.D SOMBOSHI	0813495468	
18.	KASAMA BUNUKULE	F	C.L.D SOMBOSHI	0813063804	
19.	ELKATI - MAKOSA	M	C.L.D SANTÉ	0876373926	
20.	BITA - NENE	M	C.L.A KAPATA	0970299678	
21.	KAKUMBA JEAN-CLAUDE	M	C.L.D/SOMBOSHI	0825482930	



ID NAT : 6-910-N42825P
RCCM : CD/LSH/RCCM/19-B-00077
NIF : A1902956K
Email : info@elbaafrika.com
Phone : +243 (0) 970 999 977

22.	OLI PA - KIPARE	F	KAPONDO/C LD	0858786	
23.	KISHIMBA MALU	M	ROMBOSHI CLD	089514468	
24.	KAFUMBI - MAKABA	M	CHEE KITU E	-	
25.	KALONDO-KAKWELE	M	C.L.D / KAPULO	0853927940	
26.	MUTETI MWILAMBUE	M	CLD / ZB	0849697824	
27.	KABEMBE - MODESTE	M	CLD / SANTO	082957042	
28.	KINYANTA PHILEMON	M	CLD / KAFUNGA	0815282260	
29.	MUSAKA BOSTON	M	CLD KIPETO	0843717692	
30.	KIBWILI KALUNGA	M	CLD / MWANSTI	0837826213	
31.	KAFARRE MATITO	M	CLD KARANIGALE	0980007196	
32.	NKOLE - GETAIDE	F	CLD / KANGABANA	0852456451	
33.	MUKASHI. MUALLEM	M	CLD / MUKASHI	0897376095	
34.	MISHEYO - DANIEL	M	J. INSAKHA	0848008609	
35.	KATAS KIWELU	M	COORD DE LA NOUVE LE SOCI CIVILE	08487789 096	



ID NAT : 6-910-N42825P
RCCM : CD/LSH/RCCM/19-B-00077
NIF : A1902956K
Email : info@elbaafrika.com
Phone : +243 (0) 970 999 977

36.	ERIANE KASONGO	F	AMC	09993386236	
37.	SERAPHIN MUTOMBA M		AMC	099435887	
38.					
39.					
40.					
41.					
42.					
43.					
44.					
45.					
46.					
47.					
48.					
49.					

**PHOTOGRAPHIE DE LA CEREMONIE DE SIGNATURE DU CAHIER
DES CHARGES**

